

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE E SCALE, PITTURAZIONE INFIS
SI E RIPRISTINO SOTTOBALCONI.=

LOTTO 6° e 25°

- VIA CASIMIRO E VIA DE MUSCETTOLA -

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

=====

BRINDISI, li 25 OTT. 1977



LOTTO 6° e 25°

Lotto 6°

Lubrificazione e calce

Cortile interno -
dal confine col Tribunale

	3,60 x 18,80 =	mq.	67,68
	2,64 x 18,80 =	"	49,63
	10,15 x 18,80 =	"	190,82
2 x	3,44 x 18,80 =	"	129,34
2 x	0,70 x 18,80 =	"	26,32
	4,60 x 18,80 =	"	86,48
	5,63 x 18,80 =	"	105,84
	8,30 x 18,80 =	"	156,04

Confine C.Ciano	1,20 x 16,80 =	"	20,16
	14,30 x 12,40 =	"	177,32

Interno della chiostrina

Soffitto	3,18 x 2,78 =	"	8,84
Pareti 2 (2,20 + 2,55) x	18,25 =	"	173,37

{Sottobalco-
(ni cortile

4 x	8,28 x 0,92 =	"	30,47
2 x 2 x	2,02 x 1,10 =	"	17,78
2 x 4 x	1,40 x 0,70 =	"	7,84
4 x	4,60 x 0,72 =	"	13,25
4 x	3,73 x 0,92 =	"	13,72

x Parapetti balconi 5 x 2 x	5,00 =	"	50,00
4 x 2 x 2 x	2,00 =	"	32,00
4 x 2 x 2 x	2,00 =	"	32,00

Muro di cinta cor-
tile

3,30 x 1,25 =	"	4,12
0,73 x 1,25 =	"	0,91
15,15 x 1,60 =	"	24,24
14,70 x 0,80 =	"	11,74
3,58 x 1,60 =	"	5,73
3,58 x 0,80 =	"	2,86
2,40 x 1,60 =	"	3,84
2,85 x 0,80 =	"	2,28

Pilastri 2 x 4 x 0,45 x	1,00 =	"	3,60
2 x (0,45 + 0,80) x	1,00 =	"	2,50

Muro sostegno fac-
ciata

2 x 1,00 x 2,20 =	"	4,40
2 x $\frac{1,00 + 0,50}{2}$ x 1,50 =	"	2,25
2 x 0,80 x 1,50 =	"	2,40
5,20 x 1,07 =	"	5,56

A RIPORTARE

mq. 1.466,15

RIPORTO

mq. 1.466,15

* Attico Terrazze e coronamen
to

$$(8,00 + 21,00 + 31,50 + 14,40 + 10,50 + 5,50 + 8,00 + 9,00 + 4,00) \times 2,00 = \text{mq. } 223,00$$

Torrini scale

$$* 2 \times 2 (7,20 + 3,70) \times 3,00 = " 130,80$$

Lotto 25°

Parapetti interni muro atti

co	9,20	x	0,95	=	"	8,74
	4,03	x	0,97	=	"	3,91
	(1,20 + 10,75)	x	0,98	=	"	11,71
	5,75	x	0,90	=	"	5,17
	21,90	x	0,95	=	"	20,80
2	15,63	x	0,35	=	"	10,94
	1,40	x	0,35	=	"	0,94
	1,45	x	0,40	=	"	0,58
8	1,15	x	0,91	=	"	1,93
3	1,50	x	0,50	=	"	2,25
8	2,30	x	0,22	=	"	4,05
	6,60	x	1,00	=	"	6,60
	10,20	x	1,00	=	"	10,20
	13,10	x	1,15	=	"	15,06
	5,75	x	1,70	=	"	9,77
2	(7,27	x	0,40)	=	"	5,82

Torrino scala

2,40	x	3,40	=	"	8,16
1,32	x	2,65	=	"	3,50
7,09	x	2,65	=	"	18,79
4,30	x	2,75	=	"	11,82
1,20	x	1,70	=	"	2,04
0,60	x	2,00	=	"	1,20

Pareti cortile
interno

12,00	x	17,20	=	"	206,40
17,60	x	18,00	=	"	316,80
6,50	x	1,05	=	"	6,82
5,90	x	1,05	=	"	6,19
3,30	x	1,05	=	"	3,46
0,60	x	1,00	=	"	0,60
1,00	x	1,05	=	"	1,05
1,40	x	1,00	=	"	1,40
1,00	x	1,00	=	"	1,00

A RIPORTARE

mq. 2.527,65

RIPORTO

mq. 2.527,65

Sottobalconi cortile

5 (4,95 x 1,20)	= mq.	29,70
5 (4,95 x 1,20) x 0,20	= "	6,15
4 (4,35 x 1,20)	= "	20,88
5 (4,35 + 1,20 + 1,20) x 0,20	= "	6,75

Sottobalconi prospet

ti 2 (9,30 x 1,20)	= "	22,32
20 (2,85 x 1,20)	= "	68,40
4 (3,45 x 1,20)	= "	16,56

Porticato scavi archeo
logici

4,30 x 4,00	= "	17,20
6,60 x 4,00	= "	26,40
3,10 x 4,00	= "	12,40
5,25 x 4,00	= "	21,00
(1,35 + 0,90) x 4,95	= "	11,14
(1,04 + 1,35) x 4,00	= "	9,56
2 (4,30 x 0,40)	= "	3,44
6,75 x 0,50	= "	3,37

Soffitti 6,95 x 5,00	= "	34,75
6,60 x 4,30	= "	28,38

SOMMANO

mq. 2.866,05 x £. 300 = £. 859.815=

2) Dipintura di pareti
interni e soffitti con
tempera (scale)Lotto 25° e Lotto 6°

Androne scala

27,10 x 1,63	= mq.	44,17
2 (0,30 x 1,63)	= "	0,98
2 (0,20 x 1,63)	= "	0,65
2 (3,20 x 0,55)	= "	3,52

Soffitto 2,18 x 9,70	= "	21,15
9,85 x 3,22	= "	31,72
6,40 x 1,60	= "	10,24
6,40 x 0,55	= "	3,52
	mq.	115,95

mq. 115,95 x 3 = mq. 347,85

x Gabbie scale n.3

6,00 x 3,10 x 18,80	= "	349,68
2,60 x 5,80 x 18,80	= "	283,50
3,00 x 6,00 x 18,80	= "	338,40

SOMMANO

mq. 971,58

A RIPORTARE

mq. 1319,43

£. 859.815=

Rampe e Pianerottoli
Scala alla Via Duomo

Rampe

5 x 4,30 x 1,10 = mq. 23,65

Rampe piccole inizia
li

4 x 1,13 x 1,13 = " 5,10

Rampe terminali

5 x 1,13 x 1,11 = " 6,27

Pianerottoli:

primo piano

5,98 x 1,13 = " 6,87

" secondo

6,03 x 1,15 = " 6,93

" terzo

6,03 x 1,15 = " 6,93

" quarto

6,05 x 1,15 = " 6,95

terrazze

" 6,07 x 1,15 = " 6,98

Pianerottoli piccoli
verso Via Casimiro:

piano terra

1,15 x 1,10 = " 1,26

altri piani

4x 1,13 x 1,10 = " 4,97

Pianerottoli piccoli

5 x 1,11 x 1,10 = " 6,10

Scale alla Via Casi-
miro

Rampe primo piano

3,34 x 1,10 = " 3,67

3,45 x 1,10 = " 3,79

" secondo piano

3,48 x 1,10 = " 3,83

3,46 x 1,10 = " 3,80

" terzo piano

3,47 x 1,10 = " 3,89

3,45 x 1,10 = " 3,79

" quarto piano

3,40 x 1,10 = " 3,74

3,43 x 1,10 = " 3,77

" terrazze

2 x 3,43 x 1,10 = " 7,54

A RIPORTARE

mq. 119,75

mq. 1.319,43

£. 859.815=

RIPORTO

mq.119,75

mq.1.319,43

£. 859.815=

Pianerottoli passaggio

5 x 2,40 x 1,24 = mq. 14,88

Pianerottoli P.T.

1,35 x 1,10 = " 1,48

"

"

5 x 2,40 x 1,28 = " 15,36

mq.151,47

Si richiamano i

mq.151,47

SOMMANO

mq. 302,94

Totale

mq.1.622,37 x £. 600 = £. 973.422=

=====

3) Dipintura di infissi in legno esistenti

Lotto 25°

Finestre cortile

6 x 0,85 x 1,70 = mq. 8,75

10 x 1,25 x 1,70 = " 21,76

prospetto

13 x 1,28 x 1,70 = " 28,29

Alloggio front.

2 x 1,80 x 1,70 = " 6,12

Ingresso alloggi sulla
Via pubblica

1,90 x 2,65 = " 5,03

Finestrino alloggio sul
cortile

0,50 x 1,00 = " 0,50

2 0,35 x 0,97 = " 0,68

2 0,50 x 0,35 = " 0,35

Zoccolo sottodavanzale
finestre alloggio

2 1,75 x 0,90 = " 3,15

Balconate prospetto

3 1,80 x 2,67 = " 14,41

14 1,28 x 2,67 = " 47,85

Balconate cortile

12 1,28 x 2,67 = " 41,01

Porta ingresso alloggi
cortile 1,22 x 2,40 = " 2,93

Avvolgibili prospetto

2 x 14 x 1,10 x 2,87 = " 88,40

2 x 3 x 1,60 x 2,87 = " 27,55

2 x 13 x 1,10 x 1,90 = " 54,34

Porzione prospetto

2,5 x 2 x 1,68 x 1,67 = " 14,03

A RIPORTARE

mq.365,15

£.1.833.237=

RIPORTO

mq. 365,15

£. 1.833.237=

2,5 x 1,13 x 1,68	= mq.	4,75
2,5 x 2 x 1,20 x 2,60	= "	15,60
Cortile		
2,5 x 1,20 x 2,60	= "	7,80
(2,60 + 2,60) x 0,20	= "	1,28
2,5 x 6 x 1,02 x 1,65	= "	25,24
6(1,65 + 1,65 + 0,91) x 0,20	= "	5,05
2,5 x 2 x 0,80 x 1,65	= "	6,60
2,5 x 2(1,65 + 1,65 + 0,80) x 0,20	= "	4,10
Porte terrazze		
2 x 2 x 0,83 x 1,90	= "	6,31
Portone ingresso principale		
2 x 2,50 x 2,85	= "	14,25
Portone accesso cortile		
2,39 x 2,85	= "	6,81
Finestrone androni		
$\frac{1}{4}$ 3,00 x 2,38	= "	1,78
$\frac{1}{4}$ 1,55 x 2,38	= "	0,92
Zoccolo androne scala		
20,30 x 1,60	= "	32,48
2,85 x 1,60	= "	4,56
3,00 x 0,82	= "	2,46
1,55 x 0,82	= "	1,27

Lotto 6°

Si richiamo i mq. dello stato finale

Finestre e balconi		
2 x 100,34	= "	200,68
Telai e vetri		
2 x 200,44	= "	400,88
Portoncini ingresso		
2 x 41,24	= "	82,48
Portoni principali		
2 x 33,15	= "	66,30
Persiane avvolgibili		
3 x 106,17	= "	318,51
Cassettoni coprirullo		
1 x 63,81	= "	63,81
Serrande in ferro		
2 x 56,31	= "	112,62
mq. 1.751,69		x £. 2.000 = £. 3.503.380=

A RIPORTARE

£. 5.336.617=

4) Dipintura ringhiere di balconi, scale, infissi

Lotto 25°

2 (11,50 x 0,97)	= mq.	22,31
3 (5,85 x 0,99)	= "	17,37
6 (4,85 x 0,99)	= "	28,81
8 (3,25 x 0,98)	= "	25,48

Cortile

2 (6,75 x 1,00)	= "	13,50
3 (6,10 x 1,00)	= "	18,30

Attico

2 (3,25 x 0,90)	= "	4,23
2 (3,00 x 0,90)	= "	5,40

Lotto 6°

4 x 8,28 x 1,00	= "	33,12
2 x 2 x 2,02 x 1,00	= "	8,08
2 x 4 x 1,40 x 1,00	= "	11,20
2 x 4 x 4,60 x 1,00	= "	36,80
2 x 4 3,73 x 1,00	= "	29,84

Ringhiere scala

ml. 100 x 1,00	= "	100,00
----------------	-----	--------

mq. 354,44 x £. 2.000 = £. 702.880=
=====

5) Rivestimenti esterno eseguito a inbianco plastico passati a pennella

Prospetto su Via Casimiro

7,30 x 13,12	= mq.	95,78
11,10 x 3,20	= "	35,74
7,40 x 13,12	= "	97,09

"

Via Duomo		
17,90 x 10,58	= "	189,38

Torre d'angolo

2 x 2,22 x 6,65	= "	29,53
-----------------	-----	-------

Porte oltre la cornice terminale della terrazza

su Via Duomo

22,87 x 0,43	= "	9,83
--------------	-----	------

su Via Casimiro

31,10 x 0,43	= "	13,37
--------------	-----	-------

A RIPORTARE

mq. 470,72

£. 6.039.497=

RIPORTO

mq. 470,72

£. 6.039.497=

Parapetti balconi su prospetti

ESTERNO 9 x 2,22 x 1,10 = mq. 21,98

9 x 2 x 0,90 x 1,10 = " 17,82

INTERNO 9 x 2,00 x 0,95 = " 17,10

9 x 2 x 0,82 x 0,95 = " 14,02

Sotto le solette

9 x 2,22 x 0,90 = " 17,98

Intonaco attico

mq. 274,14

mq. 833,76 x £. 3.500 = £. 2.918.160=

=====

6) Ripristino di spigoli di strutture in cls quali pilastri, fianchino di balconi e velette oppure intradosso di solette in calcestruzzo balconi

Lotto 25°

Spigoli balconi

5 (4,95 + 1,20 + 1,20) = ml. 36,75

4 (1,20 + 4,35 + 1,20) = " 27,00

Prospetti

2 (1,20 + 9,30 + 1,20) = " 23,40

20 (1,20 + 2,85 + 1,20) = " 105,00

4 (1,20 + 3,45 + 1,20) = " 23,40

Lotto 6°

4 (1,00 + 8,26 + 1,00) = " 43,20

4 (1,00 + 2,02 + 1,00) = " 16,08

4 (1,00 + 4,60 + 1,00) = " 26,40

4 (1,00 + 3,73 + 1,00) = " 22,92

Prospetto

9 (1,00 + 2,22 + 1,00) = " 37,98

Sommano

ml. 362,13 x £. 2.500 = £. 905.325=

=====

7) Ripristino intradosso solette in calcestruzzo balconi

Lotto 25°

5 (4,95 x 1,20) = mq. 5,94

A RIPORTARE

mq. 5,94

£. 9.862.982=

RIPORTO

mq. 5,94

£. 9.862.982=

4 (4,35 x 1,20) = mq. 20,88

Prospetti

2 (9,30 x 1,20) = " 22,32

20 (2,85 x 1,20) = " 68,40

4 (3,45 x 1,20) = " 16,56

Lotto 6°

4 (8,28 x 1,00) = " 32,12

4 (2,02 x 1,00) = " 8,08

4 (4,60 x 1,00) = " 18,40

4 (3,73 x 1,00) = " 14,92

Prospetto

9 (2,22 x 1,00) = " 19,98

mq. 227,60 x £. 5.000 = £. 1.138.000=
=====

SOMMANO TOTALE

£. 11.000.982=
=====



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)