

STUDIO PROFESSIONALE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Via Carmine n° 1

BRINDISI

Impianto

FABBRICATO IN PIAZZA GIOTTO n° 4
LOTTO 33

BRINDISI

Ing.

ARMANDO

INTIGLIETTA

Oggetto.

LOCALE CALDAIA E INSTALLAZIONE
SERBATOIO PER OTTEMPERARE
ALLA LEGGE n° 818 DEL 7.12.1984
COMPUTO METRICO

Data

FEBBRAIO '87


Tavola

Tel. 20937 - 471968

Il proprietario I.A.C.R. DI BRINDISI



N. D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITA DI MISURA	PREZZO	
			IN LETTERE	IN CIFRE
1	Fornitura in opera estintore tipo splinkler a polvere chimica da 6Kg da installare sulla verticale del bruciatore.	cad	centottantamila	180.000
2	Fornitura in opera di elettrovalvola da installare sulla tubazione di adduzione del gasolio al bruciatore.	cad	sessantamila	60.000
3	Fornitura in opera di valvola a chiusura rapida compreso il cavetto e la leva, da installare sulla tubazione di adduzione il gasolio al bruciatore.	cad	sessantamila	60.000
4	Rifacimento impianto elettrico nella centrale termica con tubazione tipo autoestinguente e conduttore del tipo antifiamma per l'isolante Cassette tipo a tenuta, lo stesso dicasi per il contenitore del quadro elettrico che sarà anche autoestinguente.	cor.	unmilione cinquecentomila	1.500.000
5	Fornitura in opera di dispositivo di troppo pieno al 90% del contenuto del serbatoio del gasolio.	cad	centomila	100.000
6	Fornitura in opera di dispositivo autochiusura porta centrale termica.	cad	cinquantamila	50.000
7	Fornitura in opera dell'interruttore da posizionare all'esterno della centrale termica in custodia protetta.	cad	ottantamila	80.000
8	Chiusura porta centrale termica			



N. D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO	
			IN LETTERE	IN CIFRE
9	con blocchi di tufo da 20cm compreso l'intonaco su i due lati. Apertura porta dalla parte di via P.Uccello con asportazione dei blocchi per un metro di altezza sotto la finestra. Fornitura soglia e porta in ferro dotata di autochiusura e con apertura all'esterno.	cor	trecentomila	300.000
10	Fornitura in opera di n.4 scalini in calcestruzzo armato delle dimensioni di un metro di larghezza pedata 30cm alzata 20cm compreso lo scavo per la fornitura in opera di quanto sopra. Fornitura in opera delle marmette per gli scalini.	cor	cinquecentomila	500.000
		cor	c inquecentomila	500.000
	TOTALE		tremilionitrecento trentamila=====	3.330.000

