

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI**

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP negli edifici in Brindisi - Quartiere San Paolo - Lotto 82 - via B. Cellie.

COMMITTENTE: I.A.C.P. BRINDISI


Data, 30/4/2008

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Vincenzo TONDO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 E 02.04a	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t ... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.									
	Sommano mq.-	1'698,29	1'698,29	---	9,00	15'284,61	15'284,61			
2 E 07.13c	Copertina di cemento pressovibrato con idrofugo, per muretti dello spessore medio di cm 30, a protezione dei parapetti dei lastri solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggettanti, accuratamente liscia su tutte le facce in vista.									
	Sommano ml.	10,00	116,79	106,79	10,00	100,00	1'167,90	1'067,90		1067,900
3 E 10.20a	Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastri solari compresa una mano di vernice di alluminio in corrispondenza dei giunti delle lastre di Crusi ed alle copertine dei ... liezza e per qualsiasi superficie, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
	Sommano mq	406,40	406,40	---	1,80	731,52	731,52			
4 E 11.16a	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per ... egola d'arte, in lastre di superficie fino a 0,20 metri quadri, per pavimenti e rivestimenti:									
	travertino spessore cm 2;									
	Sommano mq	3,75	---	-3,75	53,80	201,75	---			201,75 -100,000
5 E 14.04c	Rivestimento delle facciate esterne comprendente: - applicazione di un primo strato di malta cementizia applicata a rinzaffo; - applicazione di intonaco comune liscio per pareti ... in uno strato uniforme e rifinito con fratazzo di spugna. Misurato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti.									
	Sommano mq.	2'159,53	---	-2'159,53	27,00	58'307,31	---			58'307,31 -100,000
6 E 14.38	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... inale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
	Verniciatura a smalto su opere in ferro									
	Sommano mq	10,00	20,00	10,00	15,40	154,00	308,00	154,00		100,000
7 E 14.55	Pittura acrilica al quarzo per esterni in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua anch'esso compreso nel prezzo. Da eseguire a qualsiasi altezza compreso i ponti di servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.									
	Sommano mq.	202,93	202,93	---	7,20	1'461,10	1'461,10			
8	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme alle norme UNI EN									
	A R I P O R T A R E							1'221,90	58'509,06	

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
F 03.01a	1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2							1'221,90	58'509,06	
	Sommano ml.	3,00	3,00	---	10,96	32,88	32,88			
9 NP 01	Spicconatura di intonaco interno od esterno compreso impalcatura fino all'altezza di 5 mt;□Demolizione o distacco di manufatti da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi al ... ubblici: spicconatura intonaco qualsiasi tipo, interno od esterno compreso impalcatura fino all'altezza di 5 mt;□mq□3,55									
	Sommano mq.	---	2'159,66	2'159,66	3,55	---	7'666,79	7'666,79		
10 NP 02	Rasatura generale di superfici verticali esterne di facciate ripristinate e non mediante pasta adesiva di resine di stirolo - acriliche e polveri di quarzo in dispersione acquosa da eseguire a qualsiasi altezza compreso i ponti di servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.									
	Sommano mq.	---	2'159,66	2'159,66	5,00	---	10'798,30	10'798,30		
11 NP 03	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici ... iza finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati									
	Sommano mq	---	2'159,66	2'159,66	12,00	---	25'915,92	25'915,92		
12 NP 04	Rimozione di infissi in legno, alluminio o ferro, completi di pezzi speciali, collari o controtelai di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessor ... tro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di infissi di superficie fino a mq 3									
	Sommano cad.	---	2,00	2,00	35,00	---	70,00	70,00		
13 NP 05	Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zan ... are l'opera finita. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1000 x 2150.									
	Sommano cad.	---	1,00	1,00	485,91	---	485,91	485,91		
14 NP 06	Infissi di finestre e porte finestre a battentatura multipla, in profilari scatolari in lamiera di acciaio zincati costituito da controlaio fisso e parti mobili ad uno o più batt ... errature, maniglie, ecc... ed ogni altro accessorio in opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lamiera 10/10.									
	Sommano mq	---	2,52	2,52	115,00	---	289,80	289,80		
15 NP 07	Rifacimento completo di bagno principale comprendente la demolizione del pavimento e del rivestimento esistente, la rimozione dei pezzi sanitari e degli impianti idrico e fognati, ... accessorio, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, e comunque, il tutto secondo le indicazioni della D.L...									
	Sommano a corpo	---	6,00	6,00	2'985,00	---	17'910,00	17'910,00		
	A R I P O R T A R E							64'358,62	58'509,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							64'358,62	58'509,06	
16 NP 08	Rifacimento completo di bagno secondario comprendente la demolizione del pavimento e del rivestimento esistente, la rimozione dei pezzi sanitari e degli impianti idrico e fognati, ... accessorio, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, e comunque, il tutto secondo le indicazioni della D.L...	---	2,00	2,00	1'600,00	---	3'200,00	3'200,00		
17 NP 09	Demolizione o distacco di manufatti da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle pubbliche di ... lavoro ripristino di servizi pubblici: pavimenti e battiscopa di qualsiasi tipo e spessore, compresa malta e sottofondo;	---	85,22	85,22	7,15	---	609,32	609,32		
18 NP 10	Manto impermeabile monostato costituito da una membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero, armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo agorato, impuresci ... lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Impermeabilizzazione con guaina amata con poliestere spessore mm 2	---	85,22	85,22	9,00	---	766,98	766,98		
19 NP 11	Pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille pregiate e chianotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute p ... compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimento in piastrelle Klinker opache o smaltate da cm 24,5 x 24,5	---	85,22	85,22	38,26	---	3'260,52	3'260,52		
20 NP 12	Zoccolino battiscopa in monocottura di altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, posto in opera, Zoccolietto battiscopa in monocottura	---	131,50	131,50	8,00	---	1'052,00	1'052,00		
21 NP 13	Intervento per la riattivazione e il regolare esercizio di impianto elevatore comprendente: - fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico di manovra, chiuso in armadio met ... n prove e regolazione da parte di tecnici specializzati, compresa visita straordinaria da parte dell'Ente di Controllo.	---	1,00	1,00	3'900,00	---	3'900,00	3'900,00		
22 R 01.16	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne ed esterne a qualsiasi piano e per altezza fino a m 5,00 dal piano di s ... re di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco	---	1,00	1,00	6,50	---	---	---		
23 R 02.02b	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcol per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione tota ... ghi fino ad un'altezza di m 5,00 dal piano di calpestio.	2'159,53	---	-2'159,53	14'036,95	---	---	---		
	A R I P O R T A R E							77'147,44	72'546,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	RIEPILOGO									
	Importo Totale euro					92.300,42	96.901,85	77.147,44	72.546,01	
	Totale variazione euro							4.601,43		4,985
	Data, 30/10/2008									
	L'Impresa I.C.F. s.r.l.  Il Direttore Operativo geom. Rocco CAFORIO Il Direttore dei Lavori geom. Vincenzo TONDO									
	A RIPORTARE							77.147,44	72.546,01	