

Lavori per la costruzione della prima parte, secondo lotto, delle Case per gli Impiegati dello Stato in Brindisi.

VERBALE DI DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentotrentuno (IX) il giorno quattro del mese di maggio in Brindisi;

N.P.184) Persiana avvolgibile in legno abete di

Svezia a ganci distanziabili, provvista di tutti gli accessori occorrenti per il regolare funzionamento; rulli di legno torniti con cuscinetti, scorricinghia, fermacinghie, cinghia di canapa di 1^ qualità, guide fisse ad U ecc. con grossezza di legno di m/m 14, in opera in perfetto stato di funzionamento, al metro quadrato lire Novantaquattro L. 94.00

- 185)- Avvolgitore automatico di cinghia
con bollette nichellata a molla di
acciaio, compresa la cassetta di
zinco di protezione, in opera, in
perfetto stato di funzionamento,
ciascuno liretrentadue e centesi-
mi cinquanta L. 32.50
- 186)- Avvolgitore automatico del tipo
non incassato alle condizioni
tutte del numero precedente, cia-
scuno lire ventisei e centesimi
cinque L. 26.05
- 187)- Sportello a telaio con telaio del-
lo spessore di cm. 3./4 di legno
Carintia di prima qualità, per la
chiusura frontale della cassetta
dell'avvolgitore della persiana,
apribile con cerniera di ottone,
con quelle scorniciature necessarie
ai listoni per armonizzare lo stes-
so sportello con le contromestre
delle finestre se quest'ultime esi-
stono o con le sagomature che allo
atto pratico saranno richieste dal-
la Direzione dei lavori, compresa
la dipintura a tre mani a smalto
secondo le prescrizioni del N°167
dell'elenco dei prezzi del capitola-
to speciale riguardante la dipintu-
ra della parte interna delle fine-
stre, in opera, al metro quadrato
Lire sessantatre e centesimi settan-
ta L. 63.70

- 188)- Apparecchio a sporgere, alle persiane av-
volgibili in opera, ciascuno lire trenta-
cinque L. 35.00
- 189)- Muratura in conci speciali di pietra
di Cavallino per stipiti, mensole,
piattabande di portoni e balconate
e per quanto altro possa occorrere
in corso di lavoro, compreso l'onere
dei lavori di faccia vista e delle
sagomature dei conci secondo le
prescrizioni della Direzione dei La-
vori, in opera, al metro cubo lire
cinquecentoquaranta L. 540.00
- 190)- Plafone Perret con tavelle dello
spessore di cm. 2, formante camera
d'aria dello spessore di cm. 20
col solaio di copertura dei vani,
compreso i ganci di ferro di sospen-
sione ai travetti del detto solaio,
le barrette di ferro, lamatta di
gesso e quant'altro occorra per
darlo in opera completamente finito
e quindi comprese anche tutte le
armature ed incastellature che al-
l'atto pratico si renderanno ne-
cessarie al metro quadrato lire
quattordici e centesimi trentacin-
que L. 14.35

Ferme restando tutte le norme e prescrizioni
di contratto per i lavori da eseguirsi specificasi
che la muratura in conci speciali sarà misurata
in base al minimo parallelepipedo retto dei conci

assoggettati a lavorazione; che le persiane avvolgibili saranno misurate in base alla superficie effettiva della luce della finestra o del balcone a cui sono applicate tenendo conto delle rientranze nelle guide e di una maggiore altezza di cm. 25; che i telai in legno saranno misurati in proiezione; che il plafone Perret sarà misurato in base alla superficie effettiva dei vani coperti, senza tener conto di rientranze alle murature o di sovrapposizioni alle stesse.

I nuovi sopraspecificati prezzi saranno soggetti al ribasso del ventuno per cento, comprensivo del ribasso contrattuale del 19% e della riduzione del 2% ultimamente concordata.

L'applicazione di tali nuovi prezzi importa una maggiore spesa di L. 55.415.53 rispetto al contratto registrato a Prindisi il 16 settembre 1930 al N° 223 -gratis-

Tutte le spese del presente atto vanno a carico dell'Impresa.

Mentre l'atto stesso é impegnativo sin da questo momento per l'Impresa non lo é nei confronti della Amministrazione appaltante se non quando sia intervenuta la Superiore approvazione.

L'IMPRESA
F. Z. Silvano

IL DIRETTORE DEI LAVORI

O. V. Castrignani

Per Copia Conforme

DIRETTORE DEI LAVORI

(Oito Castrignani)

[Signature]