

PILASTRI	1-1'	2-2'	3-3'	4-4'	5-5'	6-6'	7-7'	8-8'	9-9'	10-10'	11-11'	12-12'	13-13'	14-14'	15-15'	16-16'
ORDINE 1°	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/10"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/10"	6φ14 5t.φ6/10"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"	8φ14 5t.φ6/15"
ORDINE 2°	4φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/10"	6φ14 5t.φ6/10"	6φ14 5t.φ6/10"	6φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/10"	6φ14 5t.φ6/10"	4φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/15"	6φ14 5t.φ6/15"
ORDINE 3°	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	6φ12 5t.φ6/10"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/10"	4φ12 5t.φ6/10"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"	4φ14 5t.φ6/15"
ORDINE 4°	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	6φ10 5t.φ6/10"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	6φ12 5t.φ6/10"	6φ10 5t.φ6/10"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"	4φ12 5t.φ6/15"
ORDINE 5°	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	6φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	6φ10 5t.φ6/10"	6φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"	4φ10 5t.φ6/10"

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14 2 963 nt 60)		Intervento N° 194	stazione appaltante <b>i. a. c. p.</b>
QUARTIERE «S.ELIA» BRINDISI Edilizia Sovvenzionata			data appalto appalto archivia
EDIFICIO TIPO D. IN LINEA TABELLA PILASTRI			36
DR. ING. ITALO PERRETTI	EDILIZIA		note
DR. ING. GIULIANO MARZELLI	EDILIZIA		28 gg - 210 kg/cm <sup>2</sup>
DR. ING. CORRADO INFRADOLINI	EDILIZIA		5t. 1400 kg/cm <sup>2</sup>
DR. ING. FRANCESCO D'ALONZO	STRUTTURE		
DR. ING. S. VINCENZI SCARACIA	IMPIANTI		
DR. ING. LEONARDO POLI	PROGRAMMAZIONE		contro
I. A. C. P.	DIREZIONE LAVORI		VISTO