

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
della Provincia di Brindisi

---

4

PROGETTO DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

Computo metrico e stima dei  
lavori

*71 cantiere*

novembre 1949

IL PRESIDENTE

L'INGEGNERE

LAVORI A MISURA

1)-Scavo di fondazione:

2x65,50x0,80x2	=	mc.	235,80
65,50x0,80x2	=	"	104,80
2x3,30x0,80x2	=	"	10,56
5x4,30x0,80x2	=	"	34,40
8x4,40x0,80x2	=	"	56,32
2x3,40x0,80x2	=	"	10,88
2x3,30x0,50x2	=	"	6,60
2x4,30x0,50x2	=	"	8,60
4x3,30x0,45x2	=	"	11,88
2x1,10x0,45x2	=	"	1,98
2x2,35x0,45x2	=	"	4,23
4x4,30x0,45x2	=	"	15,48
2x1,10x0,45x2	=	"	1,98
2x4,20x0,45x2	=	"	7,56
2x1,10x0,45x2	=	"	1,98
4x4,40x0,45x2	=	"	15,84
2x1,40x0,45x2	=	"	2,52
4x3,40x0,45x2	=	"	12,24
2x1,80x0,45x2	=	"	3,24
2x1,10x0,45x2	=	"	1,98
2x4,40x0,45x2	=	"	7,92
2x0,90x0,45x2	=	"	1,62
2x2,45x0,45x2	=	"	4,41

Sommario mc. 562,82 650 365.833,00

2)-Muratura di fondazione in calcestruzzo cementizio

mc. 562,82 4900 2.757.818,00

3)-Muratura di tufo e carpato per zoccolo:

2x65,30x0,65x2	=	mc.	169,78
2x 8,80x0,55x2	=	"	19,36
6x 1,00x0,55x2	=	"	6,60

Sommario mc. 195,74 5700 1.115.718,00

4)-Murature in elevazione tutto tufo:

piano terreno:

2x65,20x0,60x2,15	=	mc.	168,21
2x 8,80x0,50x2,15	=	"	18,92
6x 1,00x0,50x2,15	=	"	6,45
64,20x0,50x4,15	=	"	133,21
4x 4,70x0,50x4,15	=	"	39,01
4x 3,70x0,50x4,15	=	"	30,71
2x 3,60x0,50x4,15	=	"	14,94
3x 4,60x0,50x4,15	=	"	28,63

a riportare mc. 440,08 4.239.369,00

Ripporto 440,08

4.239.369,00

primo piano:

2x65,20x0,50x3	=	mc.	195,60
2x9,00x0,50x3	=	"	27,00
6x1,00x0,50x3	=	"	9,00
64,20x0,50x3	=	"	96,30
4x4,80x0,50x3	=	"	28,80
4x3,80x0,50x3	=	"	22,80
2x3,70x0,50x3	=	"	11,10
3x4,80x0,50x3	=	"	21,15

secondo e terzo piano:

2x2x65,20x0,40x3	=	"	312,96
2x3x3,00x0,10x3	=	"	5,40
2x2x9,20x0,40x3	=	"	44,16
2x4x1,00x0,50x3	=	"	12,00
2x2x1,00x0,45x3	=	"	5,40
2x64,40x0,40x3	=	"	154,56
2x4x4,95x0,40x3	=	"	47,52
2x4x3,95x0,40x3	=	"	37,92
2x2x3,85x0,40x3	=	"	18,48
2x3x4,85x0,40x3	=	"	34,92

attico:

65,20x0,40x0,90	=	"	23,47
2x9,20x0,40x0,90	=	"	6,62
2x1,00x0,50x0,90	=	"	0,90
2x1,00x0,45x0,90	=	"	0,81
2x10,70x0,40x0,90	=	"	7,70
2x12,75x0,40x0,90	=	"	9,18
2x3,35x0,40x0,90	=	"	1,20

Scale

2x3,90x0,50x3,00	=	"	11,70
3,80x0,50x3,00	=	"	5,70
4x5,25x0,40x3,00	=	"	25,20
2x4,35x0,40x3,00	=	"	10,44
2x0,90x0,50x3,00	=	"	2,70
3x3,00x0,40x3,00	=	"	10,80
2x10,30x0,40x0,54	=	"	4,45
2x16,20x0,40x0,54	=	"	7,00
2x3,95x0,40x0,54	=	"	1,70
2x4,85x0,40x0,54	=	"	2,09

cortile:

11,00x0,40x2,00	=	"	8,80
1,20x1,50x0,80	=	"	1,38
4x2x65,20x0,25x0,18	=	"	23,47
4x2x9,50x0,50x0,18	=	"	6,84
4x2x8,50x0,50x0,18	=	"	6,12
4x2x4,70x0,50x0,18	=	"	3,38
4x2x3,85x0,50x0,18	=	"	2,77

Sommario

mc. 1709,97

4000

6.838.280,00

a riportare

11.077.649,00

riporto

11.077.649,00

5)-Muratura in elevazione di 20 cm.:

piano terreno:

2 x 3,60 x 4,15	= mq.	29,88
2 x 4,60 x 4,15	= "	38,18
4 x 4,70 x 0,90	= "	16,92
2 x 4,50 x 0,90	= "	8,10
2 x 1,40 x 0,90	= "	2,52
2 x 1,70 x 0,90	= "	3,06
6 x 3,70 x 0,30	= "	19,98
2 x 2,10 x 0,90	= "	3,78
2 x 1,40 x 0,90	= "	2,52
2 x 2,75 x 0,90	= "	4,95
4 x 3,60 x 0,90	= "	12,96
2 x 1,40 x 0,90	= "	2,52
2 x 2,70 x 0,90	= "	4,86
4 x 4,60 x 0,90	= "	16,56
2 x 1,40 x 0,90	= "	2,52

primo piano:

2 x 3,70 x 3,00	= "	22,20
2 x 4,70 x 3,00	= "	28,20

2° e 3° piano

2x2x3,85x3,00	= "	46,20
2x2x4,85x3,00	= "	58,20
3x3,00x0,90	= "	8,10

Sommario

mq. 332,21

900

298.989,00

6)- Idem da cm.10:

piano terreno

4 x 4,70 x 3,25	= mq.	61,10
2 x 4,50 x 3,25	= "	29,25
2 x 1,40 x 3,25	= "	9,10
2 x 1,70 x 3,25	= "	11,05
6 x 3,70 x 3,25	= "	72,15
2 x 2,10 x 3,25	= "	13,65
2 x 1,40 x 3,25	= "	9,10
2 x 2,75 x 3,25	= "	17,37
4 x 3,60 x 3,25	= "	46,80
2 x 1,40 x 3,25	= "	9,10
2 x 2,70 x 3,25	= "	17,55
4 x 4,60 x 3,25	= "	59,80
2 x 1,40 x 3,25	= "	9,10

primo piano:

4 x 4,80 x 3,00	= "	57,60
2 x 4,50 x 3,00	= "	27,00
2 x 1,70 x 3,00	= "	10,20
2 x 1,40 x 3,00	= "	8,40
6 x 3,80 x 3,00	= "	68,40
2 x 2,10 x 3,00	= "	12,60

a riportare

549,82

11.376.638,00

riporto

549,82

11.376.638,00

2 x 1,40 x 3,00	"	mq.	8,40
2 x 2,75 x 3,00	"	"	16,50
4 x 3,70 x 3,00	"	"	44,40
2 x 1,40 x 3,00	"	"	8,40
2 x 2,70 x 3,00	"	"	16,20
4 x 4,70 x 3,00	"	"	56,40
2 x 1,40 x 3,00	"	"	8,40
<u>2° e 3° piano:</u>			
2x4x4,95x3,00	"	"	110,80
2x2x1,45x3,00	"	"	53,20
2x2x1,45x3,00	"	"	17,40
2x2x1,80x3,00	"	"	21,60
2x6x3,95x3,00	"	"	142,20
2x2x2,20x3,00	"	"	26,40
2x2x1,45x3,00	"	"	17,40
2x2x2,85x3,00	"	"	34,20
2x4x3,85x3,00	"	"	92,40
2x2x1,40x3,00	"	"	16,80
2x2x2,75x3,00	"	"	33,00
2x4x4,85x3,00	"	"	116,40
2x2x1,40x3,00	"	"	16,80
3x2x1,00x3,00	"	"	18,00

Sommano

mq 1435,12

520

746.262,40

7)-Solai misti:

piano terra:

2x10,10x4,70	"	mq.	94,94
2x7,95x 3,70	"	"	59,83
2x 4,80x3,70	"	"	35,52
2x 2,75x4,70	"	"	25,85
2x13,60x3,60	"	"	97,92
2x 7,95x 4,60	"	"	73,14
2x 9,30x4,60	"	"	85,58

1° piano:

2x10,10x4,80	"	"	96,96
2x 8,05x3,80	"	"	61,18
2x 4,80x3,80	"	"	36,48
2x 2,75x4,80	"	"	26,40
2x13,60x3,70	"	"	100,64
2x 7,95x4,70	"	"	74,73
2x 9,30x4,70	"	"	87,42

2° e 3° piano:

2x2x10,30x4,95	"	"	203,94
2x2x 8,10x3,95	"	"	127,98
2x2x 4,95x3,95	"	"	76,63

a riportare

1364,12

12.122.900,40

riporto		1364,12		12.122.900,40
2x2x 2,85x4,95	= mq.	56,43		
2x2x13,75x3,85	= "	211,75		
2x2x3,05 x4,85	= "	156,17		
2x2x-3,40x4,85	= "	182,36		
<u>scatole</u>				
3x 4,80 x 3,00	= "	43,20		
		<hr/>		
Sommario	mq.	2014,03	3000	6.042.090,00

8)-Calcestruzzo cementizio per travi ancoraggio scale, balconate ecc.

30x0,50x0,20	= mc.	8,00		
6 x13,75x0,40x0,30	= "	9,90		
6 x 8,60x0,40x0,30	= "	6,19		
12x 2,80x0,40x0,30	= "	4,03		
6 x12,75x1,00x0,10	= "	7,65		
6 x 7,60x1,00x0,10	= "	4,56		
12x1,80 x1,00x0,10	= "	2,16		
2 x 3,60x0,20x0,20	= "	0,29		
2 x 4,60x0,20x0,20	= "	0,37		
2 x 3,70x0,20x0,20	= "	0,30		
2 x 4,70x0,20x0,20	= "	0,38		
2 x 3,95x0,20x0,20	= "	0,32		
2 x 4,95x0,20x0,20	= "	0,40		
4 x 4,70x0,10x0,20	= "	0,37		
6 x 3,70x0,10x0,20	= "	0,44		
4 x 3,60x0,10x0,20	= "	0,29		
4 x 4,60x0,10x0,20	= "	0,37		
4 x 4,80 x 0,10 x0,20	= "	0,38		
6 x 3,80x0,10x0,20	= "	0,46		
4 x 3,70x0,10x0,20	= "	0,29		
4 x 4,70x0,10x0,20	= "	0,38		
2x4x4,95x0,10x0,20	= "	0,79		
2x6x3,95x0,10x0,20	= "	0,95		
2x4x3,85x0,10x0,20	= "	0,62		
2x4x4,85x0,10x0,20	= "	0,78		
		<hr/>		
Sommario	mc.	50,67	7500	380.025,00

9)-Ferro omogeneo per armatura calcestruzzo di cui sopra

68,61 x 60	= kg.	4116,60	110	452.826,00
------------	-------	---------	-----	------------

10)-Cornice di tufo:

2x65,40	= ml.	130,80		
2x10,00	= "	20,00		
6x 1,00	= "	6,00		

Sommario	ml.	156,80	160	25.088,00
----------	-----	--------	-----	-----------

a riportare 19.022.929,40

riporto

19.022.929,40

11)-Mappetta sui muri d'attico:

	65,20x0,40	=	mq.	26,08
2 x	1,00x0,45	=	"	0,90
2 x	10,70x0,40	=	"	8,56
2 x	12,75x0,40	=	"	10,20
2x	3,35x0,40	=	"	2,68
2 x	1,00x0,50	=	"	1,00
2 x	3,90x0,50	=	"	3,90
	2,80x0,50	=	"	1,90
4 x	5,25x0,40	=	"	8,40
2 x	4,35x0,40	=	"	3,48
2 x	0,90x0,50	=	"	0,90
3 x	3,00 x0,40	=	"	3,60
2 x	10,30x0,40	=	"	8,24
2 x	16,20x0,40	=	"	12,96
2 x	3,95x0,40	=	"	3,16
2 x	4,85x0,40	=	"	3,88

Sommario mq. 99,84 350 34.944,00

12)-Copertura a tenuta d'acqua per le  
terrazze:

quantità uguale al solaio 3° p. mq.529,23  
Scale " 43,20

Sommario mq. 572,43 650 372.079,50

13)-Vespai in pietrame calcareo:

2 x	4,50 x 3,20	=	mq.	29,60
4 x	4,70 x 3,70	=	"	69,56
2 x	4,25 x 3,70	=	"	31,45
2 x	3,00 x 1,70	=	"	10,20
2 x	2,10 x 2,00	=	"	8,40
2 x	3,00 x 2,75	=	"	16,50
2 x	1,70 x 1,60	=	"	5,44
2 x	2,10 x 1,60	=	"	6,72
2 x	2,75 x 1,60	=	"	8,80
2 x	1,70 x 1,40	=	"	4,76
2 x	1,40 x 1,10	=	"	3,08
2 x	2,70 x 1,40	=	"	7,56
2 x	2,50 x 1,40	=	"	7,00
2 x	4,50 x 3,60	=	"	32,40
2 x	4,60 x 3,60	=	"	33,12
2 x	4,60 x 3,85	=	"	35,42
2 x	4,60 x 3,90	=	"	35,88

a riportare 345,09 19.429.952,90

	riporto		345,90		19.429.952,90
2 x 4,60 x 4,50	=	mq.	41,40		
2 x 4,60 x 3,20	=	"	29,44		
2 x 2,70 x 2,00	=	"	10,80		
2 x 2,70 x 1,50	=	"	8,10		
4 x 1,40 x 1,10	=	"	6,16		
2 x 2,40 x 1,40	=	"	6,72		
2 x 3,40 x 1,40	=	"	9,52		

Sommato mq. 457,23

457,23 x 0,40 = mc. 182,89      840      153.627,60

14)-Massetto in calcestruzzo cementizio computo del n. precedente  
mq. 457,23      240      109.735,20

15)-Pavimento di mattonelle di cemento unicolori: come i solai  
mq. 2014,03      680      1.369.540,40

16)-Idem in marmette : scale  
3 x 4,70 x 3,00 = mq. 42,30  
9x3 x 3,00 x 1,20 = " 97,20  
Sommato mq. 139,50      950      132.525,00

17)-Rampe e pianerottoli di scale:  
9x3x3,00x1,20      h      mq. 97,20  
8x3x3,20x1,20      =      "      92,16  
Sommato = " 189,36      1900      359.784,00

18)-Cemento granigliato da cm. 3:  
35x3x1,20x0,35 = mq. 107,10  
3x1,40x0,60 = " 2,52  
2x8x1,15x0,50 = " 9,20  
2x8x1,15x0,40 = " 7,36  
14x1,15x0,50 = " 8,05  
2x14x1,15x0,40 = " 12,88  
30x1,00x0,60 = " 18,00  
4x1,00x0,50 = " 2,00  
2x0,60x0,50 = " 0,60  
20x1,00x0,50 = " 10,00  
2x0,60x0,50 = " 0,60  
2x20x1,00x0,40 = " 16,00  
2x2x0,60x0,40 = " 0,96  
3x1,00x0,60 = " 1,80

Sommato mq. 197,07      1800      354.726,00

a riportare      21.909.891,10

riporto

21.909.891,10

19)-Idem da cm.2 per sottogrado:

85x3x1,20x0,13 = mq. 39,78 1400 55.692,00

20)-Intonaco civile per interni:

soffitti (v.solai) = mq.2014,03

piano terra:

pareti

2x2 (4,50+3,20)x3,25 = " 100,10

4x2 (4,70+3,70)x3,25 = " 218,40

2x2 (4,25+3,70)x3,25 = " 103,35

2x2 (3,00+1,70)x3,25 = " 61,10

2x2 (2,10+2,00)x3,25 = " 53,30

2x2 (3,00+2,75)x3,25 = " 74,75

2x2 (1,70+1,60)x3,25 = " 42,90

2x2 (2,10+1,60)x3,25 = " 48,10

2x2 (2,75+1,60)x3,25 = " 56,55

2x2 (1,70+1,40)x3,25 = " 40,30

2x2 (1,40+1,10)x3,25 = " 32,50

2x2 (2,70+1,40)x3,25 = " 53,30

2x2 (2,50+1,40)x3,25 = " 50,70

2x2 (4,50+3,60)x3,25 = " 105,30

2x2 (4,60+3,60)x3,25 = " 106,60

2x2 (4,60+3,85)x3,25 = " 109,85

2x2 (4,60+3,90)x3,25 = " 110,50

2x2 (4,60+4,50)x3,25 = " 116,30

2x2 (4,60+3,20)x3,25 = " 101,40

2x2 (2,70+2,00)x3,25 = " 61,10

2x2 (2,70+1,50)x3,25 = " 54,60

4x2 (1,40+1,10)x3,25 = " 65,00

2x2 (2,40+1,40)x3,25 = " 49,40

2x2 (3,40+1,40)x3,25 = " 62,40

primo piano:

2x2 (4,50+3,30)x3,00 = " 93,60

2x2 (4,80+3,70)x3,00 = " 102,00

2x2 (4,25+3,80)x3,00 = " 96,60

2x2 (4,70+3,80)x3,00 = " 102,00

2x2 (3,10+1,70)x3,00 = " 57,60

2x2 (2,10+2,10)x3,00 = " 50,40

2x2 (3,10+2,75)x3,00 = " 70,20

2x2 (1,70+1,60)x3,00 = " 39,60

2x2 (2,10+1,60)x3,00 = " 44,40

2x2 (2,75+1,60)x3,00 = " 52,20

2x2 (1,70+1,40)x3,00 = " 37,20

2x2 (1,40+1,10)x3,00 = " 30,00

2x2 (2,70+1,40)x3,00 = " 49,20

2x2 (2,60+1,40)x3,00 = " 48,00

a riportare

4766,83

21.965.583,10

riporto

4766,83

21.965.583,10

2x2 (4,50+3,70)x3,00	= mq.	98,40
2x2 (4,50+3,70)x3,00	= "	99,60
2x2 (4,70+3,85)x3,00	= "	102,60
2x2 (4,70+3,90)x3,00	= "	103,20
2x2 (4,70+4,50)x3,00	= "	110,40
2x2 (4,70+3,20)x3,00	= "	94,80
2x2 (2,70+2,10)x3,00	= "	57,60
2x2 (2,70+1,50)x3,00	= "	50,40
4x2 (1,40 +1,10)x3,00	= "	60,00
2x2 (2,50+1,40)x3,00	= "	46,80
2x2 (3,50+1,40)x3,00	= "	58,80
2° e 3° piano		
2x2x2 (4,60+3,40)x3,00	= "	192,00
2x2x2 (4,95+3,70)x3,00	= "	207,60
2x2x2 (4,25+3,95)x3,00	= "	186,80
2x2x2 (4,75+3,95)x3,00	= "	208,80
2x2x2 (3,20+1,80)x3,00	= "	120,00
2x2x2 (2,20+2,20)x3,00	= "	108,60
2x2x2 (3,20+2,85)x3,00	= "	145,20
2x2x2 (1,80+1,65)x3,00	= "	82,80
2x2x2 (2,20+1,65)x3,00	= "	92,40
2x2x2 (2,85+1,65)x3,00	= "	108,00
2x2x2 (1,70+1,45)x3,00	= "	75,60
2x2x2 (1,45+1,15)x3,00	= "	62,40
2x2x2 (1,80+1,45)x3,00	= "	78,00
2x2x2 (2,70+1,45)x3,00	= "	99,60
2x2x2 (4,60+3,85)x3,00	= "	405,60
2x2x2 (4,85+3,90)x3,00	= "	210,00
2x2x2 (4,85+3,95)x3,00	= "	222,20
2x2x2 (4,85+4,55)x3,00	= "	225,60
2x2x2 (4,85+3,25)x3,00	= "	194,40
2x2x2 (2,75+2,20)x3,00	= "	118,80
2x2x2 (2,75+1,75)x3,00	= "	108,00
2x4x2 (1,40+1,15)x3,00	= "	122,40
2x2x2 (2,60+1,40)x3,00	= "	96,00
2x2x2 (3,60+1,40)x3,00	= "	120,00
3x2 (4,80+3,00)x16,00	= "	748,80
8x3x3,20x1,20	= "	92,16
9x3x3,00x1,20	= "	97,20
2x8x3x3,20x1,00	= "	158,60
65,20x0,90	= "	58,68
2x 9,50x0,90	= "	17,10
2x 10,30x0,90	= "	18,54
2x 6,20x0,90	= "	11,16
4x 1,00x0,90	= "	3,60
3x2x (3,00+4,80)x0,90	= "	42,12

Sommario

mq. 10479,19 150

1.571.878,50

a riportare

23.537.461,60

	riporto			23.537.461,60
21)-Tinteggiatura a tre passate con latte di calce e colori: (v. intonaci)	mq.10.479,19	20		209.583,80
22)-Banco per cucina	n.	32	20000	640.000,00
23)-Provvista e posa in opera di lavandini scolapiatti in ce- mento granigliato compreso sifone e mensole, rubinetto, valvole, e tubo di piombo di raccordo allo scarico	n.	32	1600	51.200,00
24)-Idem di vasi per cesso con pleti	n.	32	7000	224.000,00
25)-Idem di contatori per acqua	n.	32	4000	128.000,00
26)-Intonaco esterno:				
65,20 x 12,90	"	mq.	841,08	
2x1,00x12,90	"	"	25,80	
2x10,00x12,90	"	"	258,00	
2x10,60x12,90	"	"	273,48	
2x16,00x12,90	"	"	412,80	
2x1,00x12,90	"	"	25,80	
3x4,00x14,90	"	"	154,80	
2x1,00x14,90	"	"	29,80	
4x0,40x2,00	"	"	3,20	
4x5,35x3,00	"	"	64,20	
2x4,35x3,00	"	"	26,10	
3x3,80x3,00	"	"	34,20	
Sommato		mq.	2149,26	250
				537.315,00
27)-Provvista e posa in opera di tubi in cemento amianto Ø 125:	ml.	342	700	239.400,00
28)-Idem da Ø 100: pluviali esalatori cappe	ml.	116,00		
	"	178,00		
a riportare	ml.	294,00		25.566.960,40

	riporto	ml. 294		25.566.960,40
29)	-Tubi Ø 100; esalatori scarichi sommano	ml. 48 <u>ml. 342</u>	650	222.300,00
30)	-Idem tubazione di ghisa per gocciolo pluviale con bicchiere rivolto:	n. 10	3500	35.000,00
31)	-Idem di tubazione in ce- mento amianto per canne funaria a sezione 15/15:	ml. 294	700	205.800,00
32)	-Idem di tubazione mannesmann per derivazione acqua	ml. 550	600	330.000,00
33)	-Portoncini d'ingresso agli appartamenti: 4 x 8 x 1,15 x 2,10 = mq. 77,28 porte terrazze 3 x 1,15 x 2,10 = " 7,24 Sommano	mq. 84,52	5900	498.668,00
34)	-Porte esterne d'ingresso alle scale: 3 x 1,35 x 2,30 = mq. 9,31	7200	67.032,00	
35)	-Bussole interne: 3x30 x 1,05 x 2,10 = mq. 264,20 4x8 x 0,85 x 2,10 = " 57,12 sommano	mq. 321,72	4800	1.544.256,00
36)	-Finestre e balconi: 94 x 1,15 x 1,60 = mq. 172,96 4x2 x 0,75 x 1,00 = " 6,00 3x14x1,15 x 2,60 = " 125,58 sommano	mq. 304,54	6000	1.827.240,00
	a riportare			<u>30.297.256,40</u>

riporto

30.297.256,40

37)-Tolaino a vetri per scale:

3 x 1,20 x 3,30 = mq. 29,88 5000 149.400,00

38)-Coloritura a olio a tre  
passate: di infissi nuovi

2 x 763,41 = mq. 1526,82

zoccolotti:

3x3x30x0,25 = " 120,00

Sommano

mq. 1646,82

320

526.922,40

39)-Papavotto per scale e balconi:

3x4x1,60x1,00 = mq. 21,60

3x4x2x1,00x1,00 = " 24,00

3x2x7,60x1,00 = " 45,60

3x2x1,00x1,00 = " 6,00

3x2x12,75x1,00 = " 76,50

3x3x3,20x1,00 = " 70,80

3x1,50x1,00 = " 4,50

3x3x0,40x1,00 = " 3,60

3x1,60x1,00 = " 4,80

Sommano

mq. 269,40

650

175.110,00

40)-Pozzetti con sifone per  
attacco alla fogna:

n. 4 6500 26.000,00

41)-Tubi di ferro per stendimento  
biancheria:

kg. 200 250 50.000,00

42)-Prevvisti e posa in opera di  
griglie di protezione dell'1<sup>a</sup>  
bocca dei pluviali compreso  
verniciatura

n. 10 500 5.000,00

43)-Costruzione di linea elettr  
ca per scale, sottotraccia;  
lampade

n. 18 5600 100.800,00

44)-Costruzione di linea elettr  
ca per gli appartamenti;  
lampade

n. 200 1200 240.000,00

45)-Lavandini in maiolica porcel  
lana; cm. 50 x 40

n. 32 5000 160.000,00

a riportare

31.730.548,80

riporto			31.730.548,80
46)-Vasche da bagno ecc.	n. 32	36000	1.152.000,00
47)-Cordoni per marciapiedi	ml.160	850	136.000,00
48)-Basolato calcareo per zanelle 160x0,40	mq.64	1700	108.800,00
49)-Pietrini in cemento per marciapiedi	mq.160	750	120.000,00
50)-Provvista e posa in opera di balaustrata in cemento eseguito fuori d'opera			
	10 x 1	mq.10	1500
			15.000,00
51)-Provvista e posa in opera di cancelli in ferro			
	1/2	kg.400	300
			60.000,00
	sommato		33.322.348,80
idem per il 2° fabbricato			33.322.348,80
in uno			66.644.697,60
52)-compenso a corpo 0,25%			166.612,00
	sommato		66.811.309,60
ed in cifra tonda			66.800.000,00

B)- a disposizione dell'Amministrazione:

1-per aiuole e giardinaggi:

L.90.000,00

2-per allaccio acqua,  
fognatura e luce

L.300.000,00

3-per imprevisti

"470.000,00

a riportare

860.000,00

66.800.000,00

6680

66733200

9268

066800

riporto	L. 860.000,00	66.800,000,00
4)-per spese generali	<u>"3.340.000,00</u>	
sommato		<u>4.200.000,00</u>
Totale		71.000.000,00