

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI DI VARIANTE PER LA NUOVA UBICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL
CUSTODE NEL COMPLESSO EX I.N.C.I.S. IN BRINDISI ALLA VIA DE'
MILLE.=

COMPUTO ESTIMATIVO DEI LAVORI
=====

BRINDISI, li 15/1/1979

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI DI VARIANTE PER LA NUOVA UBICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL CUSTO
DE NEL COMPLESSO EX I.N.C.I.S. IN BRINDISI ALLA VIA DE' MILLE.=

COMPUTO ESTIMATIVO DEI LAVORI

1) - Scavo per dar luogo alle fondazioni, al vespaio e relativo pavimento	mc.	70,00 x £. 6.500 = £. 455.000	✓
2) - Calcestruzzo armato per fondazioni	mc.	18,50 x £.55.000 = £.1.017.500	✓
3) - Vespaio in pietrame, si stemato a marmo, ecc. ..	mc.	20,00 x " 6.000 = " 120.000	✓
4) - Solaio di copertura, misto in laterizio cemento ...	mq.	25,00 x " 14.500 = " 362.500	✓
5) - Lastricato solare in la stre di Cursi	mq.	22,00 x " 9.500 = " 209.000	✓
6) - Muratura a cassetta in la terizio	mq.	70,00 x " 18.500 = " 1.295.000	✓
7) - Tramezzi in laterizi fo rati da cm. 10	mq.	90,00 x " 6.500 = " 585.000	✓
8) - Massetto in calcestruzzo di cemento	mq.	81,00 x " 3.000 = " 243.000	✓
A RIPORTARE lire		4.287.000	

RIPORTO

£. 4.287.000

9) - Pavimenti in marmette con
scaglie di marmo ecc. ... mq. 81,00 x £. 6.000 = £. 486.000

10) - Intonaco comune liscio per
interni mq. 300,00 x " 4.000 = " 1.200.000 ✓

S O M M A N O £. 5.973.000
=====

IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO £. 6.000.000
=====

BRINDISI, li 15/1/1979

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)