

11

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Ceglie Messapico - Cant.10297 - Via Carducci -

Impresa: SARDELLA Luigi

Importo lordo £. 26.500.000

" netto del ribasso 5,62% " 25.010.500

" " perizia suppletiva " 1.017.878

ORDINE DI SERVIZIO N.2

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno dodici del mese di marzo in Ceglie Messapico.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo Angelini, Direttore dei lavori.=

VISTO il contratto n.I543 dell'1/8/1957 registrato a Brindisi il 12.8.1957 al n.319 Mod.I Volume II0;

VISTO il verbale di consegna in data 7/8/1957;

VISTO il verbale di sospensione in data 23/7/1958;

VISTO il verbale di ripresa in data 10/3/1959;

VISTO la perizia suppletiva del 15/12/1958;

VISTO la nota 26083/FA del 17/2/1959 che approva la suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo del 4/3/1959, n.2012 registrato a Brindisi il 10.3.1959 al n.1632 mod.I vol.113,

O-R-D-I-N-A ---

all'Impresa SARDELLA Luigi l'esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di £.1.017.878 al netto con l'aggiunta dei seguenti nuovi prezzi:

N.P.1) - Fornitura e messa in opera di bidet di porcellana senza doccia dimensioni cm.56 di lunghezza e 38 di altezza, completo di due rubinetti di ottone cromato e colonna da 1/2", valvola e catenina in ottone cromato, un tappo di gomma, sifone di piombo da 1/2", raccordo con tubo di piombo da 3/4 per lo scarico.=

Uno lire Tredicimilacinquecento £.13.500.=

N.P.2) - Pavimentazione con tappetino bitumato dello spessore finito non inferiore a cm.1,50 formato da graniglia livida da mm.5 a 10 impastata con emulsione bitumata al 55% nelle proporzioni di Kg.80/cm., previa pulizia, spolveratura e spruzzatura, con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione profilatura e compressione con rullo meccanico, inclusa la fornitura e posa in opera di ossatura di pietrame ordita tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e trasversali a n.3, spessore cm.15, nonchè for

chè fornitura e dispargimento di pietrisco da 3/5,
spessore finito cm.8, sagomatura e rullatura mecca-
nica con compressione da 10 tonn., compreso altresì
la fornitura e spargimento del sabbione di aggrega-
mento, nonchè l'assistenza ed ogni altro onere neces-
sario di mano d'opera e materiale per dare la pavi-
mentazione finita e sagomata a perfetta regola d'ar-
te.=

Al metro quadrato lire (Novecento) mq. £. 900

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile
per l'ultimazione definitiva dei lavori rimane inva-
riato e quindi per il giorno 20 Marzo 1959.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

Sarrella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Angeli

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

