

BR 0226 1 0021




ING. FRANCO BIZZARRI
Progettazioni Civili e Industriali

VIA ...
51100 ...
Tel. 0831-87451


proprietà	ING. FRANCO BIZZARRI	scatola	1450	data	1980-12-14
disegnata	ING. FRANCO BIZZARRI	av.		disegnatore	
coordinata	ING. FRANCO BIZZARRI	codice		visto	

SCHEMA DEPOSITO GASOLIO
CON SERBATOIO INTERRATO
(FUORI SCALA)




- 1 SERBATOIO
- 2 TUBO DI CARICO
- 3 VALVOLA DI FONDO
- 4 PER INDICATORE DI LIVELLO
- 5 DISPOSITIVO PER INTERROMPERE, IN FASE DI CARICO, IL FLUSSO COMBUSTIBILE QUANDO IL SERBATOIO RAGGIUNGE IL 90% DELLA SUA CAPACITÀ
- 6 TUBO DI SFILATO AVENTE DIAMETRO INTERNO > 25 mm
- 7 TUBO DI RITORNO
- 8 TUBO DI MANDATA
- 9 VALVOLA A CAUSURA RAPIDA
- 10 MANOVRA DELLA VALVOLA 9
- 11 CUBO CON RETICELLA ANTIFIAMMA

PIANTA CENTRALE TERMICA
UBICATA SU VIA ALLE SPALLE DI PZZA BOLDINI
PALAZZINA C



CENTRALE TERMICA
SEZ. A-A



DESCRIZIONE PRINCIPALI LAVORI DA ESEGUIRE E FORNITURE
(vedere anche relazione tecnica)

- a) Estintore portatile a polvere coalescente per capacità estinguenta di 11.1 A/50B/C da 6 kg, in sostituzione di quello esistente.
- b) Installazione nuovo serbatoio da 4000 litri corredato di tutti gli accessori come da schema.
- c) Fornitura di tubo di sfilato di diametro interno non inferiore a 25 mm.
- d) serbatoio da sostituire con serbatoio a causura rapida, munito con il dispositivo della pavimentazione.
- e) Spostamento del quattro valvole bruciatore in prossimità della porta di accesso.
- f) Sopralavazione di cm 20 della soglia della porta.
- g) Impermeabilizzazione delle pareti per un'altezza di cm 20.
- h) Applicazione di uno spessore di cm 4 di intonaco a base di vermiculite a pacco su tutte le pareti verticali e sul soffitto al fine di portare il WET delle strutture a 100.
- i) Consegna di autochiusura sulla porta.