

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di una palestra coperta nel

Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia Est -

P.I. n.001/54/2 - Via Antonio Canova -

Legge 22.10.1971, n.865 - Art. 68/a -

Impresa: MONACO Pietro Ricciotti - BRINDISI -

Importo a base d'asta£.89.803.397.=

Importo depurato del ribasso d'asta

del 4,36% + 0,20%£.85.887.969.=

Contratto del 7.2.1980 n.5939 di rep. registrato

a Brindisi il 20.2.1980, al n.933 - Mod.I° -

Importo netto della perizia suppl.va£.32.706.406.=

=====

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno Milleenovecentottanta il giorno tre del me-

se di Novembre in Brindisi, tra il sottoscritto

Dott.Ing. Roberto MEDICO, Direttore dei Lavori e

l'Impresa MONACO Pietro Ricciotti, appaltatrice dei
lavori suindicati.

- Premesso che nel corso dei lavori si é ravvisata

la necessità di eseguire opere per migliorare l'e-

secuzione di alcune opere del fabbricato, e per rea-

lizzarne altre non previste, comprese nella peri-

zia del 3.11.1980 dell'importo netto di lire

£.32.706.406.= incorso di approvazione.

In conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del regolamento 25.5.1895, n. 350 si è provveduto a concordare i seguenti nuovi prezzi.

- NP1 - Scavo di terreno vegetale, compreso demolizione di murature di fondazioni, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, a sbancamento od a sezione ampia, a qualsiasi profondità dal piano di campagna, compreso l'eventuale onere di accatastamento in cantiere delle materie scavate, rimozione e trasporto, spandimento e pilonatura nell'ambito del cantiere, per rinterri e colmamenti, compreso sbatacchiature, aggotamento a qualsiasi profondità, compreso trasporto a rifiuto di quelle esuberanti:

- a) - Eseguito con mezzi meccanici.

(Al mc. lire Quattromilacinquecento) -mc. l. 4.500

- NP2 - Murature di tufo o argilla espansa in elevazione a perpedagno (Spessore cm. 30) e malta grassa di tufina o sabbia, eseguita a qualsiasi altezza, con tutti gli oneri dell'impalcatura, formazione di squarci, piattabande, architravi, ecc., ed ogni altro onere a magistero occorrente.

(al mq. l. Diciasettemilacinquecento) -mq. l. 17.500.=

- NP7 - Pavimentazione in pietrini di cemento unico lori per marciapiedi compreso il sottostante massetto di conglomerato cementizio, con Kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 5, situati in opera come al

precedente art.80 e con gli stessi oneri.

(Al mq. £.Undicimila) - mq.£.11.000.=

- NP4 - Strato di malta cementizia a q.li 6 di cemento per mc. di impasto dello spessore di cm.1 2 disteso sulla faccia interna della parete esterna della muratura di compagnatura compreso l'onere della tiratura e la preparazione delle superfici.

(Al mq. £. Duemilacinquecento) - mq.£. 2.500.=

- NP5 - Isolamento di solai, di pareti, terrazze e centrali termiche con materiali in pannelli rigidi di lana di vetro o roccia adatti anche per terrazze praticabili dello spessore complessivo di cm. 4 delle dimensioni minime di mt.1,00 x 0,50 e del peso di 110 Kg./mc., protetti su di una faccia con carta bitumata.

(Al mq. £. Seimilaottocento) mq.£. 6.800.=

- NP6 - Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati per marciapiedi retti e curvi in cemento vibro-compresso con cappa cementizia di colore bianco della sezione di cm.18 x 30, in opera con malta bastarda e malta cementizia negli assetti.

(Al ml. £.Undicimilacinquecento) Ml £.11.500.=

- NP8 - Lista di coronamento a protezione della zoccolatura dei fabbricati, eseguita mediante la fornitura di segati di pietra di Trani o travertino dello spessore di cm.2 e altezza cm.15 20. In opera

con malta cementizia, compreso l'onere dell'incastro della lista ed ogni altro magistero occorrente.

(Al ml. Quattromilacinquecento.) ml. £. 4.500.=-

- NP9 - Isolamento costituito da argilla espansa tipo LECA impastata con 250 kg./mc. di cemento + cappa superiore di spianamento con malta cementizia dosata a q.l.4, il tutto dello spessore minimo di cm.6.

(Al mq. £. Settemilacinquecento) mq. £. 7.500.=-

- NP3 - Scarto di cava tufacea per sottofondo pavimentazione e formazione di rilevato compreso spandimento e rullatura.

(Al mc. £. Cinquemila) mc. £. 5.000.=-

Per Accettazione:

L'IMPRESA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI.



L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)