

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PRO-

VINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento di Case Popolari in Via Ap-
pia angolo Via Vittorio Veneto- 2° L O T T O -

IMPRESA U R S O Cosimo fu Oronzo

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del
15,15%.....£.10.182.000,00

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1

L'anno millenovecentoquarantasette il giorno tre al
le ore dieci si sono trovati in cantiere del 2° lot-
to delle Case Popolari il Direttore dei Lavori Ing.
Giovanni ROMA ed il rappresentante legale della Im-
presa URSO Cosimo Ing. Vincenzo VALENTINI, giusta pro-
cura Notar Rucco Giuseppe del 27 giugno 1946 n.492
reg.a Brindisi il 1.7.1946 al n.17.

Premesso che gli articoli 69)-70)-71)-72)- del Capi-
tolato speciale d'appalto prevedono la provvista e
posa in opera di infissi in legno e precisamente por-
te esterne, portoni principali, porte interne e fine-
stre e balconi;

Considerate le difficoltà di approvvigionamento sul
mercato della zona dei materiali occorrenti per la
costruzione dei suddetti infissi, si è provveduto a
modificare talune parti degli infissi stessi senza
peraltro menomare la loro robustezza, solidità e du-
rata secondo le descrizioni che verranno sotto ripor-
tate e che s'intendono accettate dalle parti ai prez-

zi ed alle condizioni tutte di Capitolato,tenendo presente che nelle analisi i prezzi della mano di opera e del materiale si riferiscono a quelli stipulati all'epoca del contratto.

1°)-all'art.69 del Capitolato o dove intendersi perentando sostituito il seguente:

"ingressi agli appartamenti costituiti da un ante mobile cernierata al telaio maestro e stipite mediante tre fiscie in ferro di robusta costruzione.

L'intelaiatura dell'ante mobile è ricavata dai millimetri 60 abete e divisa in n.6 specchiature a doppio strato di "Faesite" di tipo duro con intercapedine di legname.

La chiusura è data da una serratura sovrapposta a 3 chiavi con congegno tipo Jale.--6

Gli accessi alle terrazze,in tutto simili a quelli di ingresso agli appartamenti hanno le specchiature di legno massiccio e sono chiusi da una serratura infilata con guarnitura a maniglie come le porte interne con in più un catenacciolo trasversale di sicurezza."

2°)-all'art.70 del Capitolato deve intendersi,peranto,sostituito il seguente:

"porte per gli ingressi principali costituite da una doppia intelaiatura ricavata,a secondo della loro

maggiore o minore superficie rispettivamente dai millimetri 50 e 40 oppure dai millimetri 40 e 40 con specchiature di legno massiccio ricavate dai m/m 40 sempre in abete; sagomature riportate.

Questi ingressi divisi in specchiature di circa cm. 30 di altezza hanno le due volate cernierate ai telai maestri mediante bandelle rotanti su pollici in quantità e di sezione conveniente ad assicurare un buon funzionamento.

La chiusura di questi ingressi è ottenuta mediante una serratura a tre chiavi con congegno tipo Jale."

3°)-All'art.71 deve intendersi pertanto, sostituito il seguente:

"portine interne nei vari tipi e misure costituite da una intelaiatura mobile ricavata dai m/m 50 abete divise in 5 specchiature semplici in "Faesite" di tipo duro di circa 4-5 m/m di spessore.

Le ante delle portine sono applicate agli stipiti (questi ricavati dai m/m 25 abete come i controstipiti e i cassoni) mediante due robuste fische in ferro e chiuse con una serratura infilata a catenaccio e scrocco guarnita con maniglia e piastre in metallo fuso di lega leggera.

Per le portine applicate sul muro grosso, lo stipite di sostegno dell'anta mobile viene ricavato dai

m/m 35 e completato con un regolare guida-malta ripetuto per il controstopite."

4°)-All'art.72 del Capitolato deve intendersi sostituito il seguente:

"infissi di finestra nei vari tipi e misure ad uno e due voli costituiti da un telaio maestro ricavato dai m/m 60 abete su cui vengono cernierate mediante due robuste fiscie per anta, le ante mobili pure ricavate dai m/m 60 abete.

Ogni anta del telaio-finestra è divisa in tre scomparti chiusi da vetri semplici.

La chiusura è a cremonese con lastra di ferro sotto cartella e con la maniglia di manovra di metallo bianco fuso di lega leggera.

Gli oscuretti costituiti da una intelaiatura di abete ricavata dai m/m 30 e cernierata mediante 2 fiscie alle ante mobili della finestra sono divise in 3 specchiature per anta, specchiature in legno compensato dello spessore di circa m/m 5.-Gli oscuretti sono chiusi mediante saltarelli in ferro."

Si allegano i relativi disegni che s'intendono far parte integrante del presente atto di SOTTOMISSIONE.

Letto e sottoscritto.

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Vincenzo Valentini

S. Giovanni Poma