

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

CASE PER LAVORATORI IN

OSTUNI - EX CANTIERE 6265/R

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

%%%%%%%%%%

BRINDISI, Lì 9/9/1964

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

C A S E P E R L A V O R A T O R I I N

OSTUNI - EX CANTIERE 6265/R

PERIZIA PER LAVORI POST-COLLAUDO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A) - OPERE PROTETTIVE DALL'UMIDITA'.--

Intonaci esterni preghi di umidità
che con le gelature si staccano a
larghe fasce:

- 1) Spicconatura intonaci, ecc.
causa gelate:

a) Interno attici:

(11,70+1,80+18,50+1,80+18,50+
+1,80+9,20+10,20+7,30+0,50+
+6,00+1,00+6,50+6,00+0,50+
+6,00+1,00+9,20+5,00+5,00+
+6,50+6,00+0,50+6,00+1,00) = ml. 147,50

ml. 147,50 x 1,10 = mq. 162,25

b) Interno stenditoi coperti:

3x2x(4,50+6,00)x2,80 = " 186,48

sommano a riportare mq. 348,73

Riporto mq. 348,73

c) Esterni attici:
idem sviluppo lineare interno
attici:
ml.147,50 x 1,30 = mq. 191,75

d) Esterno stenditoi coperti:
3 x 6,60 x 3,20 = " 63,36
3 x 4,50 x 3,20 = " 43,20
3 x 4,50 x 2,20 = " 29,70

e) Esterno torrini scala:
3 x 2,40 x 3,20 = " 32,64
3 x 5,20 x 2,20 = " 49,92

f) fascia perimetrale sullo
zoccolo:
voce a) = ml.147,50x0,40 = " 59,00
Totale mq. 818,30
=====

100 81.830,==

2) Intonaco bastardo:
ripristino intonaci interni:
Interno attici e stenditoi aper
ti:
Idem sviluppi della a) e b) del
la voce precedente: = mq. 348,73
=====

450 156.928,==

3) Intonaco esterno a spruzzo, ecc.:
Esterni attici, stenditoi e tor-
rini scala.
Idem sviluppi delle c) d) e) f)
voce n.1: = mq. 469,51
=====

600 281.742,==

4) Impermeabilizzazione di muri
esterni con sostanze idrorepel
lenti, ecc.:
Facciate esterne umide per assorbimento
intonaci:
Idem sviluppo lineare della vo-
ce a) n.1:

A Riportare

520.500,==

	Riporto		520.500,==
ml.147,50 x 11,10	= mq.1.637,25		
Esterno stenditoi coperti:			
3 x 6,60 x 3,20	= " 63,36		
3 x 4,50 x 3,20	= " 43,20		
3 x 4,50 x 3,20	= " 32,20		
Esterno torrini scala:			
3 x 2,40 x 3,20	= " 32,64		
3 x 5,20 x 3,20	= " 49,92		
sommano	<u>mq.1.869,57</u>	480	897.394,==
5) Montaggio e smontaggio di im-			
palcatura "Innocenti" ecc.;			
per esecuzione lavori di cui			
sopra:			
Idem sviluppi della voce pre-			
cedente:	= mq.1.869,57	220	411.305,==
	<u>=====</u>		
6) Mappetta in lastre di Cursi:			
Sui muri d'attico stenditoi			
coperti mancanti dall'epoca			
della costruzione:			
3 x 2 x 6,60 x 0,50	= mq. 19,80		
3 x 2 x 4,50 x 0,50	= " 13,50		
sommano	<u>mq. 33,30</u>	1.100	36.630,==
	<u>=====</u>		
7) Sovrapprezzo per intonaci ese-			
guiti in tratti isolati:			
Sviluppi come voce n.1 f)	= mq. 59,00	120	7.080,==
	<u>=====</u>		

T O T A L E £. 1.872.909,==

=====

R I E P I L O G O
^^
-----oo000-----

A) - OPERE PROTETTIVE DALL'UMIDITA'

Spicconature e rifacimento di intonaci esterni
pregni di umidità causata dalle piogge a vento;
Rifacimento degli intonaci staccatisi per le ge-
lature e impermeabilizzazione delle facciate e-
sterne con cementi idrofughi

£. 1.872.909,==

S O M M A N O

£. 1.872.909,==

SPESE GENERALI 9%

" 168.562,==

T O T A L E

£. 2.041.471,==

=====

=====