

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A RISCATTO IN
BRINDISI VIA CASIMIRO

Impresa: Semeraro Italo di Ciro

Contratto n.257 del 30/11/1950 reg.a Brindisi il
16/12/1950 al n.908 mod.I vol.98

Atto di sottomissione in data 8/5/1952 reg.a Brindisi
il 9/5/1952 al n.2011 mod. II° vol.107

= = = =

VERBALE DEI NUOVI PREZZI N.2

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno
del mese di in Brindisi, tra l' Ing. Giovanni
Roma, Direttore dei lavori ed il Sig. Semeraro Italo
appaltatore, si e' proceduto a concordare in confor-
mita' del disposto degli artt.21 e 22 del Regolamento
25/5/1895, n.350 i seguenti prezzi relativi a lavori
non contemplati nell'elenco dei prezzi contrattuali:
N.P.5-Rivestimento di pareti interne rette o curve,
anche a piccoli tratti, con piastrelle smaltate
di prima scelta delle dimensioni di cm.20x20
in opera con malta cementizia, con piastrelle
terminale a becco di civetta, compreso la prepa-
razione del sottofondo, la sigillatura dei giunti

con cemento bianco e ogni altro onere.=

Al metro quadrato lire tremiladuecento L.3.200,=

N.P.6-Provvista e posa in opera di vasca in cemento

granigliato per bucato delle dimensioni di cm.

80x60 e una profondita' di cm.65, completa di

piletta in bronzo da mm.40 con tappo e catenina

sifone di piombo, a qualsiasi distanza dalla

colonna di scarico.=

una lire cinquemiladuecento==== L. 5.200,=

N.P.7-Provvista e posa in opera di masselli in pietra

di travertino romano, con sagomature semplici,

lucidati ecc.dello spessore di cm.8

al metro quadrato lire cinquemila-

seicento===== L. 5.600,=

N.P.8-Sovrapprezzo all' art.90 per la costruzione di

impianto elettrico sottotraccia in tubo Bergman

compresa la linea di distribuzione in filo di

rame da 32/10, completo di rifinite apparecchia-

ture incassate, cassette, interruttori ecc.com-

prese aperture e chiusura di traccie ed ogni

opera di elettricista e muratore.

per ogni centro luminoso lire duemila L.2.000,=

N.P.9-Idem per prese di corrente il resto come sopra.

per ogni presa lire novecento==== L. 900,=

N.P.10-Sovrapprezzo all' art.90 per la costruzione di

impianto interno in piattina sterlingata ad altissimo isolamento, compreso apparecchiature incassate a muro, valvole per ogni centro, cassette, interruttori ecc., comprese le opere murarie.

per ogni centro luminoso lire trecento= L. 300,=

N.P.11-Colonna montante luce sottotraccia per allaccio contatori in tubo Bergman, con due fili di rame da 25/10 e uno da 32/10 con valvole e cassetta incassate per ogni derivazione, compreso ripristino delle tracce ed ogni altra opera.

al metro lineare lire milleduecentonovanta=

L. 1.290,=

N.P.12-Sovraprezzo all' art.75 per bussole tamburate non telaio di abete del Cadore da mm.56 e rivestimenti lisci su ambedue le faccie di compensato,=

Al metro quadrato lire ottocento== L. 800,=

N.P.13-Provvista e posa in opera di serrande avvolgibili in ferro del tipo corazzato, dello spessore in mm.10, compreso ogni accessorio, misurata secondo la luce netta del vano.=

al metro quadrato lire settemilaquattrocento=

L. 7.400,=

N.P.14-Idem di persiane alla romana in abete del Cadore a una o due partite, formate con telaio

dello spessore netto di mm.46 e stecche da
mm.20, compresa la ferramenta di fermo, chiusura
e sostegno e quanto altro occorre, montate su
telaio alla romana da ancorare ad incastro al-
l'infisso.=

al metro quadrato lire seimilaseicento===L.6.600,=

I nuovi prezzi non comportano maggiore spesa.=

I suddetti prezzi s'intendono pattuiti alle
condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto
e sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.=

Il presente atto mentre e' impegnativo per l'Im-
presa da oggi, lo sara' per l'Amministrazione solo dopo
la superiore approvazione.=

L'IMPRESA
f.to Italo Semeraro

IL DIRETTORE DEI LAVORI
f.to Ing. Giovanni Roma

IL SUPPLENTE

f.t. Otello Semeraro

Visto:

IL PRESIDENTE
f.to G.Vallarino

PER COPIA CONFORME

Brindisi, li 8/12/1952⁹

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)