

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

- PERIZIA SUPPLEMENTIVA -

CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN PASANO - Legge: 30
Dicembre 1960, n° 1676 - Esercizio 1966.-

IMPRESA: Soc. Coop. CORNFA - PASANO -

CONTRATTO: n°4754 del 6/6/1966 registrato a Brindisi l'8/6/1966
al n°1047 Mod.I.-

- IMPORTO a base d'asta £. 53.160.000.-
- IMPORTO al netto del ribasso del 6,11% " 49.911.924.-

BRINDISI, LI 8 Giugno 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO
IL PRESIDENTE
(G. U. Conte U. C. VALLARINO)



	Riperto		1.453.405,00
6/62 - Ferro omogeneo, ecc.: Armatura soletta di protezione; fogne no. 9,12 x 70	= Kg. 638,40 -----	150	95.760,00
7/90 - Provvista e posa in opera di tubazioni in eternit \varnothing 150 per collegamento tronchi tra le palassine:	= ml. 80,00 -----	1.320	105.600,00
8/121 - Costruzione di pozzi di ispezione, ecc.:	= N° 16,00 -----	4.000	24.000,00
9/102 - Tubi di ghisa centrifugati \varnothing 100 per collegamento palassine alla fogna: 2 x 4 x 1,00 3 x 4, x 2,50	= ml. 8,00 = " 3,00 -----		
Sommano	ml. 11,00 -----	3.080	33.880,00

B) - OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE

10/1 - Scavo di terra di qualsiasi natura, ecc. per fondazione muro di contenimento terra- pieno: (20,40+12+43+1,50+2,20)x0,60x x0,50	= no. 24,03		
Scavo per fondazione scalet te di accesso soggiorno: 10 x 1,00 x 1,20 x 0,40	= " 4,80 -----		
Sommano	no. 28,83 -----	1.320	38.055,60
	A Ripertare		<u>1.750.700,60</u>

Riperto

1.750.700,60

11/32 - Calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento tipo 500, ecc.:
Riempimento cavi di fondazio-
ne di cui alla voce preceden-
te.

= mc. 28,83 9.350 269.560,50
=====

12/15 - Muratura tutta tufo opo malta
comune, ecc.:

(20,40+12+43+1,50+3,20)x0,50x

x1,95

10 x 1,00 x 1,20 x 1,80

= mc. 78,10

= " 21,60

Sommato

mc. 99,70

6.600

658.020,=

=====

13/82 - Cordoni in pietra calcarea
ecc. per completamento mag-
ciapiedi:

42,80 + 1,50 + 1,50

25,60+6,10+8,80+8,20+7,20+

+7,00+6,40+1,40+1,40+6,80+

+6,40+7,20+5,20+5,00

= ml. 45,80

= " 102,70

Sommato

ml. 148,50

1.980

294.030,=

=====

14/31 - Calcestruzzo dosato a Kg. 300
di cemento tipo 500, ecc.:
per formazione cordoletti
siuole:

Palazzina A:

6,30 + 13,20 + 1,60 + 12,00 = ml. 33,10

8,00 + 4,60 + 6,80 + 4,20 = " 23,20

2 (4,20 + 14,60) = " 37,60

Palazzina B:

2 (4,20 + 14,60) = " 18,80

2 (3,10 + 13,00) = " 32,20

Palazzina C:

4,20 + 16,00 + 4,30 + 15,20 = " 39,70

2 (3,10 + 13,00) = " 32,20

3,10 + 7,00 + 3,20 + 6,60 = " 19,90

1,00+42,80+1,00+3,20+8,00+

+8,00+22,20 = " 86,20

2 x 2(18,40 + 2,00) = " 81,60

2 x 2(20,00 + 2,00) = " 88,00

Sommato

ml. 492,50

ml. 492,50 x 0,15 x 0,40

= mc. 29,55

13.500

925,=

=====

a riportare

3.371.236,10

Riperto

3.371.236,10

15/84 - Basole in pietra calcarea
per formazione pavimento
ingresso box :

3 x 2 x 2,80 x 2,40 = mq. 40,32
2 x 2 x 1,30 x 2,40 = " 12,48

Sommato mq. 53,72 2750 147.730,00

16/93 - Pavimento in pietrini di
cemento, ecc. :
Palazzina "A"

$1/2(28+20) \times 20$ =mq. 480,00

a dedurre:

$1/2(6,30+1,60) \times 12$ =mq. 47,40

$1/2(8,00+6,40) \times$

$4,20$ = " 30,24

$14,60 \times 4,20$ = " 61,32

$2 \times 2,80 \times 2,40$ = " 13,44

$12,26 \times 13,26$ = " 160,12

Sommato detrazioni = mq. 312,52

Restano = mq. 167,48

Palazzina "B"

$17,20 \times 20,00$ =mq. 344,00

$17,20 \times 18,40$ = " 316,48

Sommato =mq. 660,48

A dedurre:

$14,60 \times 4,20$ =mq. 61,32

$2 \times 2,80 \times 2,40$ = " 13,44

$13,00 \times 3,10$ = " 40,30

$2 \times 1,30 \times 2,40$ = " 6,24

$2 \times 12,26 \times 13,06$ = " 320,23

Sommato detrazioni mq. 411,53

Restano = mq. 248,95

Palazzina "C":

$1/2(18,00+21,20) \times$
 $2,00$ =mq. 392,00

$1/2(22,10+25,60) \times$
 $18,40$ = " 438,84

Sommato = mq. 830,84

a riportare mq. 830,94 mq. 366,43 3.518.966,10

mq. 830,84 mq. 386,43 3.518.966,10

A dedurre:

1/2(15,20+15,00)x
x4,20 =mq. 65,52

1/2(6,60+7,00)x
x3,10 = " 21,08

13,00 x 3,10 = " 40,30

1/2(8,80+8,20)x
x2,40 = " 20,40

1/2(7,00+6,40)x
x2,40 = " 16,08

1/2(6,80+6,40)x
x2,40 = " 15,84

1/2(5,20+5,00)x
x2,40 = " 12,24

2x12,26x13,06 = " 320,21

Somma deduzioni = mq. 511,69

Restano mq. 319,15

42,80 x 1,00 = " 42,80

2 x 19,70 x 1,20 = " 47,28

2 x 18,10 x 1,20 = " 43,44

somma mq. 839,10 1.100 923.010,00

17/61 - Pavimentazione in tappeti
no bitumate, ecc. :
Completamente stradette
nel complesso:

2 x 2 x 42,20 x 3,00 =mq. 506,40

42,80 x 3,20 = " 136,92

2 x 2 x 2,00 x 3,80 = " 15,20

17,20 x 3,80 = " 65,36

22,10 x 3,80 = " 83,98

somma mq. 807,90 1.100 888.690,00

Somma migliori opere L. 5.330.666,10

A dedurre il ribasso d'antadol 6,11% " 325.703,70

RESTANO NETTE L. 5.004.962,40

Ed in cifra tonda L. 5.000.000,00

A Riportare L. 5.000.000,00

Riperto £. 5.000.000,00

A disposizione dell'Amministrazione:

- Per spese generali 6% " 300.000,00

TOTALE GENERALE PERIZIA £. 5.300.000,00

BRINDISI, Li 8 Giugno 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. *Storace* ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE
(Cr. 12/Am.to U.C. VALLARINO)



[Handwritten signature]

