

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI -

Dott. Ing.

CARMELO SIMONE

STUDIO D'INGEGNERIA

COSTRUZIONI CIVILI - INDUSTRIALI - URBANISTICHE
CALCOLI STATICI - CALCOLI IMPIANTI ELETTRICI

Via Carmine, 33 - 72023 MESAGNE - tel. 932676

Ubicazione : MESAGNE

Via Udine

P R O G E T T O

DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA PALAZZINA 'C'
ALLE NORME ANTINCENDIO PREVISTE DALLA LEGGE n° 818
DEL 07.12.1984.-

TAV.

C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

DISEGNI :

DATA : 24.04.1987

AGGIORNAMENTI :

BR 0287 I 0070

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PALAZZINA " C "

NUMERO D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITÀ
1	SVELLIMENTO PAVIMENTO	4,15	3,80		mq. 15,77
		1,45	2,50		" 3,62
2	SCAVO DI MATERIE	4,15	3,80	0,60	mc. 9,46
		1,45	2,50	0,60	mc. 2,16
3	FORMAZIONE DI VESPAGIO	4,15	3,80	0,20	mc. 3,15
		1,45	2,50	0,20	mc. 0,72
4	FORMAZIONE DI MASSETTO	4,15	3,80		mq. 15,77
		1,45	2,50		mq. 3,62
5	MURATURA IN BLOCCHI CEMENTIZI Spessore cm. 10		2,15	2,50	mq. 5,37
			3,80	2,50	mq. 9,50
			5,50	2,50	mq. 13,87
6	INTONACO CIVILE		2,15	2,50	mq. 5,37
			3,80	2,50	mq. 9,50
			5,55	2,50	mq. 13,87
7	INTONACO SOTTO SOLAIO CON RIVESTIMENTO RESISTENTE AL FUOCO	4,15	3,80		mq. 15,77
		1,45	2,50		mq. 3,62
8	PAVIMENTO IN GREJ CON IMPER- MIABILIZZAZIONE	4,15	3,80		mq. 15,77
		1,45	2,50		mq. 3,62
9	ZOCOLO IN GREJ (h = 20 cm) CON IMPERMIABILIZZAZIONE				ml. 17,10
10	VASCHETTA IN CASSIERA RIEMPIUTA DI SABBIA di cm. 50x50x10				A CORPO
11	CANNA FUMARIA SILENT				ml. 2,00
12	CAMERA DI CALMA SOTTO CANNA FUMARIA				A CORPO
13	SPOSTAMENTO CALDAIA A RIPORTARE				A CORPO

N. 9 - Art. 29 Regolamento 25-6-1995, n. 350

NUMERO CORRI- SPONDENTE DELLE ANALISI	PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
		PARZIALE	TOTALE		
			A CORPO	A MISURA	
21	3500	55.195			
21	3500	12.670			
		67.865		67.865	
22	40.000	378.400			
22	40.000	86.400			
		464.800		464.800	
23	20.000	63.000			
23	20.000	14.000			
		77.000		77.000	
24	10.000	157.700			
24	10.000	36.200			
		193.900		193.900	
1	25.000	134.200			
1	25.000	237.500			
1	25.000	346.750			
		718.450		718.450	
2	13.000	69.810			
2	13.000	123.500			
2	13.000	180.310			
		373.620		373.620	
3	150.000	2.365.500			
3	150.000	453.000			
		2.818.500		2.818.500	
4	50.000	787.500			
4	50.000	182.500			
		970.000		970.000	
5	10.000	171.000			
				171.000	
6	50.000		50.000		
7	80.000	160.000		160.000	
8	100.000		100.000		
9	350.000		350.000		
			500.000	6.075.735	

