

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

ALLEGATO

PROVINCIA DI

UFFICIO DI

Opere

(Legge)

PROGETTO BRINDISI - GESCAL - Cantiere 3083 - Via Tirolo

Urgente riordino infissi esterni

PERIZIA

STIMA DEI LAVORI

Addi 15 FEB. 1967 196

Visto: L'INGEGNERE CAPO

REDATTO DALL'INGEGNERE
IL CAPO ZONA
(Geom. Sergio Filicucci)

IL CAPO DELL'UFFICIO
MANUTENZIONI PROVINCIE
(Geom. Giovanni Canali)

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI			
					PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI		
						a corpo	a misura	
1	Infisso a telaio in castagno od altra essenza forte, per finestre compreso ferramenta dato in opera							
	- finestre 20x1.00x1.00 = mq.	20.00						
	12x1.75x0.85 = "	17.85						
	10x1.25x1.65 = "	20.62						
	Sommano mq.	58.47		12.000	701.640			
		=====						
2	Persiane alla romana in castagno o altra essenza forte							
	- persiane 20x1.00x1.00 = mq.	20.00						
	12x1.75x0.85 = "	17.85						
	10x1.25x1.65 = "	20.62						
	Sommano mq.	58.47		10.500	613.935			
		=====						
3	Preparazione di superficie in legno per nuovi infissi e due mani di verniciatura con biacca ed olio misto a colori							
	- persiane 20x1.00x1.00x2.5 = mq.	50.00						
	12x1.75x0.85x2.5 = "	44.62						
	10x1.25x1.65x2.5 = "	51.55						
	- finestre 20x1.00x1.00x2 = "	40.00						
	12x1.75x0.85x2 = "	35.70						
	10x1.25x1.65x2 = "	41.24						
	Sommano mq.	263.11		970	255.217			
		=====						
4	Revisione generale di finestre							
	- sono n.	132		1.400	184.800			
		=====						

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI			
					PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI		
						a corpo	a misura	
5	Revisione generale di persiane							
	- sono n.	120		1.700	204.000			
		=====						
6	Raschiatura al bergine di vecchie vernici; preparazione della superficie e due mani di verniciatura con biacca biacca e colori							
	- persiane 24x1.08x1.10x2.5 = mq.	71.28						
	24x0.84x2.65x2.5 = "	133.56						
	72x1.25x1.65x2.5 = "	371.25						
	- finestre 48x0.84x2.65x2 = "	57.02						
	12x2.20x0.70x2 = "	106.84						
	72x1.25x1.65x2 = "	298.00						
	Sommano mq.	1036.95		1.040	1.078.428			
		=====						
7	Sostituzione di montanti - si prev.	ml. 500.00		1.600	8.800.000			
8	Sostituzione di sportellini							
	di persiane - si prevedono n.	50		5.000	250.000			
		=====						
9	Applicazione di squadrette in ferro - si prevedono n.	1800		150	270.000			
		=====						
10	Posa in opera di piccola ferramenta - si prevedono n.	1800		150	270.000			
	Totale	=====			4.628.000			
					=====			
	in c.t.				4.650.000			
11	Competenze INCIS 10 % su £. 4.650.000				465.000			
	Sommano			£.	5.115.000			
	Roma 7.2.1966				=====			