

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

BRINDISI

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

Opere

(Legge)

Progetto P E R I Z I A DEI LAVORI OCCORRENTI PER L'IMPIANTO ELETTRICO
DEL V° LOTTO DELL'INCIS IN BRINDISI - PALAZZINE
UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA R. AERONAUTICA.

Importo L. 47.000,00


STIMA DEI LAVORI

Brindisi Addì 24 dicembre 1940-XIX.

REDATTO

DALL'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

(R. Manzo)



Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori		
					parziale	totale da appaltarsi	
						a corpo	a misura
	1°) PALAZZINA UFFICIALI:						
I	Nicchie per contatori ricavate nel muro, con fondo in legno e relativi sportelli di chiusura	6		90 =	540 =		
2	Valvole Edison bipolari con turaccioli	7		9 90	69 30		
3	Interruttori tipo ZEUS da 35 Amp.	6		34 =	204 =		
4	" a rotazione del tipo da incasso con relativa scatola in ferro piombato	59		10 40	613 60		
5	Scatole di derivazione con morsetti e valvola bipolare a tabacchiera	79		31 20	2464 80		
6	Commutatori del tipo a rotazione da incasso, completi della relativa scatola in ferro piombato	8		12 =	96 =		
7	Scatole di derivazione con morsetti	6		26 50	159 =		
8	Interruttori di ghisa a rotazione	19		19 =	95 =		
9	Portalampe Edison a base dritta tutta porcellana con riflettore e gabbia	5		10 80	54 =		
10	Plafoniere tipo "900" con coppa diffusore	4		87 =	348 =		
11	Lampade da 15 Watt	6		4 25	25 50		
12	" da 25 "	6		4 25	25 50		
13	" " 40 " mezzowatt	2		5 85	11 30		
14	Interruttori del tipo rinforzato a rotazione in porcellana	1		10 =	10 =		
15	Limitatori di consumo	2		180 =	360 =		
16	Quadretti di marmo per applicazione a riportare L.				5076-		

Num. Ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA	N. corrispondente della analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	riporto L.					
	me apparecchi comando scale	1		80 =	80 =	
I7	Armadietti in ferro per contenere il quadretto di cui sopra	1		165 =	165 =	
I8	Interruttori automatici orari per scale	1		230 =	230 =	
I9	Pulsanti del tipo da incasso per funzionamento luce scale	4		18 =	72 =	
20	Cassette di smistamento con morset tieri e valvola Edison	7		59 =	413 =	
21	Tubo Bergmann da mm. 7	60		3 20	192 =	
22	" " " " 11	791		4 20	322 20	
23	Cavo armato jutato 3,1/2x12 mmq.	50		57 =	2850 =	
24	" " " 2 x 5 mmq.	21		24 50	514 50	
25	Filo isolato 20/10	194		2 25	436 50	
26	" " 12/10	1452		1 15	1669 80	
27	Trasformatori da 5 Watt	6		24 50	147 =	
28	" " 10 "	1		45 =	45 =	
29	Suonerie con timpano acciaio	6		14 =	84 =	
30	" " " " forma co- nica	1		17 50	17 50	
3I	Pulsanti a piastrina rettangolare in ottone	6		15 =	90 =	
32	Filo isolato 8/10	130		0 75	97 50	
33	Tubo in cemento Ø cm. 20	71		45 =	3195 =	
34	Pulsanti per esterno	1		19 25	19 25	
35	Prese di corrente 2x6 Amp. complete	20		65 =	1300 =	
36	Derivazioni complete per prese di corrente compreso tubo, linea e pre sa 2x6 Amp. tipo stagno in ghisa	1		98 =	98 =	
37	Presi e relativa gabbia portatile	1		119 50	119 50	
	a riportare L.				20233,75	

20233,75

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	riporto				2023375	
38	Riflettori ferro smaltato da cm.25	1		7 =	7 =	
	Somma L.					20240,75
	2°) PALAZZINA SOTT'UFFICIALI					
39	Nicchie per contatori, ricavate nel muro con fondo in legno e relativi sportelli di chiusura N°	12		90 =	1080 =	
40	Valvole Edison bipolari con turaccioli	13		9 90	128 70	
41	Interruttori tipo ZEUS da 35 Amp.	12		34 =	408 =	
42	" a rotazione del tipo da incasso con relativa scatola in ferro piombato	66		10 40	666 40	
43	Scatole di derivazione con morsetti e valvola bipolare a tabacchiera	92		31 20	2870 40	
44	Commutatori del tipo a rotazione da incasso completi della relativa scatola in ferro piombato N	6		12 =	72 =	
45	Scatola di derivazione con morsetti	4		26 50	106 =	
46	Interruttori di ghisa a rotazione	1		19 =	19 =	
47	Portalampe Edison a base dritta tutta porcellana con riflettore e gabbia	6		10 80	64 80	
48	Plafoniere tipo "900" con coppa diffusore	4		87 =	348 =	
49	Lampade da 15 Watt	6		4 25	25 50	
50	" " 25 "	4		4 25	25 50	
51	" " 40 " mezzowatt	2		5 85	11 30	
	a riportare L.				548560	20240,75

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente della analisi	PREZZO	Importare dei lavori		
					parziale	totale da appaltarsi	
						a corpo	a misura
	riporto L.				548560		20240,75
52	Interruttori a rotazione in porcel lana tipo rinforzato	6		10 =	60 =		
53	Limitatori di consumo	1		180 =	180 =		
54	Quadretti in marmo per applicazio ne apparecchi comando scale	1		80 =	80 =		
55	Armadietti in ferro per contenere il quadretto di cui sopra	1		165 =	165 =		
56	Interruttori automatici orari per scale	1		230 =	230 =		
57	Pulsanti del tipo da incasso per funzionamento luce scale	4		18 =	72 =		
58	Cassette di smistamento con morset tieri e valvola Edison	15		59 =	885 =		
59	Tubo Bergmann da 10 mm. 7	114		3 20	364 80		
60	" " " " 11	1016		4 20	4267 20		
61	Cavo armato jutato 3,1/2x12 mmq.	30		57 =	1710 =		
62	" " " 2x5 mmq.	21		24 50	514 50		
63	Filo isolato 20/10	280		2 25	630 =		
64	" " 12/10	1802		1 15	2072 30		
65	Trasformatori da 5 Watt	12		24 50	294 =		
66	" da 10 "	1		45 =	45 =		
67	Suonerie con timpano acciaio	12		14 =	168 =		
68	" " " " forma conica	1		17 50	17 50		
69	Pulsanti a piastrina rettangolari, in ottone	12		15 =	180 =		
70	Filo isolato 3/10	280		0 75	210 =		
71	Tubo in cemento Ø cm. 20	51		45 =	2295 =		
72	Pulsanti per esterno	1		19 25	19 25		
73	Prese di corrente 2x6 Amp. complete	30		65 =	1950 =		
74	Derivazioni complete per prese di corrente, compreso tubo linea e pre						
	a riportare L.				2225515		20240,75

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori		
					parziale	totale da appaltarsi	
						a corpo	a misura
	riporto L.				2225515		20240 75
	sa 2x6 Amp. tipo stagno in ghisa	1		98 = 98 =			
75	Presa e relativa gabbia portatile	1		119 50	119 50		
76	Per piccoli lavori di non esatta valutazione				428660		
	Totale Sommano a misura			L.			26759 25
	Totale importo della perizia					L.	47000,00
							=====