

COMUNE DI BRINDISI

PROPRIETA': I.A.C.P.

LEGGE: n° 818/84


PROGETTO: OPERE DA REALIZZARE PER L'OTTENIMENTO DEL N.O.P. PER LE CENTRALE TERMICHE

CENTRALE TERMICA: PIAZZA BOCCIONI PALAZZINA F

COMPUTO METRICO

DATA: 16 FEB 1987

lyt-Gm



| N. d'ordine | N. di tariffa | DESIGNAZIONE DEI LAVORI     | DIMENSIONI |           |         | QUANTITÀ                 |        | PREZZO   |           |
|-------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------|--------|----------|-----------|
|             |               |                             | Lunghezza  | Larghezza | Altezza | <del>XXXXX</del>         | Totale | Unitario | Totale    |
|             |               |                             |            |           |         | <del>XXXX</del><br>Parti | Metri  | Lire     | Lire      |
|             |               | <b>Riporto</b>              |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | <u>-Opere Murarie</u>       |            |           |         |                          |        |          |           |
| 1           | 2             | Fornitura in opera di sot-  |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | tofondi di basamento in     |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | calcestruzzo, ect.          | 0,30       | 1,50      | 20      |                          | 9      | 5.000    | 45.000    |
| 2           | 6             | Fornitura e posa in opera   |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | di intonaco isolante in     |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | vermiculite-gesso, ect.     | 14         |           | 3       |                          | 42,00  |          |           |
|             |               |                             | 3,20       | 3,60      |         |                          | 11,52  |          |           |
|             |               |                             |            |           |         |                          | 53,52  |          |           |
|             |               | a detrarre infissi          | 0,85       |           | 2,00    |                          | 1,70   |          |           |
|             |               |                             | 0,60       |           | 1,60    |                          | 0,96   |          |           |
|             |               |                             |            |           |         |                          | 50,86  | 25.000   | 1.271.500 |
| 3           | 7             | Fornitura e posa in opera   |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | di dispositivo di auto-     |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | chiusura per locale C.T.    |            |           |         | 1                        |        | 150.000  | 150.000   |
|             |               |                             |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | Totale Opere Murarie        |            |           |         |                          |        | L.       | 1.466.500 |
|             |               | <u>- Opere Termiche</u>     |            |           |         |                          |        |          |           |
| 4           | 11            | Fornitura e posa in opera   |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | di cartelli per segnaleti-  |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | ca di sicurezza, ect.       |            |           |         |                          |        |          |           |
|             | b.            | per distanze max di perce-  |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | zione 16 mt.                |            |           |         | 1                        |        | 13.000   | 13.000    |
| 5           | 12            | Smontaggio, sistemazione    |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | della caldaia e bruciatore, |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | ect.                        |            |           |         | 1                        |        | 500.000  | 500.000   |
| 6           | 14            | Fornitura e posa in opera   |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | dei seguenti dispositivi    |            |           |         |                          |        |          |           |
|             |               | di sicurezza:               |            |           |         |                          |        |          |           |
|             | a             | termometro a pozzetto       |            |           |         | 1                        |        | 25.000   | 25.000    |
|             |               | A riportarsi                |            |           |         |                          |        |          | 2.004.500 |

| N. d'ordine             | N. di tariffa | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                         | DIMENSIONI |           |         | QUANTITÀ                 |        | PREZZO       |           |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------|--------|--------------|-----------|
|                         |               |                                                                 | Lunghezza  | Larghezza | Altezza | <del>XXXXX</del>         | Totale | Unitario     | Totale    |
|                         |               |                                                                 |            |           |         | <del>XXXX</del><br>parti | Metri  | Lire         | Lire      |
|                         |               | Riporto                                                         |            |           |         |                          |        |              | 3.924.500 |
| 13                      | 21            | Fornitura e posa in opera di armadio 50X60, IP 45, ect.         |            |           |         | 1                        |        | 200.000      | 200.000   |
| 14                      | 22            | Fornitura e posa in opera di impianto elettrico del tipo AD-FT. |            |           |         | 1                        |        | 500.000      | 500.000   |
| Totale Opere Elettriche |               |                                                                 |            |           |         |                          |        | L. 1.650.000 |           |
|                         |               |                                                                 |            |           |         | TOTALE                   |        | L.           | 4.624.500 |
| A riportarsi            |               |                                                                 |            |           |         |                          |        |              |           |

[illegible]

A) Lavori a base d'asta: L. 4.624.500

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-Spese tecniche sui lavori progettati

e N.O.P.: L.2.200.000

-I.V.A. la 18% sui lavori e spese tecnici

che: L. 1.228.410

-per imprevisti e revisione prezzi:

L. 947.090

In uno a disposizione L. 4.375.500

L. 4.375.500

IMPORTO TOTALE PROGETTO

L. 9.000.000

Brindisi, li 6.2.1967

Il Tecnico Incaricato

(Ing. Pietro Capoccello)

