

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE n.865 del 22/10/1971 - Art.68/b -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

in OSTUNI alle palazzine di case popolari

civ. 13°, 15°, 17° e 20° lotto,rispettivamente

sulla Via Risorgimento civ.17 e 18; Largo G.

Fortunato civ.13 e 14; Largo Risorgimento

civ.6 e 7 e Largo Risorgimento civ.33.=

IMPRESA: Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni -

ELENCO N.1 DEI LAVORI DA ESEGUIRE:

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.

C.P. Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- VISTO il contratto n.5787 del 14/10/1977 registrato a Brindisi il 27/10/1977 al n.4046 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 3/11/1977;

- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni date verbalmente, si rende necessario elencare e dettagliare meglio i lavori testè consegnati,

DISPONE

che siano eseguiti esclusivamente i lavori sotto

riportati:

TERRAZZE: Demolizione della copertura esistente; costruzione, ove necessario, di muretti di ripartizione; isolamento termico con pannelli rigidi da cm.3 di lana di vetro; impermeabilizzazione con due strati incrociati, da mm.7 l'uno, di asfalto minerale dato a caldo; bocchettoni in piombo ai pluviali; copertura con lastre di Cursi da cm.3 su massetto a pendio con pendenza dell'1,50%; adeguamento delle porte di accesso alle terrazze e delle relative soglie ai nuovi piani delle terrazze. Il tutto con esclusione dei torrini delle scale.

PROSPETTI: Ripristino delle solette e dei frontini delle verande deteriorate e degli spigoli lesionati; idem delle cornici terminali; spicconatura e ripresa dei tratti di intonaco fatiscente e screpolato; ripresa, con sguscio, dell'attacco dell'intonaco delle facciate con lo zoccolo; rivestimento dei prospetti con pittura plastica esclusi gli interni delle verande ma compresi i torrini delle scale, la cornice terminale e le solette in aggetto di verande e balconi nonché le pensiline sui portoni; tinteggiatura delle verande con tempera; coloritura a olio delle ringhiere.

RETE FOGNANTE: Modifica della rete fognante del

20° lotto per allacciamento al nuovo tronco dello
E.A.A.P. su Via Prof. O. P. ORLANDO con scavo di roccia,
tubazione in cemento ^{ALCANTARA} ~~am~~ⁿato da 150 mm., pozzetti
di ispezione e relativi chiusini di ghisa, allarga-
mento e ripristino dei marciapiedi.

- N.B.: Nessun altro lavoro dovrà essere eseguito,
oltre quelli sopra indicati, senza la preventiva
autorizzazione scritta degli organi tecnici dello
I.A.C.P.

Qualunque variante alla qualità dei materiali, al-
la quantità dei lavori da eseguire e alla modalità
di esecuzione degli stessi, rispetto a quanto indi-
cato innanzi, dovrà essere preventivamente richie-
sta alla Direzione Tecnica di questo Istituto che
dovrà darne preventiva autorizzazione scritta.

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori dif-
formi da quelli prescritti nè quelli eseguiti in
più rispetto a quelli autorizzati.

BRINDISI, lì 3/11/1977

IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.

DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

Visto: 10/11/2011

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)