

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI: Costruzione di ASILO NIDO nella zona 2 del piano di attuazione della L.
167/1962 nel Comune di FASANO.


IMPRESA: Francesco SARDELLA.

CONTRATTO: del 18/12/1979, Reg. a Brindisi il 21/12/1979 al n. 5153.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

COMPUTO METRICO E STIMA DI PERIZIA

Bari, lì 3 giugno 1980

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(r.ing. Domingo SYLOS-DABINI).


descrizione			unità di misura	quantità	prezzo	importo
N. ORD.	ART. E.P.				riporto	
1	1/b	Scavo a sez. obbligata di roccia, etc. per plinti e speroni:(v.quantità di progetto)	mc	52,08	22.000	1.145.760
2	1/a	Scavo a sez. ampia di roccia, etc. per centrale termica e rampa di accesso: (v. quantità di progetto)	mc. 30,74	30,74		
		Sbancamento per raggiungere il nuovo piano di posa dell'edificio (v. sezioni di nuovo progetto)	mc. 3.837,14			
		sommano	mc. 3.867,88	3.867,88	17.500	67.687.900
3	13	Conglomerato cementizio magro per fondazioni etc. per plinti e speroni (v.quantità di progetto)	mc	15,02	22.500	337.950
4	11	Conglomerato cementizio per strutture in c. a. di fondazione etc. per plinti e travi di collegamento (v. quantità di progetto)	mc	40,84	32.000	1.306.880
5	15	Ferro tondo etc. per plinti e travi di collegamento (v. quantità di progetto)	Kg	2.858,80	470	1.343.636
6	6	Muratura di argilla espansa etc. centrale termica (v. quantità di progetto x 2)	mq	52,40	6.000	314.400
7	10	Muratura in cls. etc. contenimento rampa (v. quantità di progetto)	mq	12,60	15.500	195.300
8	31	Intonaco civile liscio etc. centrale termica (v.quantità di progetto)	mq	25,00	2.450	61.250
9	24	Pavimenti in marmette di graniglia etc. centrale termica (v.quantità di progetto)	mq	9,66	5.000	48.300
10	41	Ferro lavorato per porte etc. centrale termica (v. quantità di progetto)	Kg	45,00	1.200	54.000
11	18	Segati di pietra di Trani etc.				
riportare						72.495.376

descrizione			unità di misura	quantità	prezzo	importo
					riporto	72.495.376
		gradini accesso alla centrale termica				
		(v.quantità di progetto)	mq	6,85	17.200	117.820
12	41	Ferro lavorato etc.				
		pozzetto di raccolta (v.quantità di progetto)	Kg	6,00	1.200	7.200
13	28	Isolamento di solai con cartongeltrato, etc.				
		travi di fondazione (v.quantità di progetto)	mq.	31,35	1.650	51.727
14	-	Lavori a <u>forfait</u> della parte fuori terra				
		(v. importo di progetto) a corpo				67.952.731
15	-	Arredamento (v. importo di progetto) a corpo				6.000.000
		<u>SISTEMAZIONE ESTERNA</u>				
16	1/b	Scavo a sez. obbligata di roccia etc. fonda				
		zione muro di sostegno perimetrale				
		lati E e W:				
		2 x 51,00 x 1,00 x 0,50 = mc				51,00
		lati N e S:				
		2 x 35,00 x 1,00 x 0,50 = "				35,00
		per pozzetti ed impianto fo				
		gnante (v.quantità di				
		progetto)				" 22,51
		sommano	mc.	108,51		108,51
			mc	108,51	22.000	2.387.220
17	13	Conglomerato cementizio magro per fondaz.etc.				
		fondazione muro di sostegno				
		lati E e W:				
		2 x 51,00 x 1,00 x 0,50 = mc.				51,00
		lati N e S:				
		2 x 35,00 x 1,00 x 0,50 = "				35,00
		sommano	mc.	86,00		86,00
			mc	86,00	22.500	1.935.000
18	12	Calcestruzzo cementizio per c.a.				
		copertina al muro di sostegno, lati E e W:				
		2 x 51,00 x 1,15 x 0,10 = mc.				11,73
		lati N e S: 2 x 35,00 x 1,15 x 0,10 = "				8,05
		sommano	mc	19,78		19,78
			mc	19,78	50.000	989.000
					riportare	151.936.074

descrizione			unità di misura	quantità	prezzo	importo
					riporto	151.936.074
19	15	Ferro d'armatura etc. per copertina di cui in nanzi				
		mc. 19,78 x kg/mc 35 =	Kg	692,30	470	325.381
20	2	Pietrame calcareo informe per vespaio etc.				
		zone esterne (v.quantità di progetto)	mc	58,25	6.000	349.500
21	22	Massetto in cls. dosato Kg 200 etc.				
		zone esterne (v. quantità di progetto)	mq	365,15	3.000	1.095.450
22	26	Pietrini di cemento per marciapiedi)	mq	365,15	4.000	1.406.600
23	40	Cordoni prefabbricati in cemento etc.				
		(v. quantità di progetto)	ml	306,00	6.000	1.836.000
24	34/c	Tubaz. in grès Ø 100 (v. quantità di progetto)	ml	77,00	7.000	539.000
25	34/d	" " " " 120 (" " " ")	ml	8,00	7.605	60.840
26	41	Ringhiera in ferro etc.				
		cancelli:mq. 8,80 x Kg/mq.25 = Kg 220				
		ringhiera sul muro di recin				
		zione: m. 169 x 1,20 =				
		= mq. 202,80 x Kg/mq. 25 = " 5.070				
		sommano Kg.5.290	Kg	5.290,00	1.200	6.348.000
27	38	Pozzetti d'ispezione (v.quantità di progetto)	n.	7	20.000	140.000
28	39	Chiusini di ghisa (v.quantità di progetto)	Kg	273,00	758	206.934
29	64	Lampioni per illuminazione (v.quantità di progetto)	n.	4	69.500	278.000
30	71	Idrante per annaffiamento (v.quantità di progetto)	n.	1	80.000	80.000
31	N.P.1	Muratura ciclopica etc. muro di contenimento				
		lato EST: 51,00 x 0,50 x m.3,45 = mc87,97				
		" SUD: 35,00 x 0,50 x m.3,95 = " 69,12				
		" OVEST: 51,00 x 0,50 x m.3,00 = " 76,50				
		" NORD: 32,00 x 0,50 x m.1,30 = " 20,80				
		sommano mc. 254,39	mc	254,39	24.395	6.205.844
32	N.P.2	Compenso per faccia vista etc.				
		muro di contenimento				
						riportare
						170.807.623

