

25c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE S.ELIA

L O T T O A/2

Legge 14.2.1963, N.60 - Edifici n.5 -Alloggi n.82- P.I. N. 1312

C / 3 1 5 1

CONTRATTO: N.5570 dell'8.8.1972 registrato a Brindisi il 9.9.1972
N.1749 Mod.I.=

IMPRESA : Luigi SARDELLA e Figli S.r.l. - FASANO - (Brindisi)

2[^] PERIZIA SUPPLETIVA E DI MIGLIORAMENTO


= IMPORTO lordo	L.	9.020.576,40
= a dedurre il ribasso d'asta del 10,38%	"	936.335,83

IMPORTO PERIZIA AL NETTO L. 8.084.240,57

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing.Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott.Raffaele FISCHETTO)



1/61 - Pavimentazione stradale.=

LOTTO A/2

Formazione piazzali:

(139,80x8,00) + 1/2 (7,00+
+24,70)x19,00+1/2(20,60+
+24,70)x4,10+(20,60+2,20)+
+1/2(21,00x20,60)+(9,80+
5,00)+(20,40x10,00)+(7,40x
x20,00)+1/2(3,20+6,00)x3,00+
+(4,20x9,00)+1/2(4,80+8,00)x
x3,10+(43,20x49,20)x1/2(6,20+
+9,20)x3,00+(18,20x8,60)+
+1/2(11,00x10,80) = mq.4.557,76

aumento del 20% = " 910,75

Sommano	mq.5.464,51	2.500	L.13.661.275.=
	=====		=====

2/82 - Cordoni in pietra calcarea.=

Delimitazione piazzali:

139+28,80+28,20+7,85+26,00+
7,00+23,00+3,20+20,20+5,80+
+65,60+10,60+33,20+4,00+23,40+
7,40+20,20+33,00+11,40+9,00+9,20+4,60+
+32,00+4,60+24,40+8,60+18,20+
+42,60+32,40 = ml. 696,85

Delimitazione fabbricati.=

FABBRICATO 1-2

27,00+30,00+12,00+2,80+
+3,80+3,80+30,00+27,00+
+2,80+12,00 = ml. 151,20

FABBRICATO 3-4

12,00+2,00+24,60+27,60+
+3,20+3,20+27,20+24,60+
+12,00+2,80+1,20+12,80+
+1,80+12,00+8,20 = ml. 174,60

FABBRICATO 5

12,40+12,40+4,00+30,40+
+30,40 = ml. 89,60

11,80+11,80+4,00+25,20+
+25,20 = ml. 78,00

a riportare	ml.1.190,25
-------------	-------------

riporto ml.1.190,25

FABBRICATO 7-8-9:

11,40+1,20+1,20+21,80+25,20+
+3,40+3,40+30,80+3,40+24,40+
+3,40+30,60+27,40+1,20+1,20+
+12,20 = " 202,20

Sommano ml.1.392,45 2.200 L. 3.063.390.=

3/83 - Formazione aiuole.=

(2x29,40)+(4x0,80)+(2x4,60) = ml. 71,20

23,80+(2x0,80)+(2x5,20) +
+ (2x2,60)+21,40 = " 62,40

(2x24,00)+(4x0,80)+(2x4,80) = " 60,80

(2x5,80)+(2x18,00)+(4x0,80) = " 50,80

(2x7,80)+(2x6,00) + 3,20 = " 30,80

(2x7,60)+(2x1,80) + 3,20 = " 22,00

5,20+1,60+21,60+0,80+16,40+
+ 8,40 = " 54,00

8,40*2,00+6,00+2,20+1,20+
+ 10,60 = " 30,40

(2x6,00)+3,20+(2x27,40) = " 70,00

(2x1,80)+3,20+(2x6,40) = " 19,60

12,20+3,60+1,80+20,60+
+ 14,00+1,20 = " 53,40

38,20+31,00+4,80+2,20+1,20+
+6,80+1,40 = " 85,60

30,00+28,60+8,20+6,80+
(2x1,50) = " 76,60

(2x24,20) + 3,00 = " 51,40

(2x 4,20) * 3,60 + 10,00 = " 22,00

27,40+3,60+6,80+5,60+2,80+
+26,40 = " 72,60

20,60+2,40+19,40+1,80+27,80 = " 72,00

(2x26,20)+3,60+2,40 = " 58,40

Sommano ml. 964,00 1.750 L. 1.687.000.=

4/52 - Vespaio calcareo.=

Vespaio sotto i portici
della palazzina.

FABBRICATO 1-2
60,40 x 13,80 = mq. 833,52

FABBRICATO 3-4
55,00 x 13,60 = " 748,00

FABBRICATO 5
31,80 x 13,80 = " 438,84

FABBRICATO 6
26,60 x 13,20 = " 351,12

FABBRICATO 7
23,60 x 13,20 = " 311,52

FABBRICATO 8-9
60,80 x 13,80 = " 839,04

Sommano mq.3.522,04
=====

mq.3.522,04 x 0,20^m = mc. 704,41 1.900 L. 1.338.379.=
=====

5/31 - Calcestruzzo a Kg.300.=

Formazione di massetto ar-
mato sotto i portici.=

idem superfici del vespaio:

mq.3.522,04 x 0,10^m = mc. 352,20 1.500 L. 5.283.000.=
=====

6/62 - Ferro omogeneo.=

Formazione armatura del
massetto sotto i portici,
in ragione di Kg.2,22/mq=

idem sviluppo superficie
vespaio:

mq.3.522,04 x 2,22 = Kg.7.818,93 180 L. 1.407.407,40
=====

7/97 - Tubazione in grès.=

Formazione rete fognante
interna.=

(2x4,00)+(2x5,00)+21,20+
(2x4,00)+(2x6,00)+51,00+
+(2x5,00)+(31,00+71,00 +
+(2x3,00)+23,20+2x3,50 +
+5,50+5,00+(2x3,00)+77,60+
+48,20+94,60

= ml. 525,80 2.700 L. 1.419.660.=
=====

8/1 - Scavo di materie a sezione
ristretta.=

formazione cavi per rete
fognante.=

Sviluppi idem alla rete
in grès:

mq. 525,80 x 0,40x0,80^m= mc. 168,26 1.500 L. 252.390.=
=====

9/120 - Pozzetti d'ispezione.=

Formazione rete fognante:

N. 45 + 55

= N. 100.= 16.000 L. 1.600.000.=
=====

O/81a- Trani o Gianecchia
da cm.3.=

Differenza prezzo per posa
in opera di pedate scale e
stangoni da cm.3 invece di
cm.2.=

PALAZZINA 1-2

gradini:

$$2 \times 106 \times 1,21 \times 0,29 = \text{mq. } 74,39$$

stangoni:

$$2 \times 12 \times 1,37 \times 0,27 = " \quad 8,88$$

PALAZZINA 3-4

gradini:

$$2 \times 88 \times 1,21 \times 0,29 = " \quad 61,76$$

stangoni:

$$2 \times 10 \times 1,30 \times 0,27 = " \quad 7,02$$

PALAZZINA 5-8-9

gradini:

$$3 \times 108 \times 1,21 \times 0,29 = " \quad 113,69$$

stangoni:

$$3 \times 12 \times 1,58 \times 0,27 = " \quad 15,36$$

PALAZZINA 6-7

gradini:

$$2 \times 89 \times 1,21 \times 0,29 = " \quad 62,46$$

stangoni:

$$2 \times 10 \times 1,58 \times 0,27 = " \quad 8,53$$

T o t a l e mq. 352,09

=====

$$\text{mq. } 352,09 \times (7.500 - 7.000)$$

L. 176.045.=

=====

R I E P I L O G O

-----==00000==-----

1) Pavimentazione stradale mq.	5.464,51	2.500	" L. 13.661.275.==
2) Cordoni in pietra calcarea.. ml.	1.392,45	2.200	" 3.063.390.==
3) Cordoncini calcarei ml.	964,00	1.750	" 1.687.000.==
4) Vespaio calcareo mc.	704,41	1.900	" 1.338.379.==
5) Calcestruzzo a Kg.300 mc.	352,20	15.000	" 5.283.000.==
6) Ferro omogeneo Kg.	7.818,93	180	" 1.407.407,40
7) Tubazioni in grès Ø 150 ml.	525,80	2.700	" 1.419.660.==
8) Scavo a sezione ristretta .. mc.	168,26	1.500	" 252.390.==
9) Pozzetti d'ispezione N.	100.==	16.000	" 1.600.000.==
10) Trani o Gianecchia da cm.3 :			
mq.352,09 x (7.500 - 7.000).			" 176.045.==

T O T A L E L. 24.605.546,40

A DETRARRE:

lavori a misura progettuali:

- Pavimentazione stradale	L. 8.399.450.==
- Cordoni calcarei	" 5.701.520.==
- Tubazione in grès	" 972.000.==
- Scavo a sezione ristretta	" 192.000.==
- Pozzetti di ispezione	" 320.000.==

TOTALE DETRAZIONI L. 15.584.970.==

PERIZIA AL LORDO L. 9.020.576,40

-a dedurre il ribasso d'asta del 10,38% " w 936.335,83

P E R I Z I A A L N E T T O L. 8.024.240,57

=====