

DISTINTA DELLE TUBAZIONI OCCORRENTI PER I LAVORI DELLO
IMPIANTO IDRICO DEL IV° LOTTO DELL'INCIS IN BRINDISI

Tubo di ferro a vite e manicotte senza saldatura e
zincati per acqua potabile.

1) Tubazione per derivazione dal contatore principale al cortile	da pollici 2,1/2 ml. 20,00 = Kg.	146,000
2) Tubazione per le derivazio ni di allacciamento alle colonne montanti	" " 2 " 120,00 = "	636,000
3) Tubazioni per le colonne montanti	" " 1,1/2 " 95,00 = "	380,000
4) " " " "	" " 1,1/4 " 70,00 = "	238,000
5) Tubazioni per derivazioni interne	" " 1 " 80,00 = "	200,000
6) " " " "	" " 0,3/4 " 150,00 = "	270,000
7) " " " "	" " 0,1/2 " 700,00 = "	903,000

S o m m a n o

kg.2.773,000

=====

Brindisi, li 19 dicembre 1940-XIX.

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI
(R. Manzo)

