

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Case per lavoratori in OSTUNI - Ex Cantieri 13575 e  
15562 - Rione Melogna - Pratica 75/AG -

\*\*\*\*\*

PERIZIA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMA-

ZIONI ESTERNE

R E L A Z I O N E

Allo scopo di definire le sistemazioni esterne della Zona rimasta incompleta per insufficienza di fondi, si è provveduto a redigere, sulla base della planimetria elaborata dal Gruppo progettista, la presente perizia dell'importo complessivo di L. i r e L.5.400.000 in c.t.=-

Per quanto siano state eseguite le opere principali con adattamento alle quote del terreno, pur nondimeno la natura fortemente accidentata dell'area allo stato attuale rappresenta un grave pericolo e richiede ulteriori lavori di colmamento e compimento per evitare danni alle persone.

Detti lavori consistono in:

- Colmamenti e piantagione di alberi nelle zone avvallate contigue alle strade di accesso, carrabi-

li e pedonali, già costruite.

Oltre a tali lavori si sono previste lungo le strade carrabili marciapiedi per il transito delle persone e per permettere un più agevole accesso degli assegnatari alle palazzine.-

La sistemazione di queste aree è stata esplicitamente richiesta dal Comune ed è condizione per il passaggio al Comune medesimo delle aree, giuste la Convenzione approvata.-

Pertanto si sottopone all'approvazione la presente perizia e si resta in attesa delle superiori determinazioni.

BRINDISI, 11 6 Aprile 1962

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

