Corpo Reale del Genio Civile

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

SEZIONE DI ROMA

(Istituto Romano Cooperativo per le Case degli Impiegati dello Stato)

Provincia di Brindisi — Comune di Brindisi

Opere di edilizia

(Legge — *)*

Progetto per la costruzione di un secondo lotto di case per gli impiegati dello Stato, al rione della Pietà

Computo Metrico Parte IV

Opere d'arte e lavori diversi

~~Stima dei lavori~~

del padiglione grande prospiciente alla Via Coronto-Indipendenza e via Costiera

Brindisi Addì 13 Marzo 1930 anno VIII

Redatto ~~dall'Ingegnere di classe~~ dai Geometri

f.to G. Delpolco
Ant. Severini

Visto: **L'INGEGNERE CAPO**

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria	Annotazioni
	Ala del fabbricato prospicente alla Via Toronto - Via Indipendenza Via Cortine							
1.	Scavo di sbancamento sino alla profondità del piano di posa del pavimento dello scantinato							
	1°) Per far luogo allo scantinato			medio				
		31.75+11.25/2 x 12.25 x		2.00	649.25			
		39.75+14.75/2 + 12.25 x		2.00	667.63			
		3.30+2.50/2 x 12.25 x		2.00	71.05			
		10.75+25.20/2 + 12.25 x		2.00	440.39			
	2°) Per la sistemazione della via Toronto	38.00	10.00	1.50	570.00			
	Somma mc.					2398.32		
	a dedurre i vani da restare pieni	9.00	5.50	3.00	148.50			
		5.50	3.00	3.00	49.50			
	Sommano le deduzioni					198.00		
	Restano -						2200.32	
2.	Scavo per muri di fondazione sino alla profondità di m. 1.50 al disotto del piano di sbancamento di materie di qualunque natura ecc. Dal piano di campagna sino al piano di fondazione							
	Muri perimetrali	16.65	1.00	3.00	49.95			
	Muro interno	4.50	0.75	3.00	10.12			
					60.07			
	a riportare				60.07			

I-928 (2000) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria	Annotazioni
	Riportare				60.07			
	Dal piano di sbancamento sino al piano di fondazione							
	1°) Muri perimetrali							
	(30.75+38.75+2.35+24.25+11.25+10.50+3.50							
	+15.75+24.00+11.25) = 169.35 da cui dedotti							
	16.65 sopra computati restano 152.70							
	2.) Muro longitudinale mediano 80.00							
	3.) Muri interni							
	(6×4.25×5×5.00×6.05+5.25+2.00+5.50+							
	+1.15+1.05 71.50							
	Sommano	304.20	1.00	1.00	304.20			
	4.) Muri minore spessore							
	(4×4.25+5.00	22.00	0.75	1.00	16.50			
	Sommano mc.					380.77		
3.	Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche entro un raggio di Km. 7 di materie provenienti dagli scavi.							
	Volume uguale alle partite computate ai precedenti N.ri 1 e 2 e rispettivamente							
	(2200.32+380.77) = mc.						2581.09	
4.	Calcestruzzo composto di una parte in volume di malta idraulica e due di pietrisco:							
	Per le fondazioni							
	1.) Muri interni ed esterni sviluppo complessivo come per lo scavo di fondazione (304.20+16.65) =	320.85	1.00	1.00	320.85			
	riportare				320.85			

F-426 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di opere	Annotazioni
	Riporto				320.85			
	Muri minore spessore							
	come per lo muro di fondazione	22.00	0.75	1.00	16.50			
	Sommano mc.						337.75	
5	Muratura retta o curva in conci di							
	corpono a tutto spessore m.							
	Muri perimetrali 169.35							
	Meno longitudinale mediano 80.50							
	Muri interni 75.25							
	Sommano	325.10	0.75	3.30	804.61			
	Muri minore spessore	23.25	0.50	3.30	38.35			
	Sommano mc.					842.96		
	a dedurre:							
	1.) Porte da vestire in pietra leccese sui prospetti di via Toronto - Via Indipendenza e via Bortine	97.50	0.30	2.00	58.50			
	2.) Vuoti delle porte Qo 27	1.00	0.75	2.00	40.50			
	3.) Travi di cemento armato per l'appoggio di solai							
	Muri perimetrali	166.00	0.25	0.20	8.30			
	Muri longitudinali mediano 2	80.50	0.25	0.20	8.05			
	Muri interni	10.00	0.25	0.20	0.50			
	4.) Architravi porte 37	1.60	0.75	0.30	9.72			
	Sommano le deduzioni					125.57		
	Restano mc.						717.39	
6.	Murature in conci poliedrici di pietra leccese a malta di tufina							

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	Per il rivestimento dei prospetti come alla deduzione apportata al precedente No 5						58.50	
7	Muratura retta o curva in conci di tufo delle cave di Orio e malta comune.							
	I° Piano Terreno							
	Lunghezza di tutti i muri uguale a quella per la muratura di rompano	325.10	0.75	3.80	926.53			
	Muri minore spessore	23.25	0.50	3.80	44.16			
	II° Piano I							
	Muri perimetrali 169.70							
	Muro longitudinale mediano 80.85							
	Muri interni 77.25							
	Sommano	327.80	0.60	3.85	757.22	1727.91		
	a dedurre:							
	1.) Piano terreno: Vuoti delle porte 31	1.00	0.75	2.00	46.50			
	" dei portoni 3	2.00	0.75	3.50	15.75			
	" delle finestre 42	1.00	0.75	2.00	63.00			
	Travi di cemento armato per l'appoggio dei solai							
	Muri perimetrali	166.00	0.25	0.20	8.30			
	Muro longitudinale mediano 2	80.50	0.25	0.20	8.05			
	Muri interni	10.00	0.25	0.20	0.50			
	Architravi e porte 31	1.60	0.75	0.30	11.16			
	" portoni 3	3.00	0.75	0.30	2.02			
	" finestre 42	2.00	0.75	0.30	18.90			
	2.) Piano I							
	Vuoti di porte 36	1.00	0.60	2.00	36.00			
	a riportare						210.18	

1-928 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	Riporto				210.18	1727.91		
	Vuoti di finestre No 47	1.00	0.60	2.00	56.40			
	Travi di cemento armato per l'appoggio di solai							
	Muri perimetrali	166.50	0.25	0.20	8.33			
	Muro longitudinale mediano	88.85	0.60	0.20	10.66			
	Muri interni	10.00	0.25	0.20	0.50			
	Architravi di porte No 30	1.60	0.60	0.30	8.64			
	" " finestre " 27	2.00	0.60	0.30	16.92			
	" " balconi " 2	2.00	0.60	0.30	0.72			
	Sommano le deduzioni					312.35		
	Restano						1.415.56	
8	Muratura retta o curva in conci di tufo di S. Vito e malta comune dal piano di calpestio del 2° piano sino al solaio di copertura dello stesso							
	Piano II°							
	Lunghezza di tutti i muri uguale a quella dei muri del Piano I	327.80	0.60	4.00		786.72		
	Deduzioni come quelle per il I piano					138.17		
	Restano mc.						648.55	
9	Muratura in conci di tufo di S. Vito e malta comune eseguita al disopra del piano di calpestio del 2° piano I piano terzo muri perimetrali.							
	4.00 + 11.50 + 13.50 + 2.20 + 14.00 + 11.50 =							

I-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	= Muri interni 56.70							
	8.80+14.60+5.25+5.00+2.00+1.55++							
	1.65 = 38.85							
	Sommano	95.55	0.50	4.00	191.10			
	2.) Muri del tetto soprastante il 2° piano lato nij Torranti - muri perimetrali							
	10.25 + 10.25 + 11.50 =	32.00	0.50	0.50	8.00			
	muro mediano	5.00	0.50	$\frac{2.00+0.30}{2}$	3.12			
	3.) Terrazza - parapetti							
	31.00+25.50+15.00+21.00+11.50	104.00	0.40	0.80	33.28			
	4.) Gabbia della scala d'accesso alla terrazza (2+7.30)+(2×4.20) =	23.00	0.50	3.00	34.50			
	5.) Muri del tetto soprastante il 3° piano perimetrali - lunghezza compressiva	56.70	0.50	0.50	14.17			
	muri interni	13.20	0.50	2.00	13.20			
	Sommano mc.						297.37	
	Deduzioni:							
	Vuoti delle porte N° 10	1.00	0.50	2.00	10.00			
	" " finestre " 6	1.00	0.50	2.00	6.00			
	" " Balconi " 7	1.00	0.50	3.00	10.50			
	Scavi di cemento armato per l'appoggio dei solai							
	Muri perimetrali	56.00	0.25	0.20	2.80			
	" interni	36.00	0.50	0.20	3.60			
	Architravi delle porte N° 10	1.60	0.50	0.30	2.40			
	" " finestre " 6	2.00	0.50	0.30	1.80			
	" " Balconi " 7	2.00	0.50	0.30	2.10			
	Sommano le deduzioni					39.20		
	Resta la muratura mc.						258.17	

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
10.	Muratura retta o curva dello spessore di cm. 20 di conci di tufo di S. Vito e malta comune per tramezzi							
	Piani 1° e 2°							
	2+2×4.72+5.48 =	18.88	3.65+3.80			140.66		
11	Muratura retta o curva dello spessore di cm. 10 in mattoni forati con malta cementizia per tramezzi							
	Scantinato:							
	(10+4.25)+3×5)+(4×1.30)+11.00+4.30+780	85.80	3.30		281.49			
	Piano terreno:							
	(11×4.50)+(5×5.25)+(4.×3.85)+2.00+13.50+ 5.60+1.80+3.50+800 =	125.55	3.60		451.98			
	(11×4.72)+(5+5.48)+(7×4.08)+2×1.30)+(2×2) +14.00+1.80+3.00+9.00+1.80+8.00 =	152.08	3.65+3.80		1133.00			
	Sommano mq.	30.70	3.80		116.66			
						1983.13		
	Deduzioni:							
	Vuoto delle porte Nº 94	1.00	2.00			188.00		
	Restano mq.						1795.13	
12	Conglomerato cementizio composto nelle proporzioni di Kg. 250 di cemento e mc. 0.40 di sabbia di mare lavata e mc. 0.800 di ghiaietto m.							
	1.) Travi di cemento armato per l'appoggio di solai come alle deduzioni apportate							

I-928 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	alle murature ai No 5, 7, 8 e 9							
	mc. 8.30 + 8.05 + 0.50 + 8.30 + 8.05 + 0.50 + 8.33							
	+ 10.66 + 0.50 + 8.33 + 10.66 + 0.50 + 2.80 + 3.60 = mc.				79.08			
	Architravi alle porte e finestre - come							
	alle deduzioni di cui ai No 5, 7, 8 e 9							
	(9.72 + 11.60 + 2.02 + 18.90) + 2(8.64 + 16.92 +							
	0.72 + 2.40 + 1.80 + 2.10 = mc.				102.10			
	Ossatura dei gradini delle scale							
	complessivi 111+95 No 206	1.45	0.28	0.13/2	5.44			
	Ossatura dei gradini per l'accesso al							
	pianterreno dei lati di Via Corsanto e							
	via Indipendenza 2 x 6 = 12	3.50	0.28	0.13/2	0.76			
	Ossatura dei gradini per l'accesso all'ap=							
	partamento del portiere No 21	1.45	0.28	0.13/2	0.55			
	Corrispettive dell'atrio	104.00	0.50	0.12	6.24			
	Sommano mc.					194.17		
13.	Solaio con volterranee speciali a soffitto piano sostenute da travi di ferro a I compreso i copriferri ecc.							
	Superficie dell'Intero Fabbricato							
	per No 4 Piani 4	31.50 + 21.00 / 2	12.00		1260.00			
		39.50 + 15 / 2	12.00		1308.00			
		3.60 + 2.70 / 2	19.00		235.60			
		10.50 + 25.00 / 2	12.00		852.00			
	Per il III piano	14.00 / 2	12.00		84.00			
		3.50 + 2.70 / 2	19.00		58.90			
		14.50 / 2	12.00		87.00			
	Sommano mq.					3885.50		
	a riportare					3885.50		

1-928 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Classe d'opere e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	Riporto				3885.50			
	a dedurre la superficie occupata dei muri e dalle scale							
	a) scantinato							
	muri perimetrali	169.25	0.70		118.54			
	" interni	155.75	0.65		101.24			
	" minore spessore	23.25	0.40		9.30			
	b.) piano terreno 1° e 2° piano							
	muri perimetrali	169.70	0.55		93.34			
	" interni	158.05	0.50		79.02			
	c.) piano III							
	muri perimetrali	56.70	0.45		25.51			
		38.85	0.40		15.54			
	d.) Sobbrie delle scale N° 4	6.30	3.50		88.20			
	" 5	2.70+8.50 / 2	2.50		70.00			
	" 5	8.70+2.00 / 2	3.80		101.65			
	Sommano le deduzioni					702.34		
	Restano						3183.16	
14	Travi di ferro a doppio T date in opera per solai ed altre opere							
	Travi da cm. 16							
	Per la copertura dello scantinato piano terreno 1° e 2° piano							
	N° 100 per la lunghezza di m.	5.00			500.00			
	" 50 " " " " "	5.75			287.50			
	" 17 " " " " "	1.80			30.60			
	" 6 " " " " "	3.00			18.00			
	Sommano m.				836.10			
	a riportare				836.10			

I-928 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	Riporto				836.10			
	e per ogni altri 3 piani 836.10 x 3				2508.30			
	Sommano m.				3344.40			
	Per la copertura del 3° piano							
	No. 30 per la lunghezza di m. 5.40				162.00			
	" 20 " " " " " 2.00				40.00			
	Lunghezza totale				3546.40 x Kg. 1800 = 63.835.20			
15	Formazione di rampe delle scale in conglomerato armato, costituite da soletta di cm. 10 di spessore, armate con tondini di m/m 14							
	Per la scala verso Toronto sviluppo orizzontale m.	31.00						
	aumento per la pendenza delle rampe	5.00						
	pianerottoli sviluppo	56.00						
	Per la scala verso via Cortine							
	sviluppo orizzontale m.	26.60						
	aumento per la pendenza delle rampe	4.20						
	pianerottoli	51.00						
	lunghezza complessiva m	173.80	1.45		252.01			
	Per la scala dell'alloggio del portiere							
	lunghezza complessiva	9.00	1.00		9.00			
	Totale mq.					261.01		

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
16	Marmi da cm. 2 per soglie davanzali, frontini dei gradini e piani di pianerottoli							
	1.) davanzali per finestre complessive	Ho 178	1.10	0.25		48.95		
	2.) contro davanzali per finestre complessivi esclusi quelli per le finestre dello scantinato	Ho 144	1.20	0.45		77.76		
	3.) Soglie							
	a) pianterreno							
	Porte	Ho 31	1.10	0.75		25.57		
	Portoni	" 3	2.10	0.75		4.74		
	b.) Piano I e II							
	Porte	Ho 60	1.10	0.60		39.60		
	Balconi	" 2	1.10	0.60		1.32		
	c.) Piano III							
	Porte	Ho 10	1.10	0.50		5.50		
	Balconi	" 7	1.10	0.50		3.85		
	4.) Frontini dei gradini delle scale							
	a.) per le scale complessivi	Ho 206	1.50	0.13		40.17		
	b.) " gli ingressi	" 12	3.60	0.13		5.62		
	c.) " la scala dell'appartamento del portiere	Ho 21	1.10	0.13		3.00		
	5.) Pianerottoli lunghezza complessiva		109.00	1.50		163.50		
	Totale mq.						419.58	

1-526 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
17	Marmo dur cm. 3 per predate dei gradini							
	Quantità dei gradini come sopra							
	a) No 206	1.50	0.35		108.15			
	b) " 12	3.60	0.35		15.12			
	c) " 21	1.10	0.35		8.08			
	Sommano mq.						131.35	
18	Tetto completo a due falde e raccordi costituito da incarollatura							
	Lato sulla via Toronto a)	14.00	13.00		189.00			
	" " " " b)	17.00	17.00		289.00			
	Totale mq.						471.00	
19.	Pavimenti di mattonelle di cemento marcolore a compressione idraulica collocate con malta cementizia ecc. Per i cessi, cucine corridoi 1/4 della superficie complessiva dei solai escluso il pavimento della terrazza (3183,16 - 547.30 / 4						658.84	
20	Pavimenti di mattonelle di cemento a compressione idraulica di due a tre colori con formazione di bordure se collocate con malta cementizia							
	Per i rimanenti 3/4 della superficie							

1-928 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezze	Larghezze	Altezze	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	detta sopra						1976.52	
21.	Pavimenti di battuto di calcestruzzo con sottostante strato di materie inerti per i pavimenti delle scantinati - superficie uguale al solaio soprastante mq.						757.12	
22	Copertura a tenuta d'acqua sopra il solaio del 2° piano con tavolato in doste di legni e malta cementizia e commessure spalmate con catrame a caldo							
	1ª parte		$\frac{30.80+21.00}{2}$	11.30	292.67			
	2ª "		$\frac{15.00+35.20}{2}$	11.30	237.13			
	Sommano					519.80		
	Deduzioni gabbia scala					28.00		
	Restano						491.80	
23	Raccordo curve in malta cementizia fra i parapetti delle terrazze e le coperture.						125.00	
24	Intonaco esterno alle pareti formato da rinzaffo di malta e pozzolana e superiore intonaco ecc.							
	Muri perimetrali							
	1ª parte - sviluppo		188.00	12.20	1683.60			
	2ª " - "		34.70	16.70	579.49			
							2263.09	

I-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezze	Larghezze	Altezze	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
25	Intonaco civile liscio alle pareti volte rampe ecc. nell'interno dell'edificio							
	1.) Soffitti (superficie uguali ai solai)						3183.16	
	2.) Muri scontinati fuori terreno							
	Piano I e II							
	Muri perimetrali ml.	161.50						
	" interni 2 x 658.10 =	316.20						
	Tramezzi 2 x 152.08 =	304.16						
	Sommano	781.16						
	Si assumono le altezze dei 4 piani cioè (3.30+3.60+3.65+3.80 =	14.35						
	risulta		781.16	14.35	11,219.69			
	Piano III							
	Muri perimetrali	52.20						
	" interni 2 x 38.85 =	77.70						
	Tramezzi 2 x 30.70 =	61.40						
	Sommano		131.30	3.80	498.94			
	porte interne dell'Ostio		100.00	0.80	80.00			
	galleria scala di accesso alla terrazza 2 x 21.20		42.40	3.00	127.20			
	Sommano					15,109.00		
	deduzioni dei vuoti delle pareti dei tramezzi 2 x 94 = 188		1.00	2.00		376.00		
	Restano					14,733.00		

1-928 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
26	Attintura alle pareti esterne a 3 passate con latte di calce e colore secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori Superficie uguali all'intonaco.						2263.09	
27	Dipinture a colla e colore secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori Superficie uguale come per l'intonaco					3183.16		
	3/4 dell'intonaco dei muri 3/4	11.549.84				8662.38		
	Sommano						11.845.54	
28	Dipinture ad olio e vernice per zoccolature per le pareti interne ecc.							
	1/4 dell'Intonaco dei muri 1/4	11.549.84					2887.87	
29	Costruzione di balconate con lastre di conglomerato in cemento con oggetti non inferiore a cm. 75 incastrate nel muro per cm. 25 ecc.							
	Balconi centrali No 2		5.50	1.20		13.20		
	" piano III " 7		3.00	1.20		25.20		
	Totale						38.40	
30	Ossatura di cornicioni di coronamento in conglomerato armati nelle dimensioni e secondo le sagome e di disegni.							

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme a deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	della Direzione dei lavori ecc.							
	Per il cornicione	113.00	1.00	0.50	6.50			
		113.00	0.50	0.50	28.25			
	Totale						84.75	
31	Rivestimento del cornicione in finta pietra lecese compreso la formazione delle sagome modanature							
	Per il cornicione	113.00	1.50		169.50			
	" " Balconi centrali 2	7.00	0.50		7.00			
	Sommano						176.50	
32	Soprapprezzo per piedritti ed architravi a fasce semplici in pietra lecese							
	finestre piano III	Ho 7		8.00	56.00			
	" " II	" 28		6.50	182.50			
	" " I	" 6		6.50	39.00			
	" pianoterra	" 25		6.50	162.00			
	fasce spartipiano			113.00	113.00			
	Sommano						552.50	
33	Soprapprezzo per piedritti ed architravi sagomati e bugnati in pietra lecese							
	Piano I finestre	Ho 22		8.00	176.00			
	bugnature prospetti balcone centrale	" 2		8.00	16.00			
	base dei prospetti	Ho 2		10.00	20.00			
	Porte d'ingresso	" 2		12.00	24.00			
	Totale						236.00	

1-326 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	34. Provvista e posa in opera di ringhiere in ferro battuto per scale, balconate e cancello costruite secondo i disegni e le prescrizioni della Direzione dei lavori							
	Per la scala verso via Torcito 90.X0.90= mq. 81.00							
	" " " " via Bertine 70 X 0.90= " 63.00							
	Sommano mq.				144.00 X Kg. 50 =		7200.00	
	Per i Balconi							
	7 (4.00 X 100				28.00 X Kg. 40		1120.00	
	Totale Kg.							8320.00
35	Provvista e posa in opera di cancellata di ferro a graticcio							
	Per i finestrini della scantinata 34	1.00	0.70		Kg. 30.00			714.00
36	Formazione di colonne in pietra leccese di cavallino, agli imposti principali, conforme al disegno e prescrizioni che saranno date alla Direzione dei lavori Ha.							2.—
37	Colonnine in pietra leccese per balaustre, sagomate e tornite Ha. 2 X 17							34.—
38	Gradini in pietra di Bisceglia in unico blocco lavorati alla martellina fine Ha. 2 X 3							6.—

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme a dedurre i ribassi	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
39	Rivestimenti delle pareti dei cessi con piastrelle bianche di sassuolo N. 16	14.00	1.50		336.00			
40	Ferro omogeneo in tondini e mollette di qualsiasi sezione date in opera sagomato secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori per armature di conglomerato armato							
	Nel conglomerato per gli architravi							
	Porte 128 lunghezza 1.60							
	Kg 5 da m/m 16 =			1024.00				
	Finestre 153 lunghezza m 2 Kg 5 da m/m 16			1530.00				
	Portoni 3 " " 3 " 6 " " 16			54.00				
	Sommano			2608.00	1564.00	478.91		
	come sopra con ferri da m/m 10			2608.00	0.611.00	1593.49		
	Staffe in tondini da m/m 5					227.00		
							5900.00	
	Totale							
41	Solaio misto in laterizi e conglomerato armato ecc. per portata fino a m. 5 Per la copertura della scala d'accesso alla terrazza	800.-	5.00				40.00	
	Lavori in Legno							
42	Provviste e posa in opera di corrimano in faggio evaporato con superficie curva per le ringhiere delle scale 90+70 = ml.						160.00	

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
43	Provviste e posa in opera di tela vetri dello spessore da cm. 4 a 5 a 2 battenti ecc.	N° 34	1.00	1.00			34.00	
44	Provviste e posa in opera di portoni agli ingressi in legno bosniaco di 1ª qualità	3	2.00	4.00			24.00	
45	Provviste e posa in opera di bussole a 2 battenti in legno bosniaco di 1ª qualità per porte d'ingresso	N° 18	1.00	2.50			45.00	
46	Provviste e posa in opera di bussole a 2 battenti in legno bosniaco di 1ª qualità per porte interne	N° 207	1.00	2.30			476.00	
47	Provviste e posa in opera di finestre a doppia vetrata e a balcone in legno bosniaco di 1ª qualità a 2 battenti.							
	Finestre	N° 144	1.00	2.00	288.00			
	Balconi	" 9	1.00	3.00	27.00			
	Sommano						315.00	

I-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prezzi	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
48	Provviste e posa in opera di mostre e contromostre per porte e finestre in legno lorintio di 1ª qualità per porte 2 x No 225	6.00	0.20				540.00	
49	Provviste e posa in opera di incassi e succieli per porte, in legno lorintio di 1ª qualità							
	Succieli No 131	1.10	0.60			86.46		
	Incassi " 94	5.60	0.10			52.64		
	Sommano						139.10	
	Lavori diversi							
50	Provvista e posa in opera di tubi di ordeniq artificiale da cm. 15 di diametro							
	1º per lo scarico delle fogne sul lato della via Corrente.					26.00		
	2º sulla via Indipendenza	28+2x26				80.00		
	3º " " Cortine	26+16				42.00		
	Sommano						148.00	

1-928 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle classe d'opere e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme a detrazioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
51	Provvista e posa in opera di canali di gronda in zinco ecc. per la grondaia.						180.00	
52	Provvista e posa in opera di cassette per la immissione delle acque pluviali in lamiera di zinco						11.00	
53	Provvista e posa in opera di tubi di lamiera di zinco Per lo scarico delle grondaie							
		No 6	40.-				60.00	
		" 5	14.-				70.00	
	Sommano						130.00	
54	Provvista e posa in opera di tubi di ghisa da cm. 10 ecc. No 11 lunghezza m. 3 peso Kg. 26				= Kg.mi		758.00	
55	bassi				No		16.—	
56	Lavandini di porcellana				"		16.—	
57	Vasca da bagno				"		16.—	
58	Lavapiatti in cemento				"		16.—	
59	Cucina completa				"		16.—	

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezze	Larghezze	Altezze	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni

Lavori da Tubista

60 Provvista e posa in opera di tubo di ferro zincato di 1 pollice e 1/2 per la condotta dell'acqua collegamento colla rete esterna sulla via Morzolla e lungo le facciate interne del fabbricato
sviluppo m.

100.—

61 Provvista e posa in opera di colonne montanti in tubo di ferro zincato di 1 pollice
N° 5 × 14.00 70.00
" 1 × 18.00 18.00

Totale 88.00

62 Idem tubi da 3/4 di pollice per diramazione alle cucine e ai W.C.
a stima m. 15 per ogni apparecchiamento 15 × 16 = m.

240,00

63 Idem tubi da 1/2 pollice per diramazione ai lavandini e lavaggi
come sopra 15 × 16 =

240,00

I-928 (200) Tip. Marconi & Morelli

Numero d'ordine	Indicazione delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezze	Larghezze	Altezze	Prodotti	Somme e detrazioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
64.	Provvista e posa in opera di tubetti di ferro zincato da m/m 12 collocati sotto i davanzali per lo smaltimento di acque piovane Ho.					153.00		
65	Provvista e posa in opera di rubinetti di arresto da 1/2 pollice Ho.					3.00		
66	Provvista e posa in opera di rubinetti arresto da 1 pollice, 1 per apparteamento Ho.					16.-		
67	Idem rubinetti di arresto da pollice 3/4 per cessi - 1 per apparteamento Ho.					16.-		
68	Idem rubinetti a becco curvo da 1/2 pollice per lavandini e bagno 2 per apparteamento Ho.					32.-		
69	Idem rubinetti a becco curvo per cucine. Ho.					16.-		

1-928 (200) Tip. Marconi & Morelli