

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

OSTUNI - Rione Melogna - Cantiere 15562 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - FASANO -

Importo al netto del ribasso del 6,72% L.93.606.480

Contratto n.2126 del 5.8.1959 reg.a Brindisi il

7.8.1959 al n.279 Mod.I - Vol.114 -

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno undici del mese di Febbraio in Brindisi tra il sottoscritto Dott.Ing.^{Olindo} ANGELINI, Direttore dei Lavori, e L'Impresa SARDELLA Luigi appaltatrice dei lavori sopraindicati.

VISTO la perizia suppletiva per sistemazioni esterne in data 21.7.1960 di L.3.900.000.= al netto;

VISTO la perizia suppletiva per opere di fognatura ed acquedotto in data 8.2.1961 di L.4.357.500 a lordo;

Si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli Articoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895, n.355, i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1 - Muratura fuori terra con pietrame calcareo

duro e resistente sistemato a mano con malta comune.=

Al metro cubo Lire Tremilaotto
cento.....mc.L.3.800.=

N.P.2 - Provvista e posa in opera di tubazione speciale a pressione per acquedotto da $\varnothing$ 60 compreso pezzi speciali di collegamento, scavo di roccia e ripristino e sottofondo ai tubi formato da pietrisco e sabbia.

N.P.2 - Al metro lineare Lire Tremila ml.L.3.000.=

N.P.3 - Provvista e posa in opera di tubazione $\varnothing$ 150 in cemento amianto in adeguato sottofondo in sabbia e pietrisco, compreso pezzi speciali scavo di roccia e ripristino.=

Al metro lineare Lire Duemila ml.L.2.000.=

N.P.4 - Provvista e posa in opera di tubazione in ferro zincato da 1½ compreso tubo in cemento amianto $\varnothing$ 60 di protezione, pezzi speciali scavo di roccia e ripristino e sottofondo in sabbia e pietrisco.

Al metro lineare Lire Millese-
tecento.....ml. L.1.700.=

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta del contratto di

cui in epigrafe.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)

Sardella Luigi

ing. Olindo Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo G. VALLARINO)

