

GESTIONE CASE POPOLARI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI.

====00000====

Lavori di costruzione Case per Lavoratori in San Vito dei Normanni
Cant. 2577/ BR.-

Cooperativa San Antonio Casa e Famiglia

IMPRESA SCHIAVONE LORENZO da FASANO.-

Contratto n° 5363 del 30/11/1970 reg. a Brindisi il 4/12/1970 al
n° 2284.


II Perizia Suppletiva di Variante

Computo metrico e stima dei lavori

Brindisi, 11 18 GIU. 1972

IL DIRETTORE dei LAVORI

(Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI)



Lavori in detrazione :

1) Recinzione metallica ml. $7 \times (3,300 + 25\%) =$	L.	23.100
2) Terreno vegetale e piante $L. 581.000 + 25\% =$	"	726.250
3) Ossatura stradale $L. 255.500 + 25\% =$	"	319.375
4) Tappetino bitumato $L. 178.650 + 25\% =$	"	223.312
5) Differenza bussole interne $10 \times 13.750 =$	"	137.500
6) Scavo di roccia per fogna $L. 45.000 + 25\% =$	"	56.250
7) Pezzetti in CLS n° 8 $\times (48.000 + 25\%) =$	"	60.000
8) Chiusini stradali in ghisa da Kg. 80 n° 8	=	"
$192.000 + 25\% =$	"	240.000
9) Tubazione in gres da 150: $48.000 + 25\% =$	"	60.000
10) Scavo per tubazione acqua, luce e telefoni:		
$40.500 + 25\% =$	"	50.625
11) Tubazione idrica $L. 69.703 + 25\% =$	"	87.129
12) Tubazione eternit da 60: $36.000 + 25\% =$	"	45.000

SOMMANO

L. 2.028.541

Residuo ribasso d'asta

L. 84.275

SOMME DISPONIBILI

L. 2.112.816

R I E P I L O G O

Importo lavori da eseguire

£ 2.274.706=

" " in detrazione

£ 2.112.816=

Differenza in supero

£ 161.890=

APPROVATO

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INTEGRATO GESCAL NELLA SEDUTA
DEL 4 OTT. 1972 CON PROVVEDI-
MENTO N. 355

Brindisi,

20 OTT. 1972



PER IL PRESIDENTE

(Dot. Raffaele Fischetto)

Perizia Suppletiva di Variante

Computo metrico dei lavori da eseguire:

1) Colmamenti:

$$48,85 \times 4,05 \times 0,47 = 92,98$$

$$12,60 \times 9,70 \times 0,43 = 52,55$$

$$14,20 \times 18,40 \times 0,68 = 177,67$$

$$47,15 \times 4,45 \times 0,68 = 142,67$$

$$14,20 \times 16,00 \times 0,66 = 149,95$$

$$12,60 \times 8,40 \times 0,66 = 69,85$$

$$11,45 \times 1,85 \times 0,47 = 4,97$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline \text{Sommano} \quad \text{mc. } 690,64 \end{array}$$

a detrarre aiuole:

$$24,00 \times 4,00 = 96,00$$

$$24,00 \times 5,00 = 120,00$$

$$24,00 \times 0,60 = 14,40$$

$$\text{sommano mq. } 230,40 \times 0,40 = \underline{\underline{92,16 \text{ mc.}}}$$

$$\text{restano da colmare mc. } 598,48 \times \text{L. } 1.500 =$$

$$\text{L. } 897.720$$

2) Cordoletti in CLS per formazione aiuole:

$$\text{ml. } 28,00$$

$$\text{" } 30,00$$

$$\text{" } 27,00$$

$$\text{ml. } 85,00 \times 0,10 \times 0,30 = \text{mc. } 2,55 \times \text{L. } 16.500 =$$

$$\text{" } 42.075$$

3) Spianamento e compattamento piazzole con scarti di cava rullati:

$$48,85 \times 4,05 = 197,84$$

$$12,60 \times 9,70 = 122,22$$

$$14,20 \times 18,40 = 261,28$$

$$47,15 \times 4,45 = 209,81$$

$$14,20 \times 16,00 = 227,20$$

$$12,60 \times 8,40 = 105,84$$

$$11,45 \times 1,85 = 10,59$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline \text{sommano a mq. } 1134,78 \end{array}$$

RIPORTO

L. 939.795

a detrarre aiuole:

$$24,00 \times 4,00 = 96,00$$

$$24,00 \times 5,00 = 120,00$$

$$24,00 \times 0,60 = 14,40$$

$$\text{mq. } 230,40$$

$$\text{superficie netta } 1.134,78 - 230,40 = 904,38 \text{ mq.}$$

$$\text{mq. } 904,38 \times 0,20 = \text{mc. } 180,87 \times \text{L. } 1.500 = \text{L. } 271.314$$

4) Muratura in CLS di cemento:

Lato nord (coop. L. Leo)

$$\text{ml. } 34,00 \times 0,30 \times 1,00 = \text{mc. } 10,20$$

lato est (scuola)

$$\text{ml. } 47,15 \times 0,30 \times 1,00 = \text{" } 14,14$$

$$\text{sommano } \text{mc. } 24,34 \times \text{L. } 11.000 = \text{L. } 267.740$$

5) Tubi eternit: da 120

$$\text{n° } 2 \times \text{ml. } 25,00 = \text{Ml. } 50,00 \times \text{L. } 1.500 = \text{L. } 75.000$$

6) Bozzetti in CLS:

$$\text{n° } 4 \times \text{L. } 7.500 = \text{L. } 30.000$$

7) Chiusini in ghisa:

$$\text{n° } 4 \times \text{Kg. } 20 = \text{Kg. } 80 \times \text{L. } 375 = \text{L. } 30.000$$

8) Idranti aiuole:

$$\text{ml. } 30 \times \text{L. } 750 = \text{L. } 22.500$$

9) Impermealizzazione muri di confine:

$$\text{nord. ml. } 37,50$$

$$\text{sud. " } 35,35$$

$$\text{sommano } \text{ml. } 72,85 \times 1,00 \times \text{L. } 1.125 = \text{L. } 81.956$$

A RIPORE

L. 1.718.305

10) Impianto elettrico, sistemazione esterna:

tubazione interrata ad alto isolamento
adeguatamente protetta, compreso cassette
per deviazione:

n° 4 punti luce di cui 4 nelle aiuole, e
una sul retro del fabbricato, una Statua Santa e una al cancello
tubazione ml. $60 \times L. 3.450 = 189.000$
punti luce n° 5 $\times 2.300 L. \underline{11.500}$

sommano a lire 200.500

L. 200.500

11) Differenza intonaco plastico:

L. 235.501

12) Massetto a pendio in CLS magro per protezione fabbricati di confine

$12 \times 2 \times 0,10 = mc. 2,40$

$20 \times 2 \times 0,10 = " 4,00$

sommano mc. $6,40 \times L. 11.000$

L. 70.400

13) Rimozione e sistemazione ringhiera nel muro di confine scuola; a corpo

L. 50.000

SOMMANO LAVORI DA ESEGUIRE L. 2.274.706

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTO

PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)



VISTO

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

[Handwritten signature of the Technical Director]