

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI PER I CIECHI

(Decreto Presidente Repubblica 25 Gennaio 1951 n.344)

Equiparato agli Istituti Autonomi per le case Pop.ri

con Legge 4/VII/1955 n.686 - r. o. n. 117

-----  
LAVORI di costruzione di un fabbricato con 16 alloggi, in Brindisi eseguiti dall'Impresa Ing. Antonio Di Giulio con contratto in Data 18.VI.1957 reg.to in Brindisi il 18.6.1957 al n°3956, mod.II -vol.117-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno 25 del mese di Luglio in Brindisi

Premesso che con contratto in data 2.VII.1957 registrato in Brindisi rispettivamente il 3.7.957 al n.42 mod.II, vol.117 dell'importo di nette £.25.912.590

l'Impresa Ing. Antonio Di Giulio ha assunto i lavori di costruzione di un fabbricato per sedici alloggi;

Che, per alcune variazioni alle modalità costruttive

previste nel progetto principale e per il completa-

mento di dette opere la Direzione dei lavori ha re-

dato la perizia suppletiva in data 20.1.958 che

comprende i lavori per un importo netto di £.1.900.000

valutati in parte con prezzi già previsti nel contrat-

to principale ed in parte con prezzi determinati a

norma di regolamento;

- 2 -

La sottoscritta Impresa Ing. Antonio Di Giulio,

presa visione della suddetta perizia DICHIARA E SI

OBBLIGA di accettare la esecuzione delle variazioni

e dei nuovi lavori agli stessi patti, prezzi e

condizioni di cui al Capitolato Speciale di appalto

allegato al contratto principale; di accettare

i segg. nuovi prezzi non previsti nel contratto princi

pale, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta

dell'1,66% di cui al citato contratto principale;

N.P.1-Muratura di fondazione costituita da conglomerato

gettato e costipato in opera confezionato

con mc.0,800 di pietrisco, mc.0,400 di sabbia, q.li

-due (2) di cemento e con l'aggiunta, durante il

getto, di pietrame annegato nelle proporzioni del

25% del volume. Comprese le armature e cassaforme

eventualmente necessarie. Al metro cubo lire cinqu

emiladuecento (L. 5.200 a mc.). -----

N.P.2- Rivestimento di muratura con mattoni di 'argi

gilla cotta pressata dello spessore di cm.3 murati

con malta cementizia. Al metro quadrato lire novecento

(L. 900 a mq.).

N.P.3- Scavo di sbancamento a sezione aperta in materiale

di qualsiasi natura, consistenza e tenacità,

compreso il carico ed il trasporto alle pubbliche

discariche a qualsiasi distanza, dei materiali di risulta. Al metro cubo lire Seicentocinquanta (650 £ al mc.). -----

N.P.4- Ossatura di pietrame per primo stratto della massicciata formata con pietrame di rientranza non inferiore a 20cm. collocato in opera con coda in alto e la faccia più larga in basso, bene accostate a mano e con gli interstizi serrati a forza col martello mediante scaglio. Al metro quadro lire trecentoventi (£.320 p.mq.).

P.N.5-Cilindratura meccanica della massicciata con rullo pesante compresi i necessari innaffiamenti ed ogni qualunque prestazione per dare la superficie secondo la sagoma richiesta livellata e perfettamente stabile. al mq. L.120 (centoventi lire)

P.N.6 Fornitura e posa in opera di tubazione e pezzi speciali in ghisa per acquedotto del  $\varnothing$  mm.40, compreso lo scavo delle nicchie, la pulizia, l'avvicinamento ed il calo nei cavi dei tubi e pezzi speciali, le giunzioni a freddo e a caldo non piombo e corda catramata, la prova delle tubazioni alle pressioni necessarie e quant'altro occorre per l'perfetta esecuzione: Al metro lineare lire duemila (2000 aml.) -----

N.P.7 Provvista e posa in opera di tubi di gres di  $\varnothing$  interno mm. 150 in opera su sottofondo di calce=



Ø interno mm.150 in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2 di cemento, spesso cm. 15; per condotta di fondatura, compresi i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, il rinterro dei cavi ed ogni altro onere e magistero: al metro lineare lire duemilacinquecento.

N.P.8 Provvista e posa in opera di fossa biologica o bacino chiarificatore in c.a. del tipo prefabbricato della capacità di mc. 4 per n° 100 persone. (Ognuno lire Centomila (L.100.000cad.).-----

Di eseguire i lavori previsti nella suppletiva perizia entro lo stesso contrattuale fissato per i lavori del contratto principale che va a scadere col 15/VI/1958. - Di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale già prestato per il contratto principale. Di accettare l'escusione dei maggiori lavori ed i relativi nuovi prezzi senza rivalza di maggiori oneri e pretese di riserve, salvo il pagamento dei lavori stessi oggetto della perizia.---

Il presente atto, mentre impegna fin da ora la sottoscritta Impresa, è, invece, per l'Amministrazione appaltante, subordinato alla superiore approvazione.

L'IMPRESA

IL SUPPLENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

A Brindisi il 6/Agosto 1958 al N° 396/1 l.ord. II Vol. 119