

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
UFFICIO TECNICO

=====

APPALTO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE
DELLO ISTITUTO PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA
DELLA PRIMA INFANZIA AL RIONE CASALE-BRINDISI-

=====

CONDIZIONI INTEGRATIVE IN AGGIUNTA AL
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI LA-
VORI EDILIZI PER CONTO DELLA AMMINISTRA-
ZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
UFFICIO TECNICO

= = =

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELL'ISTITUTO PROVINCIALE PER
L'ASSISTENZA DELLA PRIMA INFANZIA AL RIONE CASALE-BRINDISI-

= = =

Art. 1

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere da muratore, pittore, fabbro (escluso le opere di falegnameria e gli impianti speciali, di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici) per un importo a base d'asta di L. 78.000.000 (settantottomilioni).-

Art. 2

Nell'appalto sono compresi:

- A - OPERE PER IL RUSTICO -

- 1) Gli scavi
- 2) Le strutture di qualsiasi genere per fondazioni, per le murature sia portanti che di riempimento, per i divisori, per intercapedine e recinzioni, per i tramezzi interni e per tutte le altre opere che saranno ordinate dalla Direzione dei Lavori.
- 3) Le opere in cemento armato di qualsiasi genere, sia costituenti ossature che strutture speciali.
- 4) La costruzione di solai, coperture e simili.
- 5) Gli intonaci interni, ed esterni e verso cortili.
- 6) Tubazioni di cemento, eternit, ghisa per fognature e canalizzazioni, escluse le colonne verticali di scarico dei servizi (bagni, cucine, lavatoi, ecc.)
- 7) Provvista e posa in opera delle pietre e dei marmi, oppure la sola posa in opera degli stessi, qualora forniti dall'Amministrazione.

- B - OPERE DI FINIMENTO -

- 1) Opere in marmo ed in pietra, rivestimenti interni ed esterni, scale, soglie, interne ecc.
- 2) Pavimenti in marmette, alla veneziana, a bollettonato, in gres ceramico, in linoleum, ecc. ecc.
- 3) Rivestimenti vari in maiolica, pasta vetrosa, ceramica od altro.

- 4) Opere in piombo ed in lamiera zincata (bocchettoni, converse, pluviali).
- 5) L'assistenza necessaria se richiesta per gli impianti speciali (riscaldamento, elettrico, idraulico-sanitario, ascensori, ecc.) che verrà eseguita in economia.

- C - OPERE VARIE -

Le opere che venissero ordinate dall'Amministrazione appaltante sia in corso dei lavori che dopo l'ultimazione, degli stessi, occorrenti per le eventuali trasformazioni e modifiche interne del fabbricato, fermo restando i prezzi di contratto.

In merito alla esecuzione delle opere, si precisa che la presenza delle varie categorie di lavoro nell'elenco prezzi non obbliga la Amministrazione appaltante alla loro esecuzione in quanto questa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire, quelle che, a suo giudizio insindacabile, riterrà utili nell'interesse dell'opera da compiere ed in particolare per quanto riguarda le opere di cui alla precedente lettera B) per le quali l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di scorporo.

Pertanto l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta di compensi od altro, ad eccezione del pagamento dei lavori nei modi e nei termini contrattuali qualunque potrà essere il genere ed il quantitativo delle varie categorie di lavoro, e ciò indipendentemente da quelle che può avere considerato l'Impresa nella determinazione della propria offerta.

Art. 3

L'Impresa si obbliga di ultimare i lavori oggetto delle presenti considerazioni integrative entro i termini seguenti:

- a) - copertura del fabbricato entro 360 (trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- b) - ultimazione totale entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dello stesso verbale di consegna dei lavori.

Qualora i suddetti termini non venissero rispettati la Impresa sarà passibile di una penale di L. 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo sul primo termine a L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo sul secondo termine; le penali quindi sono cumulabili.

Nel caso di ritardo alla consegna delle opere, qualunque ne sia il motivo le prescritte penali saranno incamerate dall'Amministrazione appaltante e dovranno essere senz'altro applicate in defalco sui mandati di pagamento indipendentemente da qualsiasi esame o indagine sulle cause che hanno prodotto il ritardo senza pregiudizio per l'Amministrazione di poter richiedere i maggiori danni ad essa competenti in causa di ritardi.

Art. 4

Le opere si intendono appaltate a misura in base ai prezzi unitari di cui all'elenco che segue al netto del ribasso d'asta con il quale l'Impresa si è aggiudicato il lavoro.

Per le prestazioni in economia saranno corrisposte mercedi, noli e materiali di cui allo stesso elenco depurati del ribasso contrattuale.

I prezzi stabiliti si intendono che compensino senza eccezione alcuna ogni spesa per opera provvisoria e principale, ogni fornitura, ogni consumo, mano d'opera, attrezzi e mezzi d'opera, imposta di consumo, per i materiali da costruzione, se dovuta I.G.E., ogni magistero per dare il lavoro compiuto nel modo prescritto e perfetto anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei vari articoli.

Tali prezzi diminuiti del ribasso contrattuale, sotto le condizioni del contratto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili; l'appaltatore pertanto non avrà ragione alcuna di pretendere sopraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costo dei materiali e della mano d'opera, per trasporti, dazi, perdite, mancanza di energia elettrica, malaria constatata o non ufficialmente, per eventuali aumenti di contributi assicurativi, premi di assicurazione e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

L'Amministrazione procederà alla revisione dei prezzi secondo le norme in vigore per la revisione dei prezzi per i lavori eseguiti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici.

Qualora si ravvisasse la necessità di formulare nuovi prezzi per opere non comprese nell'elenco del presente contratto, e

semprechè l'Amministrazione appaltante voglia affidare la esecuzione di tali opere all'Impresa, si procederà alla formazione di nuovi prezzi tra l'Amministrazione e l'Impresa prima della esecuzione di ogni e qualsiasi opera.

I nuovi prezzi saranno desunti in base ad analisi nelle quali si assumeranno, per le voci elementari (mercedi, noli e materiali) di cui all'elenco prezzi.

Nel caso che nel prezzo di cui sopra non fossero comprese le voci elementari occorrenti per la relazione delle analisi, per tali voci si assumeranno i prezzi di mercato vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

I nuovi prezzi, formulati come sopra, saranno soggetti al ribasso contrattuale.

Art. 5

L'importo delle rate di acconto viene fissato in L.6.000.000 (seimilioni) al netto delle ritenute di cui al Capitolato Generale.

Art. 6

ELENCO PREZZI

- A - MERCEDI E NOLI -

1) Operaio specializzato	ora L.	394
2) " qualificato	" "	346
3) " comune	" "	310
4) Manovale comune oltre i 20 anni	" "	275
5) " " dai 18 + 20 anni	" "	256
6) " " " 16 + 18 "	" "	217
7) Garzone inferiore ai 16 anni	" "	160
8) Carro con cavallo e conducente	" "	300

- B - MATERIALI A PIE' D'OPERA

9) Acqua	mc. L.	40
10) Calce spenta	" "	4500
11) Cemento tipo 500	qle "	1300
12) Sabbia dolce e tufina	mc. "	1100
13) Ferro omogeneo in tondini	Kg. "	115
14) Sabbia di frantoio	mc. "	1300
15) Pietrame calcareo	" "	700
16) Pietrisco calcareo da mm. 10 + 30	" "	1300
17) " " " " 30 + 50	" "	1200

18)	Tufi delle cave di Oria e Torre S. Susanna	mc. L.	2200
19)	Mattoni forati 30x15x10	mq. "	2400
20)	Pietrini di cemento	" "	500
21)	Mattoni di cemento unicolori	" "	450
22)	Marmette a scaglie grosse di marmo	" "	800
23)	Pietrini di gres	" "	1500
24)	Marmo bianco di Carrara da cm. 2	" "	3500
25)	" " " " " 3	" "	4500
26)	Tubi cemento amianto Ø 150	ml. "	800
27)	" " " Ø 125	" "	750
28)	" " " Ø 100	" "	700
29)	" " " Ø 80	" "	650
30)	" " " Ø 60	" "	600
31)	Tavolame in abete di I^ scelta	mc. "	45000
32)	" per casseforme e ponteggi	" "	38000
33)	" Douglas fire di I^ scelta	" "	110000
34)	" di larice	" "	55000
35)	Chioderia	Kg. "	550
36)	Lastre di Cursi	mq. "	290
37)	Vetri semidoppi	" "	1500
38)	Piastrelle maiolicate 15x15 bianche e colorate tipo Sassuolo	uno "	50
39)	Cemento bianco	Kg. "	20
40)	Laterizi per solai -per ogni cm. di altezza	" "	35
41)	Carparo palmatico di Trepuzzi di scelta qualità	mt. "	5500
42)	Olio di lino puro	Kg. "	700
43)	Biacca in pasta	" "	500

- C - LAVORI A MISURA -

- 44) Scavo di sbancamento a sezione aperta per formazione di scantinato, ed altro, in materie di qualsiasi natura, consistenza e tenacità, con uso di qualsiasi mezzo, ad andamento rettilineo, o curvo, compreso il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche e qualsiasi distanza dei materiali di risulta oppure lo impiego delle stesse per quanto occorra in rinterro, se richiesto, entro i limiti della zona del cantiere, l'appiombatura delle pareti

namento del fondo dei cavi, le eventuali sbadacchiature, gli eventuali aggettamenti di acque e qualunque altro onere di qualsiasi entità, sino a qualunque profondità dal piano di campagna.

Al metro cubo lire ottocentocinquanta

L. 850

- 45) Scavo a sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e consistenza e tenacità con uso di qualsiasi mezzo, ad andamento rettilineo o curve sia per fondazioni continue a profondità e sezioni uniformi, anche a gradoni a sezione e profondità variabili a piloni ed a pezzi di qualunque forma ecc. compreso le eventuali sbadacchiature, il tiro in alto e tutti gli oneri di cui al numero precedente a qualsiasi profondità dal piano di campagna.

Al metro cubo lire novecentocinquanta

L. 950

- 46) Calcestruzzo dosato a qli 2,00 (due) di cemento tipo 500, mc. 0,800 di pietrisco e mc. 0,400 di sabbia, con la aggiunta durante il getto del 30% di pietrame per riempimento di cavi rettilinei o curvi compreso casseforme, ecc.

Al metro cubo lire cinquemiladuecento

mc. L. 5200

- 47) Muratura di fondazione in pietrame e malta bastarda eseguita con elementi di pietrame scelti, accuratamente sbozzati agli assetti a perfetta regola d'arte.

Al metro cubo lire tremilaottocento

mc. L. 3800

- 48) Muratura contro terra verticale od a scarpa esterna costituita da federa esterna in conci tufacei spessi cm. 20 con pezzi di punta e di lista alternati murati con malta comune a ridosso in calcestruzzo cementizio dosato a qli 2,00 di cemento per mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia, bloccato con il 30% di pietrame, per spessore da cm. 50+ 60.

Al metro cubo lire cinquemila

mc. L. 5000

- 49) Cordolo in giro a tutte lo sviluppo delle fondazioni in calcestruzzo cementizio della dosatura normale, della sezione di cm. 70x25 armato con n. 6 $\varnothing$ 12 longitudinali e staffe rettangolari del $\varnothing$ 6

ad intervalli di cm.35

Al metro lineare lire duemilacinquecento ml. L. 2500

- 50) Strato impermeabilizzante sullo spiccato delle murature sulle fondazioni. Detto strato verrà costituito da doppi cartoni catramati imbevuti di bitume soffiato a caldo, sotto e fra i due cartoni.

Al metro quadrato lire mille mq. L. 1000

- 51) Calcestruzzo dosato a qli 3 di cemento tipo 500 mc. 0,800 di pietrisco e mc.0,400 di sabbia, per strutture in c.a. quali pilastri, travature, rotte o curve, o comunque sagomate solai con solette piene e con nervature, pilastrini, soletta di balconi o rampanti di scala anche se a sbalzo dato in opera in presenza di armature in ferro, compreso le casseforme ed i ponteggi, il getto ed il disarmo, ogni opera, magistero e provvista escluso il ferro, a qualsiasi altezza.

Al metro cubo lire dodicimila mc. L. 12000

- 52) Ferro omogeneo per armature di opere in c.a. tagliate a misura, di qualunque diametro, compreso le necessarie legature e piegature, la posa in opera nelle casseforme, ecc.

Al chilogrammo lire centotrentacinque Kg. L. 135

- 53) Calcestruzzo cementizio nelle proporzioni di qli 2 di cemento, mc.0,800 di ghiaia, mc.0,400 di sabbia, per getto di fondazioni, platee, pareti per intercapedine ecc.

Nel prezzo è compreso l'onere per la formazione di casseformi, getto e disarmo.

Al metro cubo lire seimiladuecento mc. L. 6200

- 54) Muratura retta od in curva a qualunque altezza a doppia cortina di conci tufacei e malta comune spessi non meno di cm.20 con frequenti pezzi di punta, a formazione di nucleo interno in calcestruzzo di cemento dosato a qli 2 di cemento tipo 500 per mc.0,800 di pietrisco e mc.0,400 di sabbia. Misura vuoto per pieno a compenso della formazione di architravi di vani di porte e

finestre in c.a. e delle ante in carparo per le aperture superiori a m.1,50 di larghezza.

Al metro cubo lire ^{quattromila} ~~quattromilacento~~ mc. L. 4700

- 55) idem idem in conci di carparo anzicchè di tufo

Al metro cubo lire settemila mc. L. 7000

- 56) Muratura in conci tufacei dello spessore di cm. 20+25 murata con malta comune, in opera a qualunque altezza. Misura vuoto per pieno a compenso della formazione di architravi in corrispondenza delle aperture.

Al metro quadrato lire millecento mq. L. 1100

- 57) Tramezzi in conci tufacei spessi cm.10 murati con malta comune, oppure in forati di laterizi o pomice dello stesso spessore, murati con malta bastarda.

Al metro quadrato lire novecento mq. L. 900

- 58) Parapetti in mattoni forati dello spessore di cm. 8 + 10 murati con malta cementizia rinforzati da pilastrini in c.a. incorporati nello spessore del parapetto ad intervalli non superiori a m.2, larghi in media cm.15 collegati superiormente al piano d'affaccio da travette in cemento armato aggettante cm.2 dal filo esterno, alto non meno di cm.12 pilastrini e travetti armati con n.3 Ø 6.

Il tutto in opera compreso ogni provvista, magistero, casseforme, ecc. a qualunque altezza.

Al metro quadrato lire millequattrocento mq. L. 1400

- 59) Solaio misto in c.a. e laterizio formati e gettati in opera, con relative nervature e soletta superiore dello spessore non inferiore a cm.5, eseguito con calcestruzzo di cemento dosato con Kg.300 di cemento tipo 500, mc.0,800 di pietrisco e mc.0,400 di sabbia, compreso il ferro necessario, il rinforzo della soletta in corrispondenza dei tramezzi in falso, i ponteggi, le casseforme, il getto ed il disarmo ed ogni altro onere relativo. Il prezzo è comprensivo della formazione del cordolo in giro e lungo gli appoggi, spesso quanto

il solaio e largo non meno del 6°/° della luce del vano. Detto cordolo verrà armato con n.4 Ø 10 con staffe del Ø 6 intervallato di cm. 35. Il solaio deve essere atto ad un sovraccarico accidentale di Kg.300 per mq. Il tutto in opera per qualunque piano, e sono alla portata massima di m.5,50. Misura secondo la proiezione netta del vano.

Al metro quadrato lire quattromila mq. L. 4000

- 60) Idem idem ma per luci da m.5,50 a m.7,50

Al metro quadrato lire cinquemilacinquecento mq. L. 5500

- 61) Solette rampanti e pianerottoli in cemento armato dello spessore di cm. 10 + 15 compreso

l'armatura in ferro necessaria atti ad un sovraccarico di Kg.400 al metro quadrato. Dati in opera al completo dell'armatura in ferro necessaria, casseforme, ponteggi, getto, pilonatura e disarmo. Nel prezzo è compreso la formazione di gradini a mensola (uno ogni tre).

Al metro quadrato lire tremila mq. L. 3000

- 62) Sovraprezzo al solaio di copertura per l'impiego di laterizi speciali con camera d'aria di altezza non inferiore a cm. 32

Al metro quadrato lire duecentocinquanta mq. L. 250

- 63) Sovraprezzo ai solai atti un sovraccarico di Kg.450 al metro quadrato

Al metro quadrato lire duecentosessanta mq. L. 260

- 64) Formazione di vespaio in pietrame calcareo, dello spessore non inferiore a cm. 20, in pezzi grossi, rinzeppato con scardonì battuto a martello e situato da uno strato di pietrisco.

Al metro quadrato lire trecento mq. L. 300

- 65) Basolato in lastre di Cursi dello spessore non inferiore a cm.5, messo in opera a connesure larghe e colmate con malta cementizia in modo da garantire la perfetta tenuta, compreso la formazione del masso a secco sottostante costituito da detriti tufacei od altro materiale, leggero al fine di dare al basolato la necessaria pendenza per lo scolo delle acque. Nel prez-

zo è compresa la formazione del lucertone in giro, lungo lo spiccato degli attivi, a diversi strati di malta cementizia e per una altezza non inferiore a cm.20.

Al metro quadrato lire settecento mq. L. 700

- 66) Mappette in lastre di Cursi sul collo dei muri in giro collocate su letto di malta cementizia ecc.

Al metro quadrato lire seicentocinquanta mq. L. 650

- 67) Massetto di sottofondo ai pavimenti in calcestruzzo cementizio dosato con qli 2 di cemento tipo 500, battuto e spianato con fratazzo a qualsiasi altezza, dello spessore non inferiore a cm.4

Al metro quadrato lire trecentoventi mq. L. 320

- 68) Pavimento in gres ceramico rosso, in esagonetto o in rettangole delle dimensioni di cm.6x12 o 10x5 compresa camicia di malta(spianata), la malta di cemento per l'allettamento e la malta di cemento(anche colorata) per la stuccatura dei giunti, compresa, se richiesta, la fascia in piedi sul contorno dell'ambiente.

Al metro quadrato lire duemiladuecento mq. L.2200

- 69) Idem idem in colori diversi dal rosso a scelta della Direzione dei Lavori.

Al metro quadrato lire tremilatrecento mq. L.3300

- 70) Pavimento di mattoni di cemento ad alta compressione idraulica ad uno o due colori dati in opera con malta cementizia compreso il sottostante massetto di detriti tufacei e malta bastarda.

Al metro quadrato lire novecento mq. L. 900

- 71) Pavimento in marmette di graniglia di marmo, allettate in malta fine di cemento, disposto anche a spina pesce, arrotondato e lucidato in opera

Al metro quadrato lire milletrecento mq. L.1300

- 72) Sovraprezzo per formazione di bordure in mattonelle di ceramica bianco avorio in opera come in precedenza(n.68) e per una larghez-

za in giro al perimetro dell'ambiente non inferiore a cm. 30. Il prezzo si applica sulla superficie totale del vano in cui va posta la bordura.

Al metro quadrato lire millecento mq. L. 1100

- 73) Pavimento in linoleum unito, striato o marmorizzato a colori a scelta della Direzione Lavori dello spessore di mm. 3,2, in opera compreso la formazione del sottofondo, frastassatura, livellatura, lisciatura, ecc. completamente rifinito.

Al metro quadrato lire quattromila mq. L. 4000

- 74) Idem idem per rivestimento di pareti dello spessore di mm. 1

Al metro quadrato lire millecinquecento mq. L. 1500

- 75) Pavimento in mattonelle smaltate di colori vivacissimi tipo "Vietri" allettato con malta fine di cemento, e stuccatura dei giunti con malta di eguale colore e fondo.

Al metro quadrato lire cinquemila mq. L. 5000

- 76) Pavimento in pietrine di cemento, bugnato o variamente scanalati per marciapiedi, cortili, pandroni ecc. dato in opera allettato con malta cementizia compreso nel prezzo il massetto di sottofondo in calcestruzzo di cemento magro dello spessore non inferiore a cm. 4,

Al metro quadrato lire mille mq. L. 1000

- 77) Provvista e posa in opera di marmi di Puglia o Carrara per gradini, stangoni e davanzali dello spessore di cm. 3, di qualunque lunghezza e forma, con spigoli leggermente stoncati a superficie levigata e lucidata compreso la formazione del risvolto ove occorre, nonché il gocciolatoio per i davanzali, compreso il magistero e la malta per la posa in opera.

Al metro quadrato lire seimila mq. L. 6000

- 78) Lastre di marmo come sopra dello spessore di cm. 2 per soglie lisce, copertine, zoccolature, pavimenti pianerottoli levigati e lucidati, in opera compreso le opere murarie relative.

- 79) Provvista e posa in opera di zoccoletti battiscope in calacatta dorato a batticino di qualunque lunghezza, retti o curvi e dell'altezza di cm. 10, lucidati in opera compreso le opere murarie relative.
Al metro lineare lire cinquecento ml. L. 500
- 80) Rivestimenti interni ed esterni con tesserine di pasta vetrosa colorate a scelta 2x2 o 1,50x3 compreso la malta per l'allettamento, il magistero della posa in opera ed ogni altro onere relativo.
Al metro quadrato lire tremilacinquecento mq. L. 3500
- 81) Provvista e posa in opera di scannetti in tufo per gradini.
Al metro lineare lire centocinquanta ml. L. 150
- 82) Intonaco civile a tre passate con arricciatura fratazzata a colla di malta fina a superficie perfettamente piana compreso formazione di giunti, spigoli sporgenti e rientranti, soffitti, raccordi fra pareti e soffitto, ponteggi ed ogni altro onere.
Al metro quadrato lire duecentotrenta mq. L. 230
- 83) Provvista e posa in opera di cordoni in pietra calcarea delle cave di Giannocchia o Trani, lavorati alla boggiarda, della sezione di cm. 30x17+20, messi in sito con malta cementizia su letto di pietrisco e malta comune.
Al metro lineare lire millesettecento ml. L. 1700
- 84) Provvista e posa in opera di gradini in massello di pietra calcarea di Giannocchia o Trani, lavorati alla boggiarda, della sezione di cm. 32x17 con o senza risvolte con lo spigolo arrotondato ed il frontino se richiesto sottosquadre in opera con malta cementizia.
Al metro lineare lire duemila ml. L. 2000
- 85) Zanelle in pietra calcarea di prima scelta spesse da cm. 15+18 delle cave di Giannocchia o Trani lavorati alla martellina e con gli spigoli cesellati a scalpello. In opera con malta cementizia su letto di pietrisco e malta comune.
Al metro quadrato lire millesettecento mq. L. 1700

- 86) Somministrazione e posa in opera di tubi di fibro cemento catramati internamente per fognature,pluviali condutture diverse, compresi i pezzi speciali,la suggellatura dei giunti in cemento,le opere murarie, le eventuali grappe per il fissaggio e la eventuale chiusura delle tracce del vano.

Diametro da mm.60-Al metro lineare lire seicento	ml. L.600
" " " 80-" " " lire seicentocinquanta	" " 650
" " " 100-" " " lire novecento	" " 900
" " " 125-" " " lire mille	" " 1000
" " " 150-" " " lire millecento	" " 1100
" " " 200-" " " lire milleduecento	" " 1200

- 87) Provvista e posa in opera di vaschette raccoglitrici il fibro cemento, per la raccolta delle acque piovane.

Ognuno lire cinquecento uno L. 500

- 88) Provvista e posa in opera di doccioni della lunghezza di m.2 + 2,50 e del diametro interno da 100+125 mm.con innesto a bicchiere per il pluviale sovrastante,compreso grappe di ritegno a muro ed ogni opera da muratore.

Ognuno lire tremilacinquecento uno L. 3500

- 89) Tinteggiatura a latte di calce e colori chiari compreso la filettatura delle pareti per zoccoletti e riquadrature del soffitto,l'aggiunta di sostanze speciali per il fissaggio del colore, a muro ed i ponteggi necessari.

Al metro quadrato lire quaranta mq. L. 40

- 90) Coloritura a cementite e colori a tre mani oltre alla preparazione del sottofondo.

Al metro quadrato lire quattrocento mq. L. 400

- 91) Provvista e posa in opera di ferro lavorato per inferriate,ringhiere,griglie,ecc. ad elementi rettilinei,telai semplici eseguiti con profilati di qualsiasi sezione e tipo, in opera compreso le opere murarie a due mani di minio.

Al chilogrammo lire trecento Kg. L. 300

- 92) Opere di finimento in facciata comprendenti la cortina esterna dei fondi in conci di carpero di Trepuzzi o Manduria, con faccia vista perfettamente spianata ed a connessioni strettissime prive di rabboccatura di malta, la formazione delle ornate in giro alle finestre per stipiti, architravi e davanzali, quest'ultimo battentati per l'innesto dell'infisso e con gocciolatoio, in massello di pietra di Fasano, Trani e travertino, levigate della sezione e sagome e modalità indicati nel particolare del disegno -cornicione di coronamento placcato esternamente in lastre levigate di Fasano, Trani o travertino spesso non meno di cm.3 compreso l'incisione del gocciolatoio. Zoccolo in giro al fabbricato costituito da rivestimento in lastre di pietra di Fasano, Trani o travertino, spesso non meno di cm.4 connesse ad opera incerta. Il tutto conforme ai particolari del disegno. Il prezzo è comprensivo di ogni provvista o magistero, dei ponteggi necessari, nonché del sovrapprezzo per la formazione della cortina esterna in carparo come sopra, e detto in luogo del tufo. Misura vuoto per pieno secondo la proiezione verticale delle facciate.

Al metro quadrato lire duemilacinquecento mq. L. 2500

- 93) Costruzione del portale dell'ingresso principale in tutto conforme al disegno e relativi particolari, comprendenti pilastri laterali in massello di pietra di Trani, Gianecchia o travertino lavorati a puntillo, grande piattabanda di coronamento in cemento armato con le parti in vista rivestite in lastre di Trani, Gianecchia o travertino spesso cm.3+4 lavorati a puntillo. Fondo sottostante pilastri e piattabande a sguinci delle aperture rivestite con lo stesso tipo di lastre. Il tutto dato in opera al completo di ogni provvista e magistero occorrente per dare l'opera conforme agli aggetti ed ai particolari dei disegni.

A corpo lire cinquecentocinquantamila a corpo L. 550.000,=