

6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - CANT. 153/BR - AREA A

"RIONE COMMENDA"

PERIZIA

DI COMPLETAMENTO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO

=====00000=====

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Brindisi, 11 Marzo 1970

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI = C/153-BR = AREA A = RIONE COMMENDA

P E R I Z I A

COMPLETAMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO.=

- 1) Chiusura dei giunti del rivestimento esterno in cotto delle palazzine con malta cementizia e stilatura con ferro, in modo da rendere gli stessi completamente stagni.e successiva spazzolatura e lavaggio con acido per dare le superfici perfettamente pulite. Protezione del rivestimento in corrispondenza di ogni marcapiano con idoneo gocciolatoio in lamierino zincato onde evitare infiltrazione. Compreso ogni onere per imalcature, ponteggi e sostegni per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Nonchè eventuale sostituzione, ove necessario dei mattoni d'angolo fortemente deformati o irregolari. Sollevando nella forma più ampia l'Amministrazione da eventuali infortuni provocati a terzi.=

PALAZZINA TIPO B

$2(10,90+4,60+1,00+5,00+1,00+1,70+5,60+1,00+6,00+1,70) = \text{ml. } 75,00$

$\text{ml. } 75,00 \times 3 \times 2,70 = \text{mq. } 607,50$

a detrarre superficie:

balconi mq. 89,94

attacco palazz. " 44,14

Sommato detrazioni " 134,08

RESTANO mq. 473,42

Elementi tipo B = n.2 x 473,42 = mq. 946,84

PALAZZINA TIPO C

Piani superiori:

$3 \times 2 \times (26,00 \times 2,70) = \text{mq. } 421,20$

$3 \times 10,80 \times 2,70 = " 87,48$

$3 \times 2 \times 1,20 \times 2,70 = " 19,44$

$3 \times 2 \times 0,50 \times 2,70 = " 8,10$

$3 \times 2 \times 1,70 \times 2,70 = " 27,54$

Sommato mq. 563,76

A Riportare mq. 563,76 mq. 946,84

	mq. 563,76	mq. 946,84
a detrarre vuoti balconi e finestre	= " 101,04	
Restano	<u>mq. 462,72</u>	

ELEMENTI TIPO C

N.3

462,72 x 3

= mq.1.388,16

PALAZZINA TIPO D

Piani superiori:

3x2x(10,90+26,60)x2,70= mq. 607,50

3 x 6 x 1,20 x 2,70= " 58,32

3 x 4 x 0,80 x 2,70= " 25,92

Sommano

mq. 691,74

a detrarre superficie

infissi

= " 50,00

Restano

mq. 641,74

PALAZZINA TIPO D = N.2

641,74 x 2

= mq.1.283,48

TOTALE

mq.3.618,48

1.550

5.608.644,00

- 2) Protezione del rivestimento di tetto con passata di due mani a pennello di impermeabilizzate idrorepellente trasparente per esterni a base di siliconi.=

Sviluppi idem alla voce precedente = mq.3.618,48

700

2.532.936,00

S O M M A N O L. 8.141.580,00

- 3) Provvista e posa in opera di pannelli in ferro per divisioni terrazze costituiti da montanti a T telai a L e controtelai per fissaggio rete

A Riportare

L. 8.141.580,00

Riporto

L. 8.141.580,00

metallica ondulata o romboidale
con fili da mm.3:

Attacco Pal.C/1 e C/2	= ml. 7,50
" " B/1 e B/2	= " 5,00
" " B/2 e D/2	= " 5,00
" " C/3 e D/1	= " 7,00
Sommario	<u>ml.24,50</u>

ml.24,50 x 1,50 = mq.36,75 x Kg.20 = Kg. 735,00 450 " 330.750,00
=====

T O T A L E L. 8.472.330,00
=====

ED IN CIFRA TONDA L. 8.500.000,00
=====