

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di BRINDISI

Brindisi, 22/12/1955

N. 1049 d'Rep.

22/12/1955

IMPREA AMORU O Antonio

BRINDISI

OCCORRENZA: Case per lavoratori in Brindisi-Viale Duca degli Abruzzi-cant.2835. Lavori di ripristino della palazzina Ina-Casa in Brindisi in danno della Cooperativa "La Sanvitese".=

Importo contrattuale

L. 600.000.000

Questo Istituto, dovendo procedere per la palazzina Ina-Casa costruita in Brindisi-Viale Duca degli Abruzzi-cant.2835 - ai lavori di ripristino, in danno della Cooperativa "La Sanvitese", giunto quanto disposto dal Collaudatore e autorizzato dalla Gestione INA-CASA con nota 4327 MI del 17/7/54 e successiva in data 24/3/1955, ne affida la esecuzione a cotesta Impresa, in esecuzione di quanto notificato alla stessa Cooperativa "La Sanvitese" con raccomandata R.R. del 4/6/55 n.2359 di prot. Detti lavori consistono:

- 1) Revisione generale degli scarichi fognanti;
- 2) " " della copertura a tenuta d'acqua per una radicale eliminazione dell'umidità nei solai dell'ultimo piano;
- 3) sostituzione di tegole, davanzali e gradini rotti,

e smontaggio e ricollocamento di quelli si tenuti male;

4) eliminazione delle cause che determinano l'umido nello scantinato del Sig. Zingarelli;

5) stuccatura delle lesioni nei solai dei vari piani e in quei tramezzi che hanno lesioni per assettamento;

6) creazione di travi porta tramezzi negli appartamenti del piano rialzato dove si sono verificati cedimenti;

7) ripassatura generale delle tenute di tutti gli infissi e risarcitura degli intonaci intorno alle porte delle bussole;

8) smontaggio e ricollocamento in sito di manette sconnesse;

9) sostituzione di alcuni apparecchi igienici rotti, nonché di coperchi di w.c.;

10) revisione generale delle cassette di scarico di w.c.;

11) provvista e posa in opera delle fornacette delle cucine;

12) spalmatura generale di bitume sulla terrazza e sulle gabbie scale.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni

eseguite le travi e costruzione di incastri a coda
di rendine in calcestruzzo a 300 armato con ferri da
ø 6 in corrispondenza delle lesioni dei muri.

Al metro quadrato lire settanta==== mq. L. 70=

Tutte le spese inerenti alla presente ordinazione,
copiatura, registrazione, bolli, IGE, sono a carico del-
l'Impresa, la quale, peraltro, usufruirà dei benefici
di cui alla Legge 28/2/1948, n. 43.

La registrazione va soggetta a tassa fissa ai sen-
si dell'art. 24 della suddetta legge. =

La presente lettera di ordinazione tiene le veci del
verbale di consegna.

I lavori dovranno essere ultimati entro il dieci
gennaio 1956.



IL PRESIDENTE

(Cons. Ubaldo VALLARINO)

Per accettazione di tutto quanto e' oggetto della
presente lettera di ordinazione.

L'IMPRESA

(Amoroso Antonio)

Registrato a Brindisi il 9. Gennaio 1956
al n° 1966 - Mod. 2° Vol. 113 - Esatte L. 550 = (Lm)

cemento amianto compreso tutti gli oneri e i pezzi speciali.

Al metro lineare lire Ottocento== ml. L. .800

18) Idem da Ø 80 .

Al metro lineare lire Seicento== ml. L. .600=

19) Demolizione e rifacimento di bancone di cucina compreso il fissaggio di tutte le ferramenta ed il relativo rivestimento di piastrelle smaltate 20x20 con rifusa di quelle rotte.

Uno lire Quindicimila== uno L. 15.000=

20) Smontaggio e rimontaggio di lavandini scolapiatti, lavabi e di vasche da bucato per riparazione dei relativi scarichi ed eventuale sostituzione del sifone di piombo.

Uno lire Millecinquecento== uno L. 1.500=

21) Demolizione e rifacimento di rivestimento di piastrelle 20x20 con rifusa di quelle rotte.

Al metro quadrato lire Milleduecento= mq. L. 1.200=

22) Tinteggiatura a latte di calce e terre colorate sulle riprese di intonaco.

Al metro quadrato lire Trenta== mq. L. 30=

23) Spalmatura di cemento plastico sui giunti della copertura a tenuta d'acqua delle terrazze.

Al metro quadrato lire Centottanta== mq. L. 180=

24) Pantellamento dei muretti sotto i quali sono state

che saranno impartite dalla Direzione lavori; i materiali dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti, fermo restando che i materiali ritenuti non idonei dalla D.L. dovranno essere allontanati dal cantiere:»

I lavori saranno pagati in unica soluzione e lavori ultimati con l'applicazione dei prezzi che seguono:

- 1) Demolizione di pavimento e ricostruzione con rifusa di marmette nuove.

Al metro quadrato lire Mille==== mq. L. 1.000=

- 2) Scavo di terra di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto delle materie di risulta alle discariche.

Al metro cubo lire Mille==== mc.L. 1.000 =

- 3) Calcestruzzo cementizio a Kg.300 di cemento, mc. 0,800 di pietrischetto e mc.0,400 di sabbia, ecc. per travi, comprese casseforme, getto e disarmo.

Al metro cubo lire Dodicimila==== mc. L. 12.000=

- 4) Ferro omogeneo in tondini per c.a. compreso legature, ecc.

Al chilogrammo lire Centoquaranta== Kg. L. 140=

- 5) Muratura in tufo, dello spessore di cm.10 murata con malta comune per muri divisori, ecc.

Al metro quadrato lire Ottocento==== mq. L. 800=

- 6) Stuccatura e ripresa di intonaco a tre strati, ecc.

Al metro quadrato lire Trecento== mq. L. 300=

- 7) Demolizione di massetto di calcestruzzo cementizio e sottostante vespaio calcareo per creazione di travi porta tramezzi e riparazione di scarichi fognanti compreso il rifacimento per un'altezza complessiva di cm.30.=

Al metro quadrato lire Millecento==mq.L. 1.100=

- 8) Rettifica di pozzetti della rete fognante esterna con rialzamento del fondo e creazione della mezza canna completo di raccordi, compreso la demolizione ed il rifacimento del pavimento dei marciapiedi e delle pareti dei pozzetti stessi ove occorre nonché l'intonaco cementizio nelle interne e quant'altro occorre.

Una lire Cinquemila== uno L. 5.000=

- 9) Smontaggio e rimontaggio di bussole con fissaggio di tasselli, risarcitura di intonaci, sgrossatura di quelle gonfiate e fuori piombo ecc.

Ognuna lire Duemila== una L. 2.000=

- 10) Spostamento delle porte delle gabbie di scala per l'accesso alle terrazze con il fissaggio della parte interna delle scale compreso l'aggiunta dello scivolo e ogni onere relativo, la creazione della teglia in cemento completa di canaletto di raccolta delle acque piovane e quant'altro co-

corre.=

Una lire Cinquemila=====

una L. 5.000=

- 11) Fissaggio delle ringhiere delle verande di notevole lunghezza con l'aggiunta di codette a muro di maggiore lunghezza fermate con malta cementizia.

Per ogni foro lire Trecento=== L. 300=

- 12) Smontaggio e ricollocamento in sito di gradini di scala e relativo fontino.

Al metro quadrato lire Mille=== mq. L. 1.000=

- 13) Sostituzione di gradini, soglie e davanzali in pietra di Trani da cm.3 compreso ripristino scan-
netti e la posa in opera a perfetta regola d'arte.

Al metro quadrato lire Cinquemila===mq.L. 5.000=

- 14) Smontaggio e ricollocamento in sito di vasi per
ceppo che erano soggetti a perdite e la canna di
scarico della relativa cassetta.

Una lire Mille===== uno L. 1.000=

- 15) Smontaggio e rifacimento di piccoli tratti di co-
pertura a tenuta d'acqua aventi una falsa penden-
za, compreso la rifusa di lastre nuove.

Al metro quadrato lire duecento=== mq. L. 600=

- 16) Sigillatura dei telai delle finestre sui relati -
vi davanzali con canapa e cemento.

Una lire Duecento===== una L. 200=

- 17) Prevista e posa in opera di tubi da ϕ 80 in

quarantasei).

Il Procuratore superiore: F. to Muzzibone

Per copia conforme

h46:

IL PRESIDENTE
(Gente Ubaldo Vallarino)



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]