

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Can-
tiere n° 2421 - Quartiere S. Lorenzo - Palazzine n° 2 per n° 12 al-
loggi - Legge 14/2/1963 N° 60 - Piano d'intervento n° 1069 -

IMPRESA : VERGALLO Vincenzo - S. Pietro Vernotico -

IMPORTO a base d'asta £. 63.045.100.==

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del 7,19% £. 58.512.158.==

CONTRATTO N° 5232 dell'8/4/1969 registrato a Brindisi l'11/4/1969 al nume-
ro 697 Mod. I

PERIZIA SUPPLETIVA

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

A) - LAVORI DI MIGLIORAMENTO

1 / 1 - Scavo di materie a sezione
ristretta, ecc.

Per fondazione muri locale
autoclave :

PALAZZINA PICCOLA (SCALA "A")

2x3,00x0,50x1,50 = mc. 4,50

4,80x0,50x1,50 = " 3,60

PALAZZINA GRANDE

(SCALA "B")

2x3,45x0,50x1,50 = " 5,17

4,80x0,50x1,50 = " 3,60

Sommano = mc. 16,87

Per alloggio fossa settica : _____

a riportare mc. 16,87

= 2 =

Riporto	mc.	16,87		
14,60 x 4,60 x 2,90	= "	194,76		
Sommano	mc.	211,63	1.320	279.351,60
		=====		

2/ 8)- Muratura tutta tufo da cm.
30, ecc.

Vani autoclave :

PALAZZINA PICCOLA (SCALA "A")

2 x 3,00 x 2,40	= mq.	14,40		
4,80 x 2,40	= "	11,52		

PALAZZINA GRANDE (SCALA "B")

2 x 3,45 x 2,40	= "	16,56		
4,80 x 2,40	= "	11,52		

Sommano	mq.	54,00	2.200	118.800.==
		=====		

3/ 22) -Intonaco civile, ecc.

Vani autoclave :

PALAZZINA PICCOLA (SCALA "A")

pareti				
2 x (3,30+4,80) x 2,40	= mq.	38,88		
soffitto				
3,30 x 4,80"	= "	15,84		

PALAZZINA GRANDE (SCALA "B")

pareti				
2 x (3,80+4,80) x 2,40	= "	41,28		
soffitto				
3,80 x 4,80	= "	18,24		

Sommano	mq.	114,24	440	50.265,60
		=====		

4/52) - Tinteggiatura a mat~~te~~ di val
ce, ecc.

Vani autoclavi :

Pareti e soffitti :

superficie idem voce prece-
dente

= mq.	114,24	44	5.026,56
	=====		

5/48) - Rivestimento esterno con la
stre di Travertino da cm.2,
ecc.

Pareti esterne vani autocla
vi :

A Riportare

453.443,76

Riporto			453.443,76
<u>PALAZZINA PICCOLA (Scala "A")</u>			
2 x 3,00 x 2,40	= mq.	14,40	
<u>PALAZZINA GRANDE (Scala "B")</u>			
2 x 4,80 x 2,40	= "	23,04	
Sommano	mq.	37,44	6.400 239.616.==
=====			

6/78) - Impianto elettrico per illuminazione locali autoclave = N° 4 7.000 28.000.==

=====

7/38) - Pavimento in piastrelle di gres rosso 7 $\frac{1}{2}$ x15, ecc.
Pavimenti locali autoclavi:
PALAZZINA PICCOLA (Scala "A")
3,30 x 4,80 = mq. 15,84
PALAZZINA GRANDE (Scala "B")
3,80 x 4,80 = " 18,24
Sommano mq. 34,08 1.400-
===== 1.000 13.632.==

8/95) - Telai in profilati di ferro, ecc.
Finestre locali autoclavi:
2 x 2,75 x 0,60 = mq. 3,30 7.500 24.750.==

=====

9/94) - Porte in ferro, ecc.
Ingresso locali autoclavi :
2 x 1,30 x 2,20 = mq. 5,72 10.000 57.200.==

=====

10/NP.1) Impianto di autoclave, ecc.
PAL. PICCOLA (Scala "A") = n° 1
PAL. GRANDE (Scala "B") = " 1
Sommano n° 2 1.000.000 2.000.000.==

=====

11/14) - Calcestruzzo a Kg.200, ecc.
Riempimento cavi fondazione muri autoclavi :
volumi idem 1^ parte voce
n° 1 = mc. 16,87 9.350 157.734,50

=====

A Riportare

2.974.376,26

Riporto

2.974.376,26

12/13)- Calcestruzzo dosato a Kg.300
di cemento, ecc.

Per formazione vasca di rac-
colta liquami fognanti :

Pareti

2x(12,60+3,00)x0,30x2,30 = mc. 21,53

Platea

12,60 x 3,60 x 0,30 = " 13,61

Divisorio

3,00 x 0,30 x 2,30 = " 2,07

Sommano

mc. 37,21

13.500

502.335.==

=====

13/40)- Ferro omogeneo, ecc.

Per armatura strutture di
cui al numero precedente
in ragione di Kg.50/mc. :

mc. 37,21 x Kg. 50 = Kg. 1.860,50

150

279.075.==

=====

14/17)- Solaio misto in c.a. e la-
terizi, ecc.

Per copertura fossa setti-
ca :

12,00 x 3,00 = mq. 36.==

4.700

169.200.==

=====

15/25)- Intonaco di malta cementi-
zia, ecc.

Fossa settica :

pareti

2x2x(12,60+3,00)x2,30 = mq. 143,52

soffitto

12,00 x 3,00 = " 36,00

Sommano

mq. 179,52

750

134.640.==

=====

16/21)- Stratificazione di asfal-
to, ecc.

Fossa settica :

protezione solaio

12,60 x 3,60 = mq. 45,36

1.000

45.360.==

=====

S O M M A N O £. 4.104.986,26

=====

B) - LAVORI ATTREZZATURA AREA

17/104) Ossatura di peitrame, ecc.

Formazione strada di accesso
al complesso :

45,00 x 4,50 x 0,25	= mc.	50,62	1.760	89.091,20
		=====		

18/105) Provvista e spandimento di
pietrisco, ecc.

Formazione strada di acces-
so al complesso :

45,00 x 4,50	= mq.	202,50	500	101.250.==
		=====		

19/106) Cilindratura meccanica, ecc.

Formazione strada di acces-
so al complesso :

45,00 x 4,50	= mq.	202,50	680	137.700.==
		=====		

20/107) Trattamento della massiccia
ta con tappeto bitumato, ecc.

Formazione strada di acces-
so al complesso :

45,00 x 4,50	= mq.	202,50	1.100	222.750.==
		=====		

21/50)- Basoli calcari, ecc.

Per formazione zanelle lun-
go i cordoni e strade di ser-
vizio :

(21,50+4,00+32,00+20,00+ +28,00+4,00+27,50)x0,40	= mq.	54,80	2.750	150.700.==
		=====		

22/29)- Vespaio calcareo, ecc.

Per maggiore sottofondo stra-
de interne di servizio ex po
steggi :

superficie come indicata nel
contratto principale :

mq. 1.404 x 0,25	= mc.	351.==	1.760	617.760.==
		=====		

A Riportare

1.319.251,20

= 6 P

Riporto

1.319.251,20

23/1) - Scavo di materie a sezione determinata ristretta, ecc.

Per alloggio cordoli di contenimento strada :

2 x 80,00 x 0,20 x 0,50 = mc. 16.==
200,00 x 0,20 x 0,50 = " 20.==

Sommano mc. 36.== 1.320 47.520.==
=====

24/13)- Calcestruzzo dosato a Kg.300 di cemento, ecc.

Per formazione cordoletti di contenimento strade :

2 x 80,00 x 0,15 x 0,70 = mc. 16,80
200,00 x 0,15 x 0,70 = " 21,00

Sommano mc. 37,80 13.500 510.300.==
=====

25/40)- Ferro omogeneo, ecc.

Per armatura strutture di cui al numero precedente in ragione di Kg. 25/mc.:

mc. 37,80 x Kg. 25 = Kg. 945.== 150 141.750.==
=====

S O M M A N O £. 2.018.821,20
=====

R I E P I L O G O

^^

A) - LAVORI DI MIGLIORAMENTO, ECC..... £. 4.104.986,26

B) - LAVORI ATTREZZATURA AREA " 2.018.821,20

TOTALE PERIZIA £. 6.123.807,46

ED IN CIFRA TONDA £. 6.120.000.==

a detrarre il ribasso d'asta del 7,19% " 440.028.==

RESTANO NETTE £. 5.679.972.==
=====

BRINDISI, 26 aprile 1971.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



