

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione alloggi E.R.P. in CAROVIGNO.=

P.I.002/118/1-Legge 457/78,4°Biennio.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano.=

IMPORTO a base d'asta.....£.1.415.700.000=

" al netto del ribasso dell'11,72%.....£.1.249.779.960=

CONTRATTO: n°6130 del 22.7.87,reg.to a BR il 14.9.87

al n°3866,Mod.I.=

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno Milleenovecentoottantasette,il giorno ventuno del mese di Dicembre in Brindisi,tra il sottoscritto .Dott.Ing.Antonio LONGO,Direttore dei Lavori,e l'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l.,legalmente rappresentata dal Sig.Tommaso SARDELLA,appaltatrice dei suindicati lavori;

PREMESSO che la SIP,per la canalizzazione dei cavi di allaccio delle utenze telefoniche,utiliz^zza pozzetti d'ispezione e di incrocio delle dimensioni interne di cm.100x100;

CONSIDERATO che tale manufatto non è valutabile con i prezzi della propria categoria contenuti nell'Elenco di contratto,in conformità del disposto dagli artt.21,28 del Regolamento 25.5.1895,n°350;

SI CONCORDA IL SEGUENTE NUOVO PREZZO :

N.P./1 =

Pozzetto d'ispezione e d'incrocio dei tronchi per
l'alimentazione delle utenze telefoniche, delle dimen
sioni interne di cm.100x100 e profondità fino a me
tri due, costruito con conglomerato cementizio dosato
a kg.250 di cemento tipo 325, spessore delle pareti
di cm.20. Rivestito internamente con intonaco cemen
tizio liscio dosato a q.li/mc. 5,00 di cemento, con
fondo perdente ad evitare eventuali accumuli d'acqua.
Il tutto completo di scavo, casseforme e quanto altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
(Cadauno lire centoottantamila).....£.180.000=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Antonio LONGO)

L'IMPRESA

EDIL.SAR.TOM. S.r.l.

L'Amministratore Unico :

(Sig. Tommaso SARDELLA)