

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

----- ooOoo -----

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in FASANO - Legge 5/8/1978, n° 457 -
Biennio 1980 - 1981 - P.I. n° 007/90/1.

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi.


IMPORTO: Lavori a base d'asta L. 1.064.280.000

IMPORTO: Lavori depurati del ribasso d'asta dell'8,35 %/°. L. 975.412.620

CONTRATTO: N. 6034 del 15/10/1982 registrato a Brindisi il 18/10/1982 al n°
4674 Mod. I.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER OPERE IN FONDAZIONE
E ADEGUAMENTO LOCALE A CABINA ENEL.

COMPUTO METRICO E STIMA


IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

IL PRESIDENTE

(Michele MARCISI)

20 DIC. 1982



COMPUTO METRICO E STIMA

- 6a - Scavo di terreno vegetale a sezione
ampia, ecc..
- per splateamento e piano di sedime
palazzine mc. $4825.36 \times 5.700 = \text{L. } 27.504.552$
- 2/13a - Scavo di roccia calcarea a sezione
ampia.
- per formazione fondazioni mc. $1312.57 \times 43.000 = \text{L. } 56.440.510$
- 3/63 - Conglomerato cementizio magro
a kg. 200.
- per batolo fondazione plinti mc. $125.00 \times 48.500 = \text{L. } 6.062.500$
- 4/59 - Conglomerato cementizio dosato
a kg. 300 di cemento per opere in c.a.
- per plinti e travi collegamento mc. $510.00 \times 80.500 = \text{L. } 41.055.000$
- 5/64 - Fornitura e posa in opera di ferro
omogeneo in tondini.
- per armatura plinti e travi di
collegamento kg. $32500 \times 950 = \text{L. } 30.875.000$
- 6/16 - Gettata di pietrame calcareo informe.
- per formazione vespaio mc. $225.00 \times 12.000 = \text{L. } 2.700.000$
- 7/14 - Formazione di rilevati.
- per rinterro fondazioni mc. $530.00 \times 4.000 = \text{L. } 2.120.000$

Somma

L.166.757.562

8/41 - Solaio normale o precompresso.

- per formazione solaio allog-

gio piano rialzato mq. 85.00 x 29.700 = L. 2.524.500

9/147 - Fornitura e posa in opera di ferro
lavorato.

- per finestrini e porta cabina elettr. kg. 600 x 3.000 = L. 1.800.000

10/150 - Fornitura e posa in opera di griglie
in ferro.

- per copertura cunicoli cabina elettri-

ca kg. 480 x 5.000 = L. 2.400.000

11/29 - Muratura di tufo con conci di tufo di

coltello (sp. cm. 20) mq. 540.00 x 20.000 = L. 10.800.000

Sommano L.184.282.062

a detrarre opere previste L. 86.880.000

- tramezzi garages,

mq. 540 x 12.400 L. 6.696.000

L. 93.576.000

L. 90.706.062

a detrarre il ribasso d'asta dell' 8,35 %

L. 7.573.956

Restano

L. 83.132.106

- Revisione prezzi 7 % L. 5.819.247

- Spese generali 7 % su lavori e

Revisione prezzi L. 6.226.594

- I.V.A. su lavori e Rev. prezzi,

2 % L. 1.779.027

- I.V.A. sulle spese generali,

15 % L. 933.989

L. 14.758.857

L. 97.890.963

NUOVO QUADRO ECONOMICO

Aggiornato con le maggiorazioni previste dalla presente perizia e gli adeguamenti per revisione prezzi, I.V.A. e spese generali.

A) - COSTI INTERVENTO

- Importo lavori al netto del ribasso	L. 975.412.620	
- Importo perizia suppletiva	L. 83.132.106	
- Importo allacciamenti	<u>L. 21.720.000</u>	
S O M M A N O		L. 1.080.264.726

B) - ACCANTONAMENTI

- Revisione prezzi 105.000.000 + 5.819.247.	L. 110.819.247	
- Prospezioni geognostiche	L. 13.500.000	
- I.V.A. su lavori e revisione prezzi, sulle spese generali, allacciamenti, prospezioni geognostiche, 39.660.000 + + 1.779.027	L. 42.373.016	
- Rimborso Spese Gen. 103.650.000 + + 6.226.594	L. 109.876.594	
- Acquisizione area e urbanizzazioni	L. 107.190.000	
- Imprevisti 45.000.000 - 9.023.583	<u>L. 35.976.417</u>	
S O M M A N O		<u>L. 419.735.274</u>
AMMONTARE DEL COSTO DELL' INTER-		
VENTO		<u><u>L. 1.500.000.000</u></u>