

PICCINNI ANTONIO
IMPRESA COSTRUZIONI
BRINDISI

IMPRESA
ANTONIO PICCINNI
BRINDISI
■ ■ ■ ■

COMPUTO METRICO

ALLACCIAMENTO IMPIANTO FOGNATURA PER IL CANTIERE 3211

[illegible]

N. d'ordine	NATURA DEL LAVORO	Unità	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo Unitario		IMPORTO	
			Lung.	Larg.	Alt.	Parziali	Totali	U. di m.	Lire	LIRE	C.
										160	
2	Scavo sez. ristretta		1,60	0,50	0,70		0,560	mc.	2800	448	
3	Calcestruzzo a 200 Kg/mc.										
	per platea		1,60	0,30	0,10		0,050	mc.	6500	325	
4	Tubo cemento amianto Ø 125		1,80	Ø			1,80	ml.	800	1.440	
5	Rinterro con materiale proveniente dagli scavi		1,60	0,50	0,60		0,480	mc.	200	96	
6	Massetto di calcestruzzo a 200 Kg/mc.		1,60	0,50			0,80	mq.	300	240	
7	Pavimento con pietrini di cemento		1,60	0,50			0,80	mq.	800	640	
			Somma fabbricato G							3.349	
	RIEPILOGO										
	Impianto fognatura fabbricato H									18.981	
	" " " F									18.800	
	" " " G									3.349	
			Totale generale							41.130	
	PICCINNI ANTONIO										
	<i>Antonio Piccinni</i>										
	I.G.E. 3% per lire 1.245= (lire milleduecentoquarantacinque) assolta mediante versamento sul c/c n.1/140 intestato al 1° Ufficio Imposta Generale Entrata di Roma come da bollettino n.35 dell'11/3/1954										