Corpo Reale del Genio Civile

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

SEZIONE DI ROMA

(Istituto Romano Cooperativo per le Case degli Impiegati dello Stato)

Prov. Brindisi — Comune di Brindisi

Opere di Edilizia

(Legge)

Progetto per la costruzione di un secondo lotto di case per gli impiegati dello Stato, al rione della Pietà. –

Stima dei lavori

Brindisi Addì 13 Marzo 1930 anno VIII

Redatto ~~dall'Ingegnere di classe~~ dai Geometri

G. De Falco

Visto: L'INGEGNERE CAPO

1-926 (200) Tip. Marconi & Morelli

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI parziale	totale da appaltarsi a corpo	totale da appaltarsi a misur
	I Lavori a misura						
1	Demolizione di muratura m.	150.00	87	10.-	1500.-		
2	Scavo di sbandamento	3,170.02	88	6.55	20,763.64		
3	Scavo di fondazione	720.00	90	10.20	7344.00		
4	Trasporto a rifiuto	3,890.02	94	11.20	43,568.22		
5	Calcestruzzo per fondazione	516.97	95	95.75	49.499.88		
6	Muratura in conci di tufo di S. Vito e malta comune per il 2° piano	965.39	97	96.00	92,677.44		
7	Muratura come sopra per il 3° piano e sopra	491.57	98	100.00	49.157.00		
8	Muratura in conci di tufo di Trani e malta comune per altezze fino alla copertura del I° piano	2077.35	99	116.25	236.260.69		
9	Muratura in conci di carparo di crepuzzi e malta idraulica	1143.29	100	150.75	172.350.97		
10	Muratura in conci di pietra leccese e malta di tufina	84.78	101	134.75	11.424.10		
11	Muratura in conci di tufo di S. Vito e malta comune di spessore cm. 20	140.66	103	22.40	3150.78		
12	Muratura in mattoni forati da cm. 10 di spessore e malta cementizia	2803.92	105	23.50	68892.12		
13	Conglomerato cementizio Kg. 350 di cemento	8.67	106	207.75	1801.19		
14	" " " " 250 "	293.36	107	164.65	48.301.42		
15	Ferro omogeneo di tondini o moletta	8300.00	108	2.00	16.600.00		
16	Solai con volterrane speciale	4702.84	109	31.70	149.080.03		
17	Solai misti in laterizi e conglomerato per portata fino a m. 5	40.00	111	65.00	2600.00		
	a riportare				971.971.78		

	Riporto				971.971.78
18	Travi di ferro a doppio T dolce in opera	96,619.50	113	1.60	154.591.20
19	Pavimento di mattonelle di cemento unicolori con malta cementizia	1020.38	114	15.00	15,305.70
20	Pavimento in mattonelle di cemento a disegni di 2 a 3 colori	3061.14	115	18.00	55.105.20
21	Pavimento di battuto di calcestruzzo	1029.42	118	17.20	17.706.02
22	Copertura per terrazza a tenuta d'acqua con sovrastante betolato in lastre di cuoci	565.30	119	18.00	10,175.40
23	Raccordo curvo in malta cementizia fra parapetti delle terrazze e le coperture	145.00	121	1.50	217.50
24	Tetto completo a 2 falde e raccordi a padiglione	961.00	122	77.00	73.997.00
25	Formazione di rampe alle scale in conglomerato armato	373.66	124	70.00	26.156.20
26	Ossatura di cornicione di coronamento di conglomerato armato	118.50	125	400.00	47,400.00
27	Rivestimento in finta pietra leccese per modonature del cornicione	247.50	126	30.00	6425.00
28	Lastre di conglomerato cementizio per balconi mq.	70.20	128	55.00	3861.00
29	Soprapprezzo per piedritti ed architravi a fasce semplici in pietra leccese di Barolleno ml.	819.00	129	14.00	11.466.00
30	Soprapprezzo per piedritti ed architravi sagomati o bugnati in pietra leccese di Barolleno ml.	330.00	130	18.00	5940.00
	a riportare				1,401.318.00

	Riporto				1,401.318.00
31	Formazione di volume in pietra lecese di Cavallino Ho	4	131	1200.00	4800.00
32	Lastre di marmo dello spessore di m. 3 date in opera mq.	197.18	134	125.00	24.647.50
33	Lastre di marmo dello spessore di cm. 2 date in opera mq.	600.48	135	95.00	57.045.60
34	Gradini di pietra di Bisceglie in unico blocco Ho	9	136	200.00	1800.00
35	Colonnine in pietra lecese per balaustre Ho	51	137	50.00	2550.00
36	Tubi di orderia artificiale di diametro cm. 15 in opera ml.	224.00	138	35.00	7840.00
37	Ringhiere in ferro battuto per scale e balconate Kg.	12,380.00	140	3.25	40,235.00
38	Corrimano in faggio evaporato in opera ml.	220.00	141	15.00	3300.00
39	Cancellate in ferro a graticcio per finestre degli scantinati Kg.	966.00	142	2.75	2656.50
40	Canali di gronda in zinco ra=gomati, in opera ml.	280.00	143	18.00	5040.00
41	Cunette per la immissione delle acque fluviali in tubi di scarico Ho	19	144	25.00	475.00
42	Tubi di lamiera di zinco del diametro di cm. 10, in opera ml.	230.00	145	12.00	2760.00
43	Tubi in ghisa da cm. 10 a bicchiere Kg.	1382.00	146	2.25	3109.50
44	Tubetti di ferro zincato da m/m 12 di diametro sotto i davanzali Ho	220.00	147	3.00	660.00
	a riportare				1,558.237.10

		Riporto				1.558.237.10
45		Lucine complete	N° 26	148	1000,00	26.000.00
46		Lessi all'Inglese completi	" 26	149	375.00	9750,00
47		Lavandini di porcellana	" 26	150	300.00	7800.00
48		Lavapiatti in cemento a granigliq	" 26	151	80.00	2080.00
49		Vasche da bagno	" 26	152	800.00	20.800,00
50		Rivestimento delle pareti dei lessi con piastrelle bianche di Lassido	mq. 546.00	153	50.00	27.300.00
51		Intonaco esterno alle pareti	mq. 3714.29	155	5.50	20.428.60
52		Intonaco civile alle pareti esterne	mq. 21456.58	156	3.50	75.098.01
53		Attinturq alle pareti esterne a 4 passate	mq. 4114.29	157	1.00	4114.29
54		Dipinturq a colla e colore per le pareti interne	mq. 17,316.94	158	1.60	27.707.10
55		Dipinturq ad olio e vernice per zoccolaturq delle pareti interne	mq. 4140.05	159	6.00	24.840.30
56		Portoni in legno corintij di I^a qualità a 2 battenti	mq. 48.00	160	200.00	9600.00
57		Porte di ingresso agli appartamenti a 2 battenti	mq. 72.50	161	160.00	11.600.00
58		Bussole interne a 2 battenti	mq. 627.90	162	120.00	75.348.00
59		Telai a vetri a due battenti	mq. 49.00	164	70.00	3430.00
60		Mostre e contromostre per porte e finestre	mq. 724.80	165	50.00	36.240.00
61		Davanzali e zoccoli in legno corintij di I^a qualità	mq. 185.52	166	30.00	5565.00
62		Finestre a doppiazzare o a bolcone a 2 battenti	mq. 457.00	167	135.00	61.695.00
		a riportare				2,007.624.00

	Riporto				2,007.624.00
63	Pietrisco calcareo compatto mc.	126.00	169	38.00	4788.00
64	Detriti di cava delle Intoppiate mc.	94.50	170	20.00	1890.00
65	Cilindratura con rullo mq.	630.00	171	0.60	378.00
66	Tubi di ferro zincato da pollice 1 1/2 ml.	150.00	173	~~27.00~~ 27.00	~~-.-~~ 4050.00
67	Idem da 1 pollice "	138.00	174	15.00	2070.00
68	" " 3/4 " "	390.00	175	12.00	4680.00
69	" " 1/2 " "	390.00	176	9.00	3510.00
70	Rubinetti a becco curvo da 3/4 di pollice	26	178	12.00	312.00
71	Idem Idem 1/2	52	179	10.00	520.00
72	Rubinetti di arresto da pollici 1 1/2	5	180	20.00	100.00
73	" " " " " 1	26	181	16.00	416.00
74	" " " " " 3/4	26	182	14.00	364.00
	Totale lavori a misura				2,030.712.00
	Il compreso a corpo per gli oneri posti a carico dell'Impresa il 3% circa			60,000.00	
	Importo complessivo dei lavori a base d'asta				2,090.712.00
	Ed in cifra tonda		£		2,091.000.00
	a riportare				2,091.000.00

Mod. N. 6 (Art. 21 del Regolamento)

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI parziale	totale da appaltarsi a corpo	totale da appaltarsi a misura
	Riporto				£	2,091,000,00	
	III Somme a disposizione dell'amministrazione						
75	Impianti elettrici			20,000,00			
76	Scarichi alla fogna urbana e attacchi all'acquedotto Pugliese			9,000,00			
77	Imprevisti circa il 6 %			130,000,00			
78	Progetto e direzione			50,000,00			
	Totale somme a disposizione			£		209,000,00	
	Importo complessivo					2,300,000,00	

1-526 (200) Tip. Marconi & Morelli