

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

**FINANZIAMENTO:
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
N. 1480 DEL 03.01.2006**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
ALLOGGI DI E.R.P. IN BRINDISI
RIONE S. ELIA - CANTIERE EX GESCAL 2813
PIAZZA MANTEGNA - PIAZZA SPADINI - VIA SPADINI**

progetto esecutivo

PROGETTISTA :
GEOM. Maurizio SPAGNOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
DOTT. ARCH. Vito Gianluca TUCCI

**COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**
GEOM. Rocco CAFORIO

COLLABORAZIONE TECNICA:
GEOM. Antonio NAPOLITANO

GEOM. Vincenzo TONDO

DATA : SETTEMBRE 2007

SCALA :

ARCHIVIO :

TAV. C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Istituto Autonomo Case Popolari
Provincia di Brindisi

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di E.R.P. in Brindisi Rione S.Elia - Cantiere ex G.E.S.C.A.L. 2813 - Piazza Mantegna - Piazza Spadini - Via Spadini.
Finanziamento: Delibera Giunta Regionale n.1480 del 03.01.2006.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 28/09/2007

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Palazzina A Via A. Spadini civ.1/A (SpCat 1)							
1 / 1 E 02.04a	<i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i>							
	Prospetto 1A		30.70		15.000	460.50		
	prospetto 2A		12.20		15.000	183.00		
	prospetto 3A		31.10		15.000	466.50		
	prospetto 4A		5.30		15.000	79.50		
	SOMMANO mq.-					1 189.50	9.00	10 705.50
2 / 2 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i>							
	Prospetto 1A		30.70		19.500	598.65		
	prospetto 2A		12.20		19.500	237.90		
	prospetto 3A		31.10		19.500	606.45		
	prospetto 4A		5.30		19.500	103.35		
	SOMMANO mq.					1 546.35	1.65	2 551.48
3 / 3 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i>							
	Sostituzione pluviali terminali							
	prospetto 1A	2.00	2.00			4.00		
	prospetto 3A	2.00	2.00			4.00		
	SOMMANO ml					8.00	4.20	33.60
4 / 4 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i>							
	Sostituzione pluviali							
	prospetto 1A *(larg.=0.10*3.14)	2.00	17.50	0.31		10.85		
	prospetto 3A *(larg.=0.10*3.14)	2.00	17.50	0.31		10.85		
	copertura torrini *(larg.=0.10*3.14)	2.00	3.00	0.31		1.86		
	SOMMANO mq.					23.56	52.00	1 225.12
5 / 5 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 1A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		19.450	28.79		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5*50/100)* (lung.=0.80+3.70+0.80)	5.00	5.30		1.300	34.45		
	parte interna *(par.ug.=2*5*50/100)* (lung.=0.80+3.70+0.80)	5.00	5.30		1.000	26.50		
	mappetta *(par.ug.=2*5*50/100)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	5.00	5.30	0.15		3.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100)	5.00	3.80	1.50		28.50		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	A R I P O R T A R E					146.32		14 515.70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					146.32		14 515.70
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.15		2.33		
	prospetto 2A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	10.10		19.450	9.82		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10	0.80		4.84		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		0.750	4.54		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		1.000	6.05		
	mappetta *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10	0.15		0.91		
	prospetto 3A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		19.450	28.79		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5*50/100)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.300	27.95		
	parte interna *(par.ug.=2*5*50/100)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.000	21.50		
	mappetta *(par.ug.=2*5*50/100)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	5.00	4.30	0.15		3.23		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5* 50/100)	5.00	2.50	0.90		11.25		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.15		2.33		
	prospetto 4A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	4.50		19.450	4.38		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		0.750	1.99		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		1.000	2.65		
	mappetta *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30	0.15		0.40		
	volumi tecnici							
	prospetto 1A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico							
	frontino *(par.ug.=50/100*2.00)	1.00	9.20		0.300	2.76		
	(par.ug.=50/100*2.00)	1.00	2.90		0.300	0.87		
	(par.ug.=50/100*2.00)	1.00	3.30		0.300	0.99		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 2A e 4A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino *(par.ug.=50/100*2.00)	1.00	5.80		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 3A							
	pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino *(par.ug.=50/100*2.00)	1.00	9.20		0.300	2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90		0.300	0.87		
	intradosso incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	A R I P O R T A R E					379.50		14 515.70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					215.92		16 982.45
	100*2)	0.50	9.20	0.30		1.38		
	(par.ug.=25/100*2)	0.50	2.90	0.30		0.44		
	piano porticato (incidenza = 25%)							
	intradosso	2.00	3.80	1.10		8.36		
			5.10	1.80		9.18		
		2.00	2.60	1.10		5.72		
			2.60	1.10		2.86		
	SOMMANO mq					243.86	85.05	20 740.29
7 / 7 E 09.09	<i>Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancell ... ferro per lo sviluppo della superficie vuoto per pieno</i> Revisione corrimano prospetto 1A parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) cornicione d'attico prospetto 2A cornicione d'attico prospetto 3A parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90) prospetto 4A cornicione d'attico	10.00	5.30		0.300	15.90		
			32.00		0.300	9.60		
			26.30		0.300	7.89		
		10.00	4.30		0.300	12.90		
			5.30		0.300	1.59		
	SOMMANO mq.					47.88	22.50	1 077.30
8 / 8 E 10.20a	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastric ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i> Copertura a q.19,80 copertura a q.22,60	2.00	14.00	4.00		112.00		
			3.30	1.00		3.30		
		2.00	14.00	3.50		98.00		
			3.30	2.20		7.26		
		2.00	11.10	5.70		126.54		
			4.00	3.20		12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
9 / 9 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne, con finitura a tonachino</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 1A pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna parte esterna mappetta prospetto 2A pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.05	29.60		19.450	28.79		
		10.00	5.30		1.300	68.90		
		10.00	5.30		1.000	53.00		
		10.00	5.30	0.15		7.95		
		5.00	3.80	1.50		28.50		
		0.50	31.10	0.80		12.44		
			31.10		0.750	23.33		
			31.10		1.000	31.10		
			31.10	0.15		4.67		
		0.05	10.10		19.450	9.82		
		0.50	12.10	0.80		4.84		
	A RIPORTARE					273.34		39 447.86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					273.34		39 447.86
	frontino							
	parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 3A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		19.450	28.79		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	10.00	4.30		1.300	55.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	10.00	4.30		1.000	43.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100)	5.00	2.50	0.90		11.25		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	4.50		19.450	4.38		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino							
	parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	prospetto 1A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 2A e 4A							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=2.00*5/100)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 3A							
	pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.20		2.600	8.32		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					590.23	16.40	9 679.77
10 / 10 E 14.56c	Idrolavaggio su tutta la superficie rivestita con miscela ... positi di polveri presenti sulle superficie dei prospetti. Ripristino intonaci ammalorati							
	A R I P O R T A R E							49 127.63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49 127.63
	prospetto 1A pareti		29.60		19.450	575.72		
	prospetto 2A pareti		10.10		19.450	196.45		
	prospetto 3A pareti		29.60		19.450	575.72		
	prospetto 4A pareti		4.50		19.450	87.53		
	volumi tecnici prospetto 1A pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	prospetto 2A e 4A pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	prospetto 3A pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	SOMMANO mq.					1 596.36	3.55	5 667.08
11 / 11 E 14.12	<i>Rasatura generale di superfici verticali esterne di facci ... servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 1A pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.300	68.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.000	53.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2A pareti		10.10		19.450	196.45		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 3A pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.300	55.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.000	43.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4A pareti		4.50		19.450	87.53		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici prospetto 1A							
	A RIPORTARE					1 821.90		54 794.71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 821.90		54 794.71
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 2A e 4A							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 3A							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq.					2 019.62	5.00	10 098.10
12 / 12 E 14.14	<i>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 1A							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.300	68.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.000	53.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2A							
	pareti		10.10		19.450	196.45		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 3A							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.300	55.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.000	43.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4A							
	pareti		4.50		19.450	87.53		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	SOMMANO mq					1 821.90	12.00	21 862.80
	A RIPORTARE							86 755.61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89 225.08
	<i>opere in ferro già trattate</i> Revisione corrimano prospetto 1A parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) cornicione d'attico prospetto 2A cornicione d'attico prospetto 3A parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90) prospetto 4A cornicione d'attico	10.00	5.30		0.300	15.90		
			31.10		0.300	9.33		
			12.10		0.300	3.63		
		10.00	4.30		0.300	12.90		
			5.30		0.300	1.59		
	SOMMANO mq					43.35	12.50	541.88
16 / 16 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i> Sostituzione pluviali prospetto 1A prospetto 3A copertura torrini	2.00	20.00			40.00		
		2.00	20.00			40.00		
		2.00	3.00			6.00		
	SOMMANO ml					86.00	18.00	1 548.00
17 / 17 E 17.04f	<i>Coprighiunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10 , di sviluppo cm 33</i> Giunti di dilatazione vericali prospetto 1A e 4A *(par.ug.=1/2*2)	1.00	20.00			20.00		
	SOMMANO ml					20.00	25.15	503.00
	A R I P O R T A R E							91 817.96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91 817.96
18 / 18 E 02.04a	Palazzina B Via Spadini civ.3/B (SpCat 2) <i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i> Prospetto 1B prospetto 4B prospetto 3B prospetto 2B		30.70 12.20 31.10 5.30		15.000 15.000 15.000 15.000	460.50 183.00 466.50 79.50		
	SOMMANO mq.-					1 189.50	9.00	10 705.50
19 / 19 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i> Prospetto 1B prospetto 4B prospetto 3B prospetto 2B		30.70 12.20 31.10 5.30		19.500 19.500 19.500 19.500	598.65 237.90 606.45 103.35		
	SOMMANO mq.					1 546.35	1.65	2 551.48
20 / 20 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i> Sostituzione pluviali terminali prospetto 1B prospetto 3B	2.00 2.00	2.00 2.00			4.00 4.00		
	SOMMANO ml					8.00	4.20	33.60
21 / 21 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i> Sostituzione pluviali prospetto 1B *(larg.=0.10*3.14) prospetto 3B *(larg.=0.10*3.14) copertura torrini *(larg.=0.10*3.14)	2.00 2.00 2.00	17.50 17.50 3.00	0.31 0.31 0.31		10.85 10.85 1.86		
	SOMMANO mq.					23.56	52.00	1 225.12
22 / 22 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 1B pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80) parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80) mappetta *(par.ug.=50/100*2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 4B	0.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.50	29.60 5.30 5.30 5.30 5.30 3.80 31.10		19.450 1.300 1.000 0.15 1.50 0.80	28.79 34.45 26.50 3.98 28.50 12.44		
	A R I P O R T A R E					166.54		106 333.66

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					239.81		108 944.39
24 / 24 E 09.09	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	(par.ug.=50/100)	0.50	4.40	3.20		7.04		
	SOMMANO mq					260.78	85.05	22 179.34
	<i>Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancell ... ferro per lo sviluppo della superficie vuoto per pieno</i>							
	Revisione corrimano							
	prospetto 1B							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	10.00	5.30		0.300	15.90		
	cornicione d'attico		31.10		0.300	9.33		
	prospetto 4B							
	cornicione d'attico		12.10		0.300	3.63		
25 / 25 E 10.20a	prospetto 3B							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	10.00	4.30		0.300	12.90		
	prospetto 2B							
	cornicione d'attico		5.30		0.300	1.59		
	SOMMANO mq.					43.35	22.50	975.38
	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastric ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i>							
	Copertura a q.19,80	2.00	14.00	4.00		112.00		
			3.30	1.00		3.30		
		2.00	14.00	3.50		98.00		
	copertura a q.22,60		3.30	2.20		7.26		
		2.00	11.10	5.70		126.54		
			4.00	3.20		12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
26 / 26 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne , con finitura a tonachino</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 1B							
	pareti (incidenza = 10%) *(par.ug.=10/100)	0.10	29.60		19.450	57.57		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	5.00	5.30		1.300	34.45		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	5.00	5.30		1.000	26.50		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100)	5.00	3.80	1.50		28.50		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4B							
	pareti (incidenza = 10%) *(par.ug.=10/100)	0.10	10.10		19.450	19.64		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10	0.80		4.84		
	A RIPORTARE					223.77		132 746.93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					223.77		132 746.93
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		0.750	4.54		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		1.000	6.05		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 3B							
	pareti (incidenza = 10%) *(par.ug.=10/100)	0.10	29.60		19.450	57.57		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.300	27.95		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.000	21.50		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5* 50/100)	5.00	2.50	0.90		11.25		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2B							
	pareti (incidenza = 10%) *(par.ug.=10/100)	0.10	4.50		19.450	8.75		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		0.750	1.99		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		1.000	2.65		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	prospetto 1B							
	pareti (incidenza = 10%) *(par.ug.=10/100*2)	0.20	9.20		2.600	4.78		
	(par.ug.=10/100*2)	0.20	2.90		2.600	1.51		
	(par.ug.=10/100)	0.10	3.30		2.600	0.86		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 2B e 4B							
	pareti (incidenza = 10%)	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 3B							
	pareti (inciidenza = 10%) *(par.ug.=10/100*2)	0.20	9.20		2.600	4.78		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.20		2.600	8.32		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	(par.ug.=50/100)	0.50	4.40	3.20		7.04		
	SOMMANO mq					518.63	16.40	8 505.53
27 / 27 E 14.56c	Idrolavaggio su tutta la superficie rivestita con miscela ... positi di polveri presenti sulle superficie dei prospetti.							
	A RIPORTARE							141 252.46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							141 252.46
	Ripristino intonaci ammalorati prospetto 1B pareti		29.60		19.450	575.72		
	prospetto 4B pareti		10.10		19.450	196.45		
	prospetto 3B pareti		29.60		19.450	575.72		
	prospetto 2B pareti		4.50		19.450	87.53		
	volumi tecnici prospetto 1B pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	prospetto 2B e 4B pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	prospetto 3B pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	SOMMANO mq.					1 596.36	3.55	5 667.08
28 / 28 E 14.12	<i>Rasatura generale di superfici verticali esterne di facci ... servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 1B pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.300	68.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.000	53.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	cornicione d'attico frontino parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4B pareti		10.10		19.450	196.45		
	cornicione d'attico frontino parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 3B pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.300	55.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.000	43.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	cornicione d'attico frontino parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2B pareti		4.50		19.450	87.53		
	cornicione d'attico frontino parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	A RIPORTARE					1 821.90		146 919.54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1 821.90		146 919.54
	prospetto 1B pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 2B e 4B pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 3B pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq.					2 019.62	5.00	10 098.10
29 / 29 E 14.14	<i>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 1B pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.300	68.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.000	53.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4B pareti		10.10		19.450	196.45		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 3B pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.300	55.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.000	43.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2B pareti		4.50		19.450	87.53		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	SOMMANO mq					1 821.90	12.00	21 862.80
	A R I P O R T A R E							178 880.44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181 574.89
32 / 32 E 14.34	<i>Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... azione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate</i> Revisione corrimano prospetto 1B parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) cornicione d'attico prospetto 4B cornicione d'attico prospetto 3B parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90) prospetto 2B cornicione d'attico	10.00	5.30		0.300	15.90		
			31.10		0.300	9.33		
			12.10		0.300	3.63		
		10.00	4.30		0.300	12.90		
			5.30		0.300	1.59		
	SOMMANO mq					43.35	12.50	541.88
33 / 33 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i> Sostituzione pluviali prospetto 1B prospetto 3B copertura torrini	2.00	17.50			35.00		
		2.00	17.50			35.00		
		2.00	3.00			6.00		
	SOMMANO ml					76.00	18.00	1 368.00
34 / 34 E 17.04f	<i>Coprighiunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10 , di sviluppo cm 33</i> Giunti di dilatazione verticali prospetto 1B e 3B *(par.ug.=1/2*2)	1.00	20.00			20.00		
	SOMMANO ml					20.00	25.15	503.00
	A R I P O R T A R E							183 987.77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183 987.77
35 / 35 E 02.04a	Palazzina C Piazza A. Spadini civ.1/C (SpCat 3) <i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i> Prospetto 3C prospetto 2C prospetto 1C		30.70 12.20 31.10		12.000 12.000 12.000	368.40 146.40 373.20		
	SOMMANO mq.-					888.00	9.00	7 992.00
36 / 36 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i> Prospetto 3C prospetto 2C prospetto 1C		30.70 12.20 31.10		16.200 16.200 16.200	497.34 197.64 503.82		
	SOMMANO mq.					1 198.80	1.65	1 978.02
37 / 37 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i> Sostituzione pluviali terminali prospetto 3C prospetto 1C	2.00 2.00	2.00 2.00			4.00 4.00		
	SOMMANO ml					8.00	4.20	33.60
38 / 38 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3C *(larg.=0.10*3.14) prospetto 1C *(larg.=0.10*3.14) copertura torrini *(larg.=0.10*3.14)	2.00 2.00 2.00	14.50 14.50 3.00	0.31 0.31 0.31		8.99 8.99 1.86		
	SOMMANO mq.					19.84	52.00	1 031.68
39 / 39 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3C pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.80+3.70+0.80) parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.80+3.70+0.80) mappetta *(par.ug.=50/100*2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 2C pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.50 0.50 0.50 0.05	29.60 5.30 5.30 5.30 5.30 3.80 31.10 31.10 31.10 10.10		16.150 1.300 1.000 0.15 1.50 0.80 0.750 1.000 0.15 16.150	23.90 27.56 21.20 3.18 22.80 12.44 11.66 15.55 4.67 8.16		
	A R I P O R T A R E					151.12		195 023.07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					151.12		195 023.07
	cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 1C pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.90+2.50+0.90) parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.90+2.50+0.90) mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta volumi tecnici prospetto 3C pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100) cornicione d'attico frontino intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) prospetto 2C e 4C pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00) cornicione d'attico frontino intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) prospetto 1C pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100*2) cornicione d'attico frontino (par.ug.=50/100*2) intradosso incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100*2) piano porticato (incidenza = 50%) intradosso *(par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100) (par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100) SOMMANO mq	0.50 0.50 0.50 12.10 12.10 12.10 0.05 4.00 4.00 8.00 4.00 0.50 0.50 0.50 0.10 0.10 0.05 2.00 2.00 2.00 1.00 0.10 2.00 1.00 1.00 0.10 0.10 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50	12.10 12.10 12.10 29.60 4.30 4.30 4.30 2.50 31.10 31.10 31.10 9.20 2.90 3.30 9.20 2.90 3.30 9.20 4.80 5.80 5.80 9.20 3.20 9.20 2.90 9.20 2.90 9.20 3.80 5.10 2.60 2.60	0.80 0.15 0.90 0.80 0.70 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.10 1.80 1.10 1.10	 0.750 1.000 16.150 1.300 1.000 5.16 9.00 12.44 0.750 1.000 4.67 2.600 2.600 2.600 0.300 0.300 0.300 2.600 1.25 0.300 1.74 2.39 0.83 5.52 0.87 2.76 0.87 4.18 4.59 2.86 1.43	4.84 4.54 6.05 1.82 23.90 22.36 17.20 5.16 9.00 12.44 11.66 15.55 4.67 2.39 0.75 0.43 5.52 1.74 1.98 6.44 1.25 3.48 1.74 2.39 0.83 5.52 0.87 2.76 0.87 4.18 4.59 2.86 1.43		
						342.33	6.50	2 225.15
40 / 40 R 02.04b	<i>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3C soletta balcone frontino *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80) mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	8.00 8.00	5.30 5.30	 0.15	0.300 	12.72 6.36		
	A R I P O R T A R E					19.08		197 248.22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19.08		197 248.22
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	3.80	1.50		22.80		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino		31.10		0.300	9.33		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	29.60		0.300	17.76		
	prospetto 2C							
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10	0.80		4.84		
	frontino		12.10		0.300	3.63		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	10.10		0.300	6.06		
	prospetto 1C							
	soletta balconi							
	frontino *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30		0.300	10.32		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30	0.15		5.16		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	2.50	0.90		9.00		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino		31.10		0.300	9.33		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	29.60		0.300	17.76		
	volumi tecnici							
	prospetto 3C							
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 2C e 4C							
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.80		4.64		
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	prospetto 1C							
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					218.86	85.05	18 614.04
41 / 41 E 09.09	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancell ... ferro per lo sviluppo della superficie vuoto per pieno							
	Revisione corrimano							
	prospetto 3C							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	8.00	5.30		0.300	12.72		
	cornicione d'attico		31.10		0.300	9.33		
	prospetto 2C							
	A R I P O R T A R E					22.05		215 862.26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22.05		215 862.26
42 / 42 E 10.20a	cornicione d'attico		12.10		0.300	3.63		
	prospetto 1C							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30		0.300	10.32		
	SOMMANO mq.					36.00	22.50	810.00
	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastric ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i>							
	Copertura a q.16,50	2.00	14.00	4.00		112.00		
			3.30	1.00		3.30		
		2.00	14.00	3.50		98.00		
	copertura a q.19,30		3.30	2.20		7.26		
		2.00	11.10	5.70		126.54		
			4.00	3.20		12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
43 / 43 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne, con finitura a tonachino</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 3C							
	pareti (incidenza = 5 %) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		16.150	23.90		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.80+3.70+0.80)	4.00	5.30		1.300	27.56		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.80+3.70+0.80)	4.00	5.30		1.000	21.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	8.00	5.30	0.15		6.36		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	3.80	1.50		22.80		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2C							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	10.10		16.150	8.16		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10	0.80		4.84		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		0.750	4.54		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		1.000	6.05		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 1C							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		16.150	23.90		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	4.00	4.30		1.300	22.36		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	4.00	4.30		1.000	17.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30	0.15		5.16		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	2.50	0.90		9.00		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	A R I P O R T A R E					293.49		217 320.08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					641.02		235 776.61
	pareti		10.10		16.150	163.12		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 31							
	pareti		29.60		16.150	478.04		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30		1.300	44.72		
	parte interna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30		1.000	34.40		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30	0.15		5.16		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	SOMMANO mq					1 448.56	12.00	17 382.72
47 / 47 E 14.15	<i>Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a bas ... regola d'arte. Rivestimento rasato al quarzo pigmentato</i> Ripristino intonaci ammalorati volumi tecnici prospetto 3C pareti	2.00 2.00	9.20 2.90 3.30		2.600 2.600 2.600	47.84 15.08 8.58		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00 2.00 2.00	9.20 2.90 3.30		0.500 0.500 0.500	9.20 2.90 3.30		
	prospetto 2C e 4C							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1C							
	pareti	2.00 2.00	9.20 3.20		2.600 2.600	47.84 16.64		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00 2.00	9.20 2.90		0.500 0.500	9.20 2.90		
	SOMMANO mq					197.72	9.00	1 779.48
48 / 48 E 14.19a	<i>Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura ... a m. 5 di altezza: con pitture a base di resine viniliche;</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3C parapetti balconi intradosso *(par.ug.=2*4) cornicione d'attico intradosso prospetto 2C cornicione d'attico intradosso prospetto 1C parapetti balconi intradosso *(par.ug.=2*4) cornicione d'attico intradosso volumi tecnici prospetto 3C	8.00	3.80 31.10 12.10 2.50 31.10	1.50 0.80 0.80 0.90 0.80		45.60 24.88 9.68 18.00 24.88		
	A R I P O R T A R E					123.04		254 938.81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					123.04		254 938.81
	cornicione d'attico intradosso	2.00	11.40	0.70		15.96		
	prospetto 2C e 4C cornicione d'attico intradosso	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1C cornicione d'attico intradosso	2.00	11.10	0.30		6.66		
		2.00	2.90	0.30		1.74		
	piano porticato intradosso	2.00	3.80	1.10		8.36		
			5.10	1.80		9.18		
		2.00	2.60	1.10		5.72		
			2.60	1.10		2.86		
	SOMMANO mq.					177.00	3.50	619.50
49 / 49 E 14.34	<i>Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... azione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate</i> Revisione corrimano prospetto 3C parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80) cornicione d'attico prospetto 2C cornicione d'attico prospetto 1C parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	5.30		0.300	12.72		
			31.10		0.300	9.33		
			12.10		0.300	3.63		
		8.00	4.30		0.300	10.32		
	SOMMANO mq					36.00	12.50	450.00
50 / 50 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3C prospetto 1C copertura torrini	2.00	17.00			34.00		
		2.00	17.00			34.00		
		2.00	3.00			6.00		
	SOMMANO ml					74.00	18.00	1 332.00
51 / 51 E 17.04f	<i>Coprigiunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10 , di sviluppo cm 33</i> Giunti di dilatazione verticali prospetto 1C e 3C *(par.ug.=1/2*2)	1.00	17.00			17.00		
	SOMMANO ml					17.00	25.15	427.55
	A RIPORTARE							257 767.86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							257 767.86
52 / 52 E 02.04a	Palazzina D Piazza A. Spadnini civ.2/D (SpCat 4) <i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i> Prospetto 2D prospetto 1D prospetto 3D SOMMANO mq.-		30.70 31.10 5.30		12.000 12.000 12.000	368.40 373.20 63.60 805.20	9.00	7 246.80
53 / 53 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forni ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i> Prospetto 2D prospetto 1D prospetto 3D SOMMANO mq.		30.70 31.10 5.30		16.200 16.200 16.200	497.34 503.82 85.86 1 087.02	1.65	1 793.58
54 / 54 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i> Sostituzione pluviali terminali prospetto 2D prospetto 1D SOMMANO ml	2.00 2.00	2.00 2.00			4.00 4.00 8.00	4.20	33.60
55 / 55 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i> Sostituzione pluviali prospetto 2D *(larg.=0.10*3.14) prospetto 1D *(larg.=0.10*3.14) copertura torrini *(larg.=0.10*3.14) SOMMANO mq.	2.00 2.00 2.00	14.50 14.50 3.00	0.31 0.31 0.31		8.99 8.99 1.86 19.84	52.00	1 031.68
56 / 56 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 2D pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.80+3.70+0.80) parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.80+3.70+0.80) mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 1D pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05 4.00 4.00 8.00 4.00 0.50	29.60 5.30 5.30 5.30 3.80 31.10		16.150 1.300 1.000 0.15 1.50 0.80	23.90 27.56 21.20 6.36 22.80 12.44		
	A R I P O R T A R E					170.04		267 873.52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					170.04		267 873.52
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	4.00	4.30		1.300	22.36		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	4.00	4.30		1.000	17.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	8.00	4.30	0.15		5.16		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4* 50/100)	4.00	2.50	0.90		9.00		
	cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta prospetto 3D		31.10	0.15		4.67		
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	4.50		16.150	3.63		
	cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		0.750	1.99		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		1.000	2.65		
	mappetta volumi tecnici		5.30	0.15		0.80		
	prospetto 2D pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 3D e 4D pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1D pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90		0.300	0.87		
	intradosso incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%) intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					331.29	6.50	2 153.39
57 / 57 R 02.04b	<i>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 2D soletta balcone frontino *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	8.00	5.30		0.300	12.72		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	8.00	5.30	0.15		6.36		
	A RIPORTARE					19.08		270 026.91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19.08		270 026.91
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	3.80	1.50		22.80		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino		31.10		0.300	9.33		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	29.60		0.300	17.76		
	prospetto 1D							
	soletta balconi							
	frontino *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30		0.300	10.32		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30	0.15		5.16		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	2.50	0.90		9.00		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino		31.10		0.300	9.33		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	29.60		0.300	17.76		
	prospetto 3D							
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino		5.30		0.300	1.59		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	4.50		0.300	2.70		
	volumi tecnici							
	prospetto 2D							
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 3D e 4D							
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.80		4.64		
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	prospetto 1D							
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					209.72	85.05	17 836.69
58 / 58 E 09.09	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancell ... ferro per lo sviluppo della superficie vuota per pieno							
	Revisione corrimano							
	prospetto 2D							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	8.00	5.30		0.300	12.72		
	cornicione d'attico		31.10		0.300	9.33		
	prospetto 1D							
	A R I P O R T A R E					22.05		287 863.60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22.05		287 863.60
59 / 59 E 10.20a	parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30		0.300	10.32		
	prospetto 3D							
	cornicione d'attico		5.30		0.300	1.59		
	SOMMANO mq.					33.96	22.50	764.10
	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastric ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i>							
	Copertura a q.16,50	2.00	14.00	4.00		112.00		
			3.30	1.00		3.30		
		2.00	14.00	3.50		98.00		
	copertura a q.19,30		3.30	2.20		7.26		
		2.00	11.10	5.70		126.54		
			4.00	3.20		12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
60 / 60 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne , con finitura a tonachino</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 2D							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		16.150	23.90		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.80+3.70+0.80)	4.00	5.30		1.300	27.56		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.80+3.70+0.80)	4.00	5.30		1.000	21.20		
	mappetta *(lung.=0.80+3.70+0.80)	4.00	5.30	0.15		3.18		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	3.80	1.50		22.80		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 1D							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		16.150	23.90		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	4.00	4.30		1.300	22.36		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	4.00	4.30		1.000	17.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	8.00	4.30	0.15		5.16		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5450/100)	109.00	2.50	0.90		245.25		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 3D							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	4.50		16.150	3.63		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		0.750	1.99		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		1.000	2.65		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	A R I P O R T A R E					512.34		289 275.52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					512.34		289 275.52
	prospetto 2D							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 3D e 4D							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1D							
	pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					565.23	16.40	9 269.77
61 / 61 E 14.56c	<i>Idrolavaggio su tutta la superficie rivestita con miscela ... positi di polveri presenti sulle superficie dei prospetti.</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 2D							
	pareti		29.60		16.150	478.04		
	prospetto 1D							
	pareti		29.60		16.150	478.04		
	prospetto 3D							
	pareti		4.50		16.150	72.68		
	volumi tecnici							
	prospetto 2D							
	pareti	2.00	11.10		2.600	57.72		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	prospetto 3D e 4D							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	prospetto 1D							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	SOMMANO mq.					1 199.58	3.55	4 258.51
62 / 62 E 14.12	<i>Rasatura generale di superfici verticali esterne di facci ... servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 2D							
	pareti		29.60		16.150	478.04		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	8.00	5.30		1.300	55.12		
	parte interna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	8.00	5.30		1.000	42.40		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+3.70+0.80)							
	A R I P O R T A R E					575.56		302 803.80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 119.06		310 518.40
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	8.00	4.30		1.300	44.72		
	parte interna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	8.00	4.30		1.000	34.40		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	8.00	4.30	0.15		5.16		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 3D							
	pareti		4.50		16.150	72.68		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	SOMMANO mq					1 345.20	12.00	16 142.40
64 / 64 E 14.15	<i>Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a bas ... regola d'arte. Rivestimento rasato al quarzo pigmentato</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	prospetto 2D							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 3D e 4D							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1D							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq					198.52	9.00	1 786.68
65 / 65 E 14.19a	<i>Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura ... a m. 5 di altezza: con pitture a base di resine viniliche;</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 2D							
	parapetti balconi							
	intradosso *(par.ug.=2*4)	8.00	3.80	1.50		45.60		
	cornicione d'attico							
	intradosso		31.10	0.80		24.88		
	prospetto 1D							
	parapetti balconi							
	intradosso *(par.ug.=2*4)	8.00	2.50	0.90		18.00		
	cornicione d'attico							
	intradosso		31.10	0.80		24.88		
	prospetto 3D							
	cornicione d'attico							
	intradosso		5.30	0.80		4.24		
	volumi tecnici							
	prospetto 2D							
	A RIPORTARE					117.60		328 447.48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					117.60		328 447.48
	cornicione d'attico intradosso	2.00	11.40	0.70		15.96		
	prospetto 3D e 4D cornicione d'attico intradosso	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1D cornicione d'attico intradosso	2.00	11.10	0.30		6.66		
		2.00	2.90	0.30		1.74		
	piano porticato intradosso	2.00	3.80	1.10		8.36		
			5.10	1.80		9.18		
		2.00	2.60	1.10		5.72		
			2.60	1.10		2.86		
	SOMMANO mq.					171.56	3.50	600.46
66 / 66 E 14.34	<i>Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... azione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate</i> Revisione corrimano prospetto 2D parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80) cornicione d'attico prospetto 1D parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90) prospetto 3D cornicione d'attico	8.00	5.30		0.300	12.72		
			31.10		0.300	9.33		
		8.00	4.30		0.300	10.32		
			5.30		0.300	1.59		
	SOMMANO mq					33.96	12.50	424.50
67 / 67 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i> Sostituzione pluviali prospetto 2D prospetto 1D copertura torrini	2.00	17.00			34.00		
		2.00	17.00			34.00		
		2.00	3.00			6.00		
	SOMMANO ml					74.00	18.00	1 332.00
68 / 68 E 17.04f	<i>Coprighiunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10 , di sviluppo cm 33</i> Giunti di dilatazione vericali prospetto 2De 4D *(par.ug.=1/2*2)	1.00	17.00			17.00		
	SOMMANO ml					17.00	25.15	427.55
	A RIPORTARE							331 231.99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							331 231.99
69 / 69 E 02.04a	Palazzina E Piazza A. Mantegna civ.5/E (SpCat 5) <i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i> Prospetto 3E prospetto 4E prospetto 1E prospetto 2E SOMMANO mq.-		20.50 9.70 19.40 9.70		12.000 12.000 12.000 12.000	246.00 116.40 232.80 116.40		
						711.60	9.00	6 404.40
70 / 70 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i> Prospetto 3E prospetto 4E prospetto 1E prospetto 2E SOMMANO mq.		20.50 9.70 19.40 9.70		16.200 16.200 16.200 16.200	332.10 157.14 314.28 157.14		
						960.66	1.65	1 585.09
71 / 71 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i> Sostituzione pluviali terminali prospetto 3E prospetto 1E SOMMANO ml	2.00 2.00	2.00 2.00			4.00 4.00		
						8.00	4.20	33.60
72 / 72 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3E *(larg.=0.10*3.14) prospetto 1E *(larg.=0.10*3.14) copertura torrini *(larg.=0.10*3.14) SOMMANO mq.	2.00 2.00 2.00	14.50 14.50 3.00	0.31 0.31 0.31		8.99 8.99 1.86		
						19.84	52.00	1 031.68
73 / 73 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3E pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) parte interna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) mappetta *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=4*50/100) (par.ug.=4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.05 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50	20.50 1.40 1.80 1.40 1.80 1.40 1.80 1.40 1.80 20.50 20.50 20.50		16.450 1.300 1.300 1.000 1.000 0.15 0.15 1.80 2.00 0.80	16.86 3.64 4.68 2.80 3.60 0.42 0.54 5.04 7.20 8.20 7.69 10.25		
	A RIPORTARE					70.92		340 286.76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					70.92		340 286.76
	mappetta		20.50	0.15		3.08		
	prospetto 4E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	9.70		16.450	7.98		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70	0.80		3.88		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70		0.750	3.64		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70		1.000	4.85		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	prospetto 1E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	19.40		16.450	15.96		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40		1.300	17.68		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40		1.000	13.60		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	2.20	2.10		18.48		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	19.40	0.80		7.76		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	19.40		0.750	7.28		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	19.40		1.000	9.70		
	mappetta		19.40	0.15		2.91		
	prospetto 2E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	9.70		16.450	7.98		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70	0.80		3.88		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70		0.750	3.64		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70		1.000	4.85		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	volumi tecnici							
	prospetto 3E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=10/100*2)	0.20	2.90		2.600	1.51		
	(par.ug.=10/100)	0.10	3.30		2.600	0.86		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 4E e 2E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1E							
	pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90		0.300	0.87		
	intradosso incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.20	1.30		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.00	1.20		1.20		
	(par.ug.=50/100)	0.50	9.70	2.00		9.70		
	SOMMANO mq					268.98	6.50	1 748.37
	A RIPORTARE							342 035.13

COMMITTENTE: L.A.C.P. Brindisi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					161.06		342 035.13
	100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.20	1.20		2.64		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.00	1.20		1.20		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.70	1.90		2.57		
	(par.ug.=50/100)	0.50	7.00	1.40		4.90		
	SOMMANO mq					176.00	85.05	14 968.80
75 / 75 E 09.09	<i>Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli ... ferro per lo sviluppo della superficie vuota per pieno</i> Revisione corrimano prospetto 3E parapetti balconi cornicione d'attico prospetto 4E cornicione d'attico prospetto 1E parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60) cornicione d'attico prospetto 2E cornicione d'attico	4.00 4.00 8.00	1.40 1.80 20.50 9.70 3.40 19.40 9.70		0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300	1.68 2.16 6.15 2.91 8.16 5.82 2.91		
	SOMMANO mq.					29.79	22.50	670.28
76 / 76 E 10.20a	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i> Copertura a q.16,50 copertura a q.19,30	2.00 2.00 2.00	14.00 3.30 14.00 3.30 11.10 4.00	4.00 1.00 3.50 2.20 5.70 3.20		112.00 3.30 98.00 7.26 126.54 12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
77 / 77 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne, con finitura a tonachino</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3E pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) parte interna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) mappetta *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=4*50/100) (par.ug.=4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 4E pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) cornicione d'attico	0.05 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.05	20.50 1.40 1.80 1.40 1.80 1.40 1.80 1.40 1.80 20.50 20.50 20.50 9.70		16.450 1.300 1.300 1.000 1.000 0.750 1.000 0.15 16.450	16.86 3.64 4.68 2.80 3.60 0.42 0.54 5.04 7.20 8.20 7.69 10.25 3.08 7.98		
	A RIPIORTARE					81.98		358 322.03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81.98		358 322.03
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70	0.80		3.88		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70		0.750	3.64		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70		1.000	4.85		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	prospetto 1E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	19.40		16.450	15.96		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40		1.300	17.68		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40		1.000	13.60		
	mappetta *(par.ug.=50/100*2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40	0.15		2.04		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	2.20	2.10		18.48		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	19.40	0.80		7.76		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	19.40		0.750	7.28		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	19.40		1.000	9.70		
	mappetta		19.40	0.15		2.91		
	prospetto 2E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	9.70		16.450	7.98		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70	0.80		3.88		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70		0.750	3.64		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70		1.000	4.85		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	volumi tecnici							
	prospetto 3E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 4E e 2E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1E							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					265.92	16.40	4 361.09
78 / 78 E 14.56c	Idrolavaggio su tutta la superficie rivestita con miscela ... positi di polveri presenti sulle							
	A R I P O R T A R E							362 683.12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 166.00		366 717.48
	volumi tecnici							
	prospetto 3E							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 4E e 2E							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1E							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq.					1 363.72	5.00	6 818.60
80 / 80 E 14.14	<i>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 3E							
	pareti		20.50		16.450	337.23		
	parapetti balconi							
	parte esterna	4.00	1.40		1.300	7.28		
		4.00	1.80		1.300	9.36		
	parte interna	4.00	1.40		1.000	5.60		
		4.00	1.80		1.000	7.20		
	mappetta	4.00	1.40	0.15		0.84		
		4.00	1.80	0.15		1.08		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		20.50		0.750	15.38		
	parte esterna		20.50		1.000	20.50		
	mappetta		20.50	0.15		3.08		
	prospetto 4E							
	pareti		9.70		16.450	159.57		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		9.70		0.750	7.28		
	parte esterna		9.70		1.000	9.70		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	prospetto 1E							
	pareti		19.40		16.450	319.13		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+ 2.20+0.60)	8.00	3.40		1.300	35.36		
	parte interna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+ 2.20+0.60)	8.00	3.40		1.000	27.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+ 0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		19.40		0.750	14.55		
	parte esterna		19.40		1.000	19.40		
	mappetta		19.40	0.15		2.91		
	prospetto 2E							
	pareti		9.70		16.450	159.57		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		9.70		0.750	7.28		
	parte esterna		9.70		1.000	9.70		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	A RIPORTARE					1 186.20		373 536.08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 186.20		373 536.08
	SOMMANO mq					1 186.20	12.00	14 234.40
81 / 81 E 14.15	<i>Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a bas ... regola d'arte. Rivestimento rasato al quarzo pigmentato</i> Ripristino intonaci ammalorati volumi tecnici prospetto 3E pareti	2.00 2.00	9.20 2.90 3.30		2.600 2.600 2.600	47.84 15.08 8.58		
	cornicione d'attico frontino	2.00 2.00 2.00	9.20 2.90 3.30		0.500 0.500 0.500	9.20 2.90 3.30		
	prospetto 4E e 2E pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1E pareti	2.00 2.00	9.20 3.20		2.600 2.600	47.84 16.64		
	cornicione d'attico frontino	2.00 2.00	9.20 2.90		0.500 0.500	9.20 2.90		
	SOMMANO mq					197.72	9.00	1 779.48
82 / 82 E 14.19a	<i>Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura ... a m. 5 di altezza: con pitture a base di resine viniliche;</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3E parapetti balconi intradosso	4.00 4.00	1.40 1.80	1.80 2.00		10.08 14.40		
	cornicione d'attico intradosso		20.50	0.80		16.40		
	prospetto 4E cornicione d'attico intradosso		9.70	0.80		7.76		
	prospetto 1E parapetti balconi intradosso *(par.ug.=2*4)	8.00	2.20	2.10		36.96		
	cornicione d'attico intradosso		19.40	0.80		15.52		
	prospetto 2E cornicione d'attico intradosso		9.70	0.80		7.76		
	volumi tecnici prospetto 3E cornicione d'attico intradosso	2.00	11.40	0.70		15.96		
	prospetto 4E e 2E cornicione d'attico intradosso	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1E cornicione d'attico intradosso	2.00 2.00	11.10 2.90	0.30 0.30		6.66 1.74		
	piano porticato intradosso	2.00	2.20 2.00 9.70	1.20 1.20 2.00		5.28 2.40 19.40		
	SOMMANO mq.					163.80	3.50	573.30
	A RIPORTARE							390 123.26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							390 123.26
83 / 83 E 14.34	<i>Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate e ... azione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate</i> Revisione corrimano prospetto 3E parapetti balconi	4.00 4.00	1.40 1.80		0.300 0.300	1.68 2.16		
	cornicione d'attico prospetto 4E cornicione d'attico prospetto 1E parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)		20.50 9.70 3.40		0.300 0.300 0.300	6.15 2.91 8.16		
	cornicione d'attico prospetto 2E cornicione d'attico		19.40 9.70		0.300 0.300	5.82 2.91		
	SOMMANO mq					29.79	12.50	372.38
84 / 84 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3E prospetto 1E copertura torrini	2.00 2.00 2.00	17.00 17.00 3.00			34.00 34.00 6.00		
	SOMMANO ml					74.00	18.00	1 332.00
85 / 85 E 17.04f	<i>Coprigiunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10, di sviluppo cm 33</i> Giunti di dilatazione vericali prospetto 1E, 2E, 3E e 4E *(par.ug.=1/2*4)	2.00	20.00			40.00		
	SOMMANO ml					40.00	25.15	1 006.00
	A RIPORTARE							392 833.64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							392 833.64
86 / 86 E 02.04a	Palazzina F Piazza A. Mantegna cuv.4/F (SpCat 6) <i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i> Prospetto 3F prospetto 4F prospetto 1F SOMMANO mq.-		27.50 9.70 23.70		12.000 12.000 12.000	330.00 116.40 284.40	9.00	6 577.20
87 / 87 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i> Prospetto 3F prospetto 4F prospetto 1F SOMMANO mq.		27.50 9.70 23.70		16.200 16.200 16.200	445.50 157.14 383.94	1.65	1 627.86
88 / 88 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i> Sostituzione pluviali terminali prospetto 3F prospetto 1F SOMMANO ml	2.00 2.00	2.00 2.00			4.00 4.00	4.20	33.60
89 / 89 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3F *(larg.=0.10*3.14) prospetto 1F *(larg.=0.10*3.14) copertura torrioni *(larg.=0.10*3.14) SOMMANO mq.	2.00 2.00 2.00	14.50 14.50 3.00	0.31 0.31 0.31		8.99 8.99 1.86	52.00	1 031.68
90 / 90 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3F pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) parte interna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) mappetta *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=4*50/100) (par.ug.=4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 4F	0.05 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50	20.50 1.40 1.80 1.40 1.80 1.40 1.80 1.80 1.40 1.80 20.50 20.50 20.50		16.450 1.300 1.300 1.000 1.000 0.15 0.15 1.80 2.00 0.750 1.000	16.86 3.64 4.68 2.80 3.60 0.42 0.54 5.04 7.20 7.69 10.25 3.08		
	A R I P O R T A R E					74.00		402 103.98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74.00		402 103.98
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) cornicione d'attico	0.05	9.70		16.450	7.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino	0.50	9.70	0.80		3.88		
	parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50 0.50	9.70 9.70		0.750 1.000	3.64 4.85		
	mappetta prospetto 1F		9.70	0.15		1.46		
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi	0.05	19.40		16.450	15.96		
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40		1.300	17.68		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40		1.000	13.60		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	8.00 4.00	3.40 2.20	0.15 2.10		4.08 18.48		
	cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino	0.50	19.40	0.80		7.76		
	parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50 0.50	19.40 19.40		0.750 1.000	7.28 9.70		
	mappetta volumi tecnici prospetto 3F		19.40	0.15		2.91		
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100)	0.10 0.10 0.05	9.20 2.90 3.30		2.600 2.600 2.600	2.39 0.75 0.43		
	cornicione d'attico frontino	2.00 2.00 2.00	9.20 2.90 3.30		0.300 0.300 0.300	5.52 1.74 1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) prospetto 4F e 2F	1.00	9.20	0.70		6.44		
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00) cornicione d'attico frontino	0.10 2.00	4.80 5.80		2.600 0.300	1.25 3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) prospetto 1F	1.00	5.80	0.30		1.74		
	pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100*2)	0.10 0.10	9.20 3.20		2.600 2.600	2.39 0.83		
	cornicione d'attico frontino (par.ug.=50/100*2)	2.00 1.00	9.20 2.90		0.300 0.300	5.52 0.87		
	intradosso incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100*2)	1.00 1.00	9.20 2.90	0.30 0.30		2.76 0.87		
	SOMMANO mq					232.22	6.50	1 509.43
91/91 R 02.04b	<i>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3F soletta balcone frontino	4.00 4.00	1.40 1.80		0.300 0.300	1.68 2.16		
	mappetta	4.00	1.40	0.15		0.84		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=4*50/100) (par.ug.=4*50/100)	2.00 2.00	1.40 1.80	1.80 2.00		5.04 7.20		
	cornicione d'attico							
	A R I P O R T A R E					18.00		403 613.41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18.00		403 613.41
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	19.40	0.80		7.76		
	frontino		19.40		0.300	5.82		
	mappetta		19.40	0.15		2.91		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4.00)	2.00	19.40		0.300	11.64		
	prospetto 4F							
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	9.70	0.80		3.88		
	frontino		9.70		0.300	2.91		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	9.70		0.300	5.82		
	prospetto 1F							
	soletta balconi							
	frontino *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		0.300	8.16		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	2.20	2.10		18.48		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	19.40	0.80		7.76		
	frontino		19.40		0.300	5.82		
	mappetta		19.40	0.15		2.91		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	19.40		0.300	11.64		
	volumi tecnici							
	prospetto 3F							
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 4F e 2F							
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.80		4.64		
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	prospetto 1F							
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	SOMMANO mq					153.74	85.05	13 075.59
92 / 92 E 09.09	<i>Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancell ... ferro per lo sviluppo della superficie vuoto per pieno</i> Revisione corrimano prospetto 3F parapetti balconi	4.00	1.40		0.300	1.68		
		4.00	1.80		0.300	2.16		
	cornicione d'attico		20.50		0.300	6.15		
	prospetto 4F							
	cornicione d'attico		9.70		0.300	2.91		
	prospetto 1F							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		0.300	8.16		
	cornicione d'attico		19.40		0.300	5.82		
	prospetto 2F							
	cornicione d'attico		9.70		0.300	2.91		
	A R I P O R T A R E					29.79		416 689.00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29.79		416 689.00
	SOMMANO mq.					29.79	22.50	670.28
93 / 93 E 10.20a	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastric ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i> Copertura a q.16,50	2.00	14.00	4.00		112.00		
			3.30	1.00		3.30		
		2.00	14.00	3.50		98.00		
	copertura a q.19,30		3.30	2.20		7.26		
		2.00	11.10	5.70		126.54		
			4.00	3.20		12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
94 / 94 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne, con finitura a tonachino</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3F pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) parte interna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) mappetta intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=4*50/100) (par.ug.=4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 4F pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 1F pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60) parte interna *(par.ug.=50/100*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60) mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta volumi tecnici prospetto 3F pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100*2)	0.05	20.50		16.450	16.86		
		2.00	1.40		1.300	3.64		
		2.00	1.80		1.300	4.68		
		2.00	1.40		1.000	2.80		
		2.00	1.80		1.000	3.60		
		4.00	1.40	0.15		0.84		
		4.00	1.80	0.15		1.08		
		2.00	1.40	1.80		5.04		
		2.00	1.80	2.00		7.20		
		0.50	20.50	0.80		8.20		
		0.50	20.50		0.750	7.69		
		0.50	20.50		1.000	10.25		
			20.50	0.15		3.08		
		0.05	9.70		16.450	7.98		
		0.50	9.70	0.80		3.88		
		0.50	9.70		0.750	3.64		
		0.50	9.70		1.000	4.85		
			9.70	0.15		1.46		
		0.05	19.40		16.450	15.96		
		0.20	3.40		1.300	0.88		
		0.20	3.40		1.000	0.68		
		8.00	3.40	0.15		4.08		
		4.00	2.20	2.10		18.48		
		0.50	19.40	0.80		7.76		
		0.50	19.40		0.750	7.28		
		0.50	19.40		1.000	9.70		
			19.40	0.15		2.91		
		0.10	9.20		2.600	2.39		
		0.10	2.90		2.600	0.75		
	A R I P O R T A R E					167.64		418 007.10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					167.64		418 007.10
	(par.ug.=5/100) cornicione d'attico frontino	0.05 2.00 2.00 2.00	3.30 9.20 2.90 3.30		2.600 0.300 0.300 0.300	0.43 5.52 1.74 1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 4F e 2F pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1F pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico frontino	2.00 2.00	9.20 2.90		0.300 0.300	5.52 1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%) intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					217.39	16.40	3 565.20
95 / 95 E 14.56c	<i>Idrolavaggio su tutta la superficie rivestita con miscela ... positi di polveri presenti sulle superficie dei prospetti.</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3F pareti prospetto 4F pareti prospetto 1F pareti volumi tecnici prospetto 3F pareti		20.50 9.70 19.40		16.450 16.450 16.450	337.23 159.57 319.13		
		2.00 2.00	9.20 2.90 3.30		2.600 2.600 2.600	47.84 15.08 8.58		
	prospetto 4F e 2F pareti prospetto 1F pareti	2.00 2.00	4.80 9.20 3.20		2.600 2.600	24.96 47.84 16.64		
	SOMMANO mq.					976.87	3.55	3 467.89
96 / 96 E 14.12	<i>Rasatura generale di superfici verticali esterne di facci ... servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3F pareti parapetti balconi parte esterna parte interna mappetta cornicione d'attico frontino		19.40		16.450	319.13		
		4.00 4.00	1.40 1.80		1.300 1.300	7.28 9.36		
		4.00 4.00	1.40 1.80		1.000 1.000	5.60 7.20		
		4.00 4.00	1.40 1.80	0.15 0.15		0.84 1.08		
	A RIPORTARE					350.49		425 040.19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					350.49		425 040.19
	parte interna		19.40		0.750	14.55		
	parte esterna		19.40		1.000	19.40		
	mappetta		19.40	0.15		2.91		
	prospetto 4F							
	pareti		9.70		16.450	159.57		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		9.70		0.750	7.28		
	parte esterna		9.70		1.000	9.70		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	prospetto 1F							
	pareti		19.40		16.450	319.13		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		1.300	35.36		
	parte interna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		1.000	27.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		19.40		0.750	14.55		
	parte esterna		19.40		1.000	19.40		
	mappetta		19.40	0.15		2.91		
	volumi tecnici							
	prospetto 3E							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 4F e 2F							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1F							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq.					1 185.71	5.00	5 928.55
97 / 97 E 14.14	<i>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 3F							
	pareti		20.50		16.450	337.23		
	parapetti balconi							
	parte esterna	4.00	1.40		1.300	7.28		
		4.00	1.80		1.300	9.36		
	parte interna	4.00	1.40		1.000	5.60		
		4.00	1.80		1.000	7.20		
	mappetta	4.00	1.40	0.15		0.84		
		4.00	1.80	0.15		1.08		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		20.50		0.750	15.38		
	parte esterna		20.50		1.000	20.50		
	mappetta		20.50	0.15		3.08		
	prospetto 4F							
	pareti		9.70		16.450	159.57		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		9.70		0.750	7.28		
	A R I P O R T A R E					574.40		430 968.74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					574.40		430 968.74
	parte esterna		9.70		1.000	9.70		
	mappetta		9.70	0.15		1.46		
	prospetto 1F							
	pareti		19.40		16.450	319.13		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		1.300	35.36		
	parte interna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		1.000	27.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		19.40		0.750	14.55		
	parte esterna		19.40		1.000	19.40		
	mappetta		19.40	0.15		2.91		
	SOMMANO mq					1 008.19	12.00	12 098.28
98 / 98 E 14.15	<i>Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a bas ... regola d'arte. Rivestimento rasato al quarzo pigmentato</i> Ripristino intonaci ammalorati volumi tecnici prospetto 3F pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 4F e 2F							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1F							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq					197.72	9.00	1 779.48
99 / 99 E 14.19a	<i>Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura ... a m. 5 di altezza: con pitture a base di resine viniliche;</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3F parapetti balconi intradosso	4.00	1.40	1.80		10.08		
		4.00	1.80	2.00		14.40		
	cornicione d'attico							
	intradosso		20.50	0.80		16.40		
	prospetto 4F							
	cornicione d'attico							
	intradosso		9.70	0.80		7.76		
	prospetto 1F							
	parapetti balconi							
	intradosso *(par.ug.=2*4)	8.00	2.20	2.10		36.96		
	cornicione d'attico							
	intradosso		19.40	0.80		15.52		
	volumi tecnici							
	prospetto 3F							
	cornicione d'attico							
	intradosso	2.00	11.40	0.70		15.96		
	prospetto 4F e 2F							
	A R I P O R T A R E					117.08		444 846.50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					117.08		444 846.50
	comicione d'attico intradosso	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1F							
	comicione d'attico intradosso	2.00	11.10	0.30		6.66		
		2.00	2.90	0.30		1.74		
	piano porticato intradosso	2.00	2.20	1.20		5.28		
			2.00	1.20		2.40		
			9.70	2.00		19.40		
	SOMMANO mq.					156.04	3.50	546.14
100 / 100 E 14.34	<i>Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... azione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate</i> Revisione corrimano prospetto 3F parapetti balconi	4.00	1.40		0.300	1.68		
		4.00	1.80		0.300	2.16		
	comicione d'attico prospetto 4F		20.50		0.300	6.15		
	comicione d'attico prospetto 1F		9.70		0.300	2.91		
	parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+ 2.20+0.60)	8.00	3.40		0.300	8.16		
	comicione d'attico		19.40		0.300	5.82		
	SOMMANO mq					26.88	12.50	336.00
101 / 101 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3F prospetto 1F copertura torrini	2.00	17.00			34.00		
		2.00	17.00			34.00		
		2.00	3.00			6.00		
	SOMMANO ml					74.00	18.00	1 332.00
102 / 102 E 17.04f	<i>Coprighiunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10 , di sviluppo cm 33</i> Giunti di dilatazione vericali prospetto 1F, 2F, 3F e 4F *(par.ug.=1/2*4)	2.00	20.00			40.00		
	SOMMANO ml					40.00	25.15	1 006.00
	A R I P O R T A R E							448 066.64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							448 066.64
103 / 103 E 02.04a	Palazzina G Piazza A. Mantegna civ.3/G (SpCat 7) <i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i> Prospetto 3G prospetto 2G prospetto 1G SOMMANO mq.-		27.70 9.75 27.70		12.000 12.000 12.000	332.40 117.00 332.40 781.80	9.00	7 036.20
104 / 104 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i> Prospetto 3G prospetto 2G prospetto 1G SOMMANO mq.		27.70 9.75 27.70		16.200 16.200 16.200	448.74 157.95 448.74 1 055.43	1.65	1 741.46
105 / 105 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i> Sostituzione pluviali terminali prospetto 3G prospetto 1G SOMMANO ml	2.00 2.00	2.00 2.00			4.00 4.00 8.00	4.20	33.60
106 / 106 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3G *(larg.=0.10*3.14) prospetto 1G *(larg.=0.10*3.14) copertura torrini *(larg.=0.10*3.14) SOMMANO mq.	2.00 2.00 2.00	14.50 14.50 3.00	0.31 0.31 0.31		8.99 8.99 1.86 19.84	52.00	1 031.68
107 / 107 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3G pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) parte interna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) mappetta intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=4*50/100) (par.ug.=4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 2G	0.05 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50	27.70 1.40 1.80 1.40 1.80 1.40 1.80 1.40 1.80 27.70 27.70 27.70 27.70	 0.15 0.15 0.80 0.15	16.450 1.300 1.300 1.000 1.000 0.750 1.000	22.78 3.64 4.68 2.80 3.60 0.84 1.08 5.04 7.20 11.08 10.39 13.85 4.16		
	A R I P O R T A R E					91.14		457 909.58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					91.14		457 909.58
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	9.75		16.450	8.02		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	9.75	0.80		3.90		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.75		0.750	3.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	9.75		1.000	4.88		
	mappetta		9.75	0.15		1.46		
	prospetto 1G							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	27.70		16.450	22.78		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40		1.300	17.68		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60)	4.00	3.40		1.000	13.60		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	2.20	2.10		18.48		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	27.70	0.80		11.08		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	27.70		0.750	10.39		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	27.70		1.000	13.85		
	mappetta		27.70	0.15		4.16		
	volumi tecnici							
	prospetto 3G							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 4G e 2G							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1G							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90		0.300	0.87		
	intradosso incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	SOMMANO mq					268.12	6.50	1 742.78
108 / 108 R 02.04b	<i>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3G soletta balcone frontino	4.00	1.40		0.300	1.68		
		4.00	1.80		0.300	2.16		
	mappetta	4.00	1.40	0.15		0.84		
		4.00	1.80	0.15		1.08		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=4*50/100)	2.00	1.40	1.80		5.04		
	(par.ug.=4*50/100)	2.00	1.80	2.00		7.20		
	cornicione d'attico							
	A R I P O R T A R E					18.00		459 652.36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18.00		459 652.36
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	27.70	0.80		11.08		
	frontino		27.70		0.300	8.31		
	mappetta		27.70	0.15		4.16		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4.00)	2.00	27.70		0.300	16.62		
	prospetto 2G							
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	9.75	0.80		3.90		
	frontino		9.75		0.300	2.93		
	mappetta		9.75	0.15		1.46		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	9.75		0.300	5.85		
	prospetto 1G							
	soletta balconi							
	frontino *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		0.300	8.16		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100)	4.00	2.20	2.10		18.48		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	27.70	0.80		11.08		
	frontino		27.70		0.300	8.31		
	mappetta		27.70	0.15		4.16		
	travi marcapiano (incidenza = 50%) * (par.ug.=50/100*4)	2.00	27.70		0.300	16.62		
	volumi tecnici							
	prospetto 3G							
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 4G e 2G							
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.80		4.64		
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	prospetto 1G							
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	SOMMANO mq					177.89	85.05	15 129.54
109 / 109 E 09.09	<i>Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancell ... ferro per lo sviluppo della superficie vuoto per pieno</i> Revisione corrimano prospetto 3G parapetti balconi	4.00	1.40		0.300	1.68		
		4.00	1.80		0.300	2.16		
	cornicione d'attico		27.70		0.300	8.31		
	prospetto 2G							
	cornicione d'attico		9.75		0.300	2.93		
	prospetto 1G							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		0.300	8.16		
	cornicione d'attico		27.70		0.300	8.31		
	SOMMANO mq.					31.55	22.50	709.88
	A R I P O R T A R E							475 491.78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							475 491.78
110 / 110 E 10.20a	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastric ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i> Copertura a q.16,50	2.00	14.00	4.00		112.00		
			3.30	1.00		3.30		
		2.00	14.00	3.50		98.00		
			3.30	2.20		7.26		
	copertura a q.19,30	2.00	11.10	5.70		126.54		
			4.00	3.20		12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
111 / 111 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne, con finitura a tonachino</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3G pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/1004.00) (par.ug.=50/1004.00) parte interna *(par.ug.=50/100*4.00) (par.ug.=50/100*4.00) mappetta *(par.ug.=50/100*4.00) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=4*50/100) (par.ug.=4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 4G pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 1G pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60) parte interna *(par.ug.=50/100*2*4)* (lung.=0.60+2.20+0.60) mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*4*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta volumi tecnici prospetto 3G pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100) cornicione d'attico	0.05	27.70		16.450	22.78		
		0.05	1.40		1.300	0.09		
		0.05	1.80		1.300	0.12		
		2.00	1.40		1.000	2.80		
		2.00	1.80		1.000	3.60		
		2.00	1.40	0.15		0.42		
		4.00	1.80	0.15		1.08		
		2.00	1.40	1.80		5.04		
		2.00	1.80	2.00		7.20		
		0.50	27.70	0.80		11.08		
		0.50	27.70		0.750	10.39		
		0.50	27.70		1.000	13.85		
			27.70	0.15		4.16		
		0.05	9.75		16.450	8.02		
		0.50	9.75	0.80		3.90		
		0.50	9.75		0.750	3.66		
		0.50	9.75		1.000	4.88		
			9.75	0.15		1.46		
		0.05	27.70		16.450	22.78		
		4.00	3.40		1.300	17.68		
		4.00	3.40		1.000	13.60		
		8.00	3.40	0.15		4.08		
		4.00	2.20	2.10		18.48		
		0.50	27.70	0.80		11.08		
		0.50	27.70		0.750	10.39		
		0.50	27.70		1.000	13.85		
			27.70	0.15		4.16		
		0.10	9.20		2.600	2.39		
		0.10	2.90		2.600	0.75		
		0.05	3.30		2.600	0.43		
	A RIPORTARE					224.20		476 139.60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					224.20		476 139.60
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.70		6.44		
	prospetto 4G e 2G							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1G							
	pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	9.20		2.600	2.39		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.300	5.52		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	9.20	0.30		2.76		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					273.52	16.40	4 485.73
112 / 112 E 14.56c	<i>Idrolavaggio su tutta la superficie rivestita con miscela ... positi di polveri presenti sulle superficie dei prospetti.</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 3G							
	pareti		27.70		16.450	455.67		
	prospetto 2G							
	pareti		9.75		16.450	160.39		
	prospetto 1G							
	pareti		27.70		16.450	455.67		
	volumi tecnici							
	prospetto 3G							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	prospetto 4G e 2G							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	prospetto 1G							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	SOMMANO mq.					1 232.67	3.55	4 375.98
113 / 113 E 14.12	<i>Rasatura generale di superfici verticali esterne di facci ... servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 3G							
	pareti		27.70		16.450	455.67		
	parapetti balconi							
	parte esterna	4.00	1.40		1.300	7.28		
		4.00	1.80		1.300	9.36		
	parte interna	4.00	1.40		1.000	5.60		
		4.00	1.80		1.000	7.20		
	mappetta	4.00	1.40	0.15		0.84		
		4.00	1.80	0.15		1.08		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		27.70		0.750	20.78		
	parte esterna		27.70		1.000	27.70		
	A R I P O R T A R E					535.51		485 001.31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					535.51		485 001.31
	mappetta		27.70	0.15		4.16		
	prospetto 2G							
	pareti		9.75		16.450	160.39		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		9.75		0.750	7.31		
	parte esterna		9.75		1.000	9.75		
	mappetta		9.75	0.15		1.46		
	prospetto 1G							
	pareti		27.70		16.450	455.67		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		1.300	35.36		
	parte interna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40		1.000	27.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		27.70		0.750	20.78		
	parte esterna		27.70		1.000	27.70		
	mappetta		27.70	0.15		4.16		
	volumi tecnici							
	prospetto 3G							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 4G e 2G							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1G							
	pareti	2.00	9.20		2.600	47.84		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	9.20		0.500	9.20		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq.					1 491.25	5.00	7 456.25
114 / 114 E 14.14	<i>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 3G							
	pareti		27.70		16.450	455.67		
	parapetti balconi							
	parte esterna	4.00	1.40		1.300	7.28		
		4.00	1.80		1.300	9.36		
	parte interna	4.00	1.40		1.000	5.60		
		4.00	1.80		1.000	7.20		
	mappetta	4.00	1.40	0.15		0.84		
		4.00	1.80	0.15		1.08		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		27.70		0.750	20.78		
	parte esterna		27.70		1.000	27.70		
	mappetta		27.70	0.15		4.16		
	prospetto 2G							
	pareti		9.75		16.450	160.39		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		9.75		0.750	7.31		
	parte esterna		9.75		1.000	9.75		
	mappetta		9.75	0.15		1.46		
	A RIPORTARE					718.58		492 457.56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					718.58		492 457.56
	prospetto 1G pareti		27.70		16.450	455.67		
	parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+ 2.20+0.60)	8.00	3.40		1.300	35.36		
	parte interna *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+ 2.20+0.60)	8.00	3.40		1.000	27.20		
	mappetta *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+2.20+ 0.60)	8.00	3.40	0.15		4.08		
	cornicione d'attico frontino							
	parte interna		27.70		0.750	20.78		
	parte esterna		27.70		1.000	27.70		
	mappetta		27.70	0.15		4.16		
	SOMMANO mq					1 293.53	12.00	15 522.36
115 / 115 E 14.15	<i>Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a bas ... regola d'arte. Rivestimento rasato al quarzo pigmentato</i> Ripristino intonaci ammalorati volumi tecnici prospetto 3G pareti	2.00 2.00	9.20 2.90 3.30		2.600 2.600 2.600	47.84 15.08 8.58		
	cornicione d'attico frontino	2.00 2.00 2.00	9.20 2.90 3.30		0.500 0.500 0.500	9.20 2.90 3.30		
	prospetto 4G e 2G pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1G pareti	2.00 2.00	9.20 3.20		2.600 2.600	47.84 16.64		
	cornicione d'attico frontino	2.00 2.00	9.20 2.90		0.500 0.500	9.20 2.90		
	SOMMANO mq					197.72	9.00	1 779.48
116 / 116 E 14.19a	<i>Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura ... a m. 5 di altezza: con pitture a base di resine viniliche;</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3G parapetti balconi intradosso	4.00 4.00	1.40 1.80	1.80 2.00		10.08 14.40		
	cornicione d'attico intradosso		27.70	0.80		22.16		
	prospetto 2G cornicione d'attico intradosso		9.75	0.80		7.80		
	prospetto 1G parapetti balconi intradosso *(par.ug.=2*4)	8.00	2.20	2.10		36.96		
	cornicione d'attico intradosso		27.70	0.80		22.16		
	volumi tecnici prospetto 3G cornicione d'attico intradosso	2.00	11.40	0.70		15.96		
	prospetto 4G e 2G cornicione d'attico intradosso	2.00	5.80	0.30		3.48		
	A RIPORTARE					133.00		509 759.40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					133.00		509 759.40
	prospetto 1G cornicione d'attico intradosso	2.00	11.10	0.30		6.66		
		2.00	2.90	0.30		1.74		
	piano porticato intradosso	2.00	2.20	1.20		5.28		
			2.00	1.20		2.40		
			9.70	2.00		19.40		
	SOMMANO mq.					168.48	3.50	589.68
117 / 117 E 14.34	<i>Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... azione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate</i> Revisione corrimano prospetto 3G parapetti balconi	4.00	1.40		0.300	1.68		
		4.00	1.80		0.300	2.16		
	cornicione d'attico prospetto 4G		27.70		0.300	8.31		
	cornicione d'attico		9.75		0.300	2.93		
	prospetto 1G parapetti balconi *(par.ug.=2*4)*(lung.=0.60+ 2.20+0.60)	8.00	3.40		0.300	8.16		
	cornicione d'attico		27.70		0.300	8.31		
	SOMMANO mq					31.55	12.50	394.38
118 / 118 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3G prospetto 1G copertura torrini	2.00	17.00			34.00		
		2.00	17.00			34.00		
		2.00	3.00			6.00		
	SOMMANO ml					74.00	18.00	1 332.00
119 / 119 E 17.04f	<i>Coprigiunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10, di sviluppo cm 33</i> Giunti di dilatazione vericali prospetto 1G, 2G, 3G e 4G *(par.ug.=1/2*4)	2.00	20.00			40.00		
	SOMMANO ml					40.00	25.15	1 006.00
	A R I P O R T A R E							513 081.46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							513 081.46
120 / 120 E 02.04a	Palazzina H Piazza A. Mantegna civ. I/H (SpCat 8) <i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i> Prospetto 3H 30.70 15.000 460.50 prospetto 2H 12.20 15.000 183.00 prospetto 1H 31.10 15.000 466.50 prospetto 4h 5.30 15.000 79.50 SOMMANO mq.- 1 189.50 9.00 10 705.50							
121 / 121 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i> Prospetto 3H 30.70 19.500 598.65 prospetto 2H 12.20 19.500 237.90 prospetto 1H 31.10 19.500 606.45 prospetto 4H 5.30 19.500 103.35 SOMMANO mq. 1 546.35 1.65 2 551.48							
122 / 122 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i> Sostituzione pluviali terminali prospetto 3H 2.00 2.00 4.00 prospetto 1H 2.00 2.00 4.00 SOMMANO ml 8.00 4.20 33.60							
123 / 123 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i> Sostituzione pluviali prospetto 3H *(larg.=0.10*3.14) 2.00 17.50 0.31 10.85 prospetto 1H *(larg.=0.10*3.14) 2.00 17.50 0.31 10.85 copertura torrini *(larg.=0.10*3.14) 2.00 3.00 0.31 1.86 SOMMANO mq. 23.56 52.00 1 225.12							
124 / 124 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3H pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) 0.05 29.60 19.450 28.79 parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80) 5.00 5.30 1.300 34.45 parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80) 5.00 5.30 1.000 26.50 mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) 10.00 5.30 0.15 7.95 intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100) 5.00 3.80 1.50 28.50 cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) 0.50 31.10 0.80 12.44 frontino parte interna *(par.ug.=50/100) 0.50 31.10 0.750 11.66 parte esterna *(par.ug.=50/100) 0.50 31.10 1.000 15.55 mappetta 31.10 0.15 4.67							
	A R I P O R T A R E					170.51		527 597.16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170.51		527 597.16
	prospetto 2H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	10.10		19.450	9.82		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10	0.80		4.84		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		0.750	4.54		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		1.000	6.05		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 1H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		19.450	28.79		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.300	27.95		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.000	21.50		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100)	5.00	2.50	0.90		11.25		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	4.50		19.450	4.38		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		0.750	1.99		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		1.000	2.65		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	prospetto 3H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	11.10		2.600	2.89		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	11.40		0.300	6.84		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	11.40	0.70		7.98		
	prospetto 2He 4H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	11.10		2.600	2.89		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	11.10		0.300	6.66		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90		0.300	0.87		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2)	1.00	11.10	0.30		3.33		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					407.37	6.50	2 647.91
	A R I P O R T A R E							530 245.07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					244.38		530 245.07
	(par.ug.=50/100*2) piano porticato (incidenza = 50%) intradosso *(par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100) (par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100)	1.00 1.00 0.50 1.00 0.50	2.90 3.80 5.10 2.60 2.60	0.30 1.10 1.80 1.10 1.10		0.87 4.18 4.59 2.86 1.43		
	SOMMANO mq					258.31	85.05	21 969.27
126 / 126 E 09.09	<i>Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancell ... ferro per lo sviluppo della superficie vuota per pieno</i> Revisione corrimano prospetto 3H parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) cornicione d'attico prospetto 2H cornicione d'attico prospetto 1H parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90) prospetto 4H cornicione d'attico	10.00 10.00	5.30 4.30		0.300 0.300 0.300 0.300	15.90 9.33 12.90 1.59		
	SOMMANO mq.					43.35	22.50	975.38
127 / 127 E 10.20a	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastric ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i> Copertura a q.19,80 copertura a q.22,60	2.00 2.00 2.00	14.00 3.30 14.00 3.30 11.10 4.00	4.00 1.00 3.50 2.20 5.70 3.20		112.00 3.30 98.00 7.26 126.54 12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
128 / 128 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne , con finitura a tonachino</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3H pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80) parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80) mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 2H pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino	0.05 5.00 5.00 10.00 5.00 0.50 0.50 0.50 0.05 0.50	29.60 5.30 5.30 5.30 3.80 31.10 31.10 31.10 10.10 12.10		19.450 1.300 1.000 0.15 1.50 0.80 0.750 1.000 0.15 19.450 0.80	28.79 34.45 26.50 7.95 28.50 12.44 11.66 15.55 4.67 9.82 4.84		
	A RIPORTARE					185.17		553 837.54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					185.17		553 837.54
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		0.750	4.54		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		1.000	6.05		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 1H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		19.450	28.79		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.300	27.95		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.000	21.50		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5* 50/100)	5.00	2.50	0.90		11.25		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	4.50		19.450	4.38		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		0.750	1.99		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		1.000	2.65		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	prospetto 3H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	11.10		2.600	2.89		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	11.40		0.300	6.84		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	11.40	0.70		7.98		
	prospetto 2H e 4H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 1H							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	11.10		2.600	2.89		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	11.10		0.300	6.66		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	11.10	0.30		3.33		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	SOMMANO mq					408.24	16.40	6 695.14
129 / 129 E 14.56c	Idrolavaggio su tutta la superficie rivestita con miscela ... positi di polveri presenti sulle superficie dei prospetti. Ripristino intonaci ammalorati prospetto 3H							
	A R I P O R T A R E							560 532.68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							560 532.68
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	prospetto 2H							
	pareti		10.10		19.450	196.45		
	prospetto 1H							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	prospetto 4H							
	pareti		4.50		19.450	87.53		
	volumi tecnici							
	prospetto 3H							
	pareti	2.00	11.10		2.600	57.72		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	prospetto 2H e 4H							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	prospetto 1H							
	pareti	2.00	11.10		2.600	57.72		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	SOMMANO mq.					1 616.12	3.55	5 737.23
130 / 130 E 14.12	<i>Rasatura generale di superfici verticali esterne di facci ... servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 3H							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.300	68.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.000	53.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2H							
	pareti		10.10		19.450	196.45		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 1H							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.300	55.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.000	43.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4H							
	pareti		4.50		19.450	87.53		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	prospetto 3H							
	pareti	2.00	11.10		2.600	57.72		
	A R I P O R T A R E					1 879.62		566 269.91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 879.62		566 269.91
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	comicione d'attico							
	frontino	2.00	11.40		0.500	11.40		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 2H e 4H							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	comicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	comicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 1H							
	pareti	2.00	11.10		2.600	57.72		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	comicione d'attico							
	frontino	2.00	11.10		0.500	11.10		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq.					2 043.48	5.00	10 217.40
131 / 131 E 14.14	<i>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati</i> Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 3H							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.300	68.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.000	53.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	comicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2H							
	pareti		10.10		19.450	196.45		
	comicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 1H							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.300	55.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.000	43.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	comicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4H							
	pareti		4.50		19.450	87.53		
	comicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	SOMMANO mq					1 821.90	12.00	21 862.80
	A RIPORTARE							598 350.11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							601 034.32
	Revisione corrimano prospetto 3H parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80) cornicione d'attico prospetto 2H cornicione d'attico prospetto 1H parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90) prospetto 4H cornicione d'attico	10.00	5.30 31.10 12.10 4.30 5.30		0.300 0.300 0.300 0.300 0.300	15.90 9.33 3.63 12.90 1.59		
	SOMMANO mq					43.35	12.50	541.88
135 / 135 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... d'arte. Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm. Sostituzione pluviali prospetto 3H prospetto 1H copertura torrini</i>	2.00 2.00 2.00	20.00 20.00 3.00			40.00 40.00 6.00		
	SOMMANO ml					86.00	18.00	1 548.00
136 / 136 E 17.04f	<i>Coprighunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10, di sviluppo cm 33 Giunti di dilatazione vericali prospetto 3H e 4H *(par.ug.=1/2*2)</i>	1.00	20.00			20.00		
	SOMMANO ml					20.00	25.15	503.00
	A RIPORTARE							603 627.20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							603 627.20
137 / 137 E 02.04a	Palazzina I Piazza A. Mantegna civ.2/I (SpCat 9) <i>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.</i> Prospetto 1H prospetto 4H prospetto 3H prospetto 2H		30.70 12.20 31.10 5.30		15.000 15.000 15.000 15.000	460.50 183.00 466.50 79.50		
	SOMMANO mq.-					1 189.50	9.00	10 705.50
138 / 138 E 02.04b	<i>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.</i> Prospetto 1H prospetto 4H prospetto 3H prospetto 2H		30.70 12.20 31.10 5.30		19.500 19.500 19.500 19.500	598.65 237.90 606.45 103.35		
	SOMMANO mq.					1 546.35	1.65	2 551.48
139 / 139 R 01.40	<i>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.</i> Sostituzione pluviali terminali prospetto 1l prospetto 3l	2.00 2.00	2.00 2.00			4.00 4.00		
	SOMMANO ml					8.00	4.20	33.60
140 / 140 R 07.01a	<i>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</i> Sostituzione pluviali prospetto 1l *(larg.=0.10*3.14) prospetto 3l *(larg.=0.10*3.14) copertura torrini *(larg.=0.10*3.14)	2.00 2.00 2.00	17.50 17.50 3.00	0.31 0.31 0.31		10.85 10.85 1.86		
	SOMMANO mq.					23.56	52.00	1 225.12
141 / 141 R 01.16	<i>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco</i> Ripristino intonaci ammalorati prospetto 1l pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80) parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80) mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5* 50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta	0.05 5.00 5.00 10.00 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50	29.60 5.30 5.30 5.30 3.80 31.10 31.10 31.10		19.450 1.300 1.000 0.15 1.50 0.80 0.750 1.000	28.79 34.45 26.50 7.95 28.50 12.44 11.66 15.55 4.67		
	A RI PORTARE					170.51		618 142.90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170.51		618 142.90
	prospetto 4l pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 3l pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) parapetti balconi parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90) parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90) mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90) intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta prospetto 2l pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100) cornicione d'attico intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100) frontino parte interna *(par.ug.=50/100) parte esterna *(par.ug.=50/100) mappetta volumi tecnici prospetto 1l pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100) cornicione d'attico frontino intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) prospetto 2l e 4l pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00) cornicione d'attico frontino intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) prospetto 3l pareti (inciidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2) (par.ug.=5/100*2) cornicione d'attico frontino (par.ug.=50/100*2) intradosso incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100*2) piano porticato (incidenza = 50%) intradosso *(par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100) (par.ug.=50/100*2) (par.ug.=50/100) (par.ug.=50/100)	0.05 0.50 0.50 0.50 0.50 0.05 5.00 5.00 10.00 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.05 0.50 0.50 0.50 0.10 0.10 0.05 2.00 2.00 2.00 1.00 0.10 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 0.50	10.10 12.10 12.10 12.10 29.60 4.30 4.30 4.30 2.50 31.10 31.10 31.10 4.50 5.30 5.30 5.30 11.10 2.90 3.30 11.40 2.90 3.30 11.40 5.80 5.80 11.10 3.20 11.10 2.90 11.10 2.90 3.80 5.10 2.60 2.60 4.40	0.80 0.15 0.15 0.90 0.80 0.15 0.15 0.70 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.10 1.80 1.10 1.10 3.20	19.450 19.450 0.750 1.000 1.000 19.450 1.300 1.000 6.45 11.25 12.44 0.750 1.000 19.450 2.12 0.750 1.000 0.80 2.600 2.600 2.600 0.300 0.300 0.300 2.600 2.600 0.300 0.300 2.600 2.600 0.300 0.300 4.18 4.59 2.86 1.43 7.04	9.82 4.84 4.54 6.05 1.82 28.79 27.95 21.50 6.45 11.25 12.44 11.66 15.55 4.67 4.38 2.12 1.99 2.65 0.80 2.89 0.75 0.43 6.84 1.74 1.98 7.98 1.25 3.48 1.74 2.89 0.83 6.66 0.87 3.33 0.87 4.18 4.59 2.86 1.43 7.04		
	SOMMANO mq					414.41	6.50	2 693.67
	A R I P O R T A R E							620 836.57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					241.05		620 836.57
143 / 143 E 09.09	100*2)	1.00	11.10	0.30		3.33		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	(par.ug.=50/100)	0.50	4.40	3.20		7.04		
	SOMMANO mq					265.35	85.05	22 568.02
	<i>Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancell ... ferro per lo sviluppo della superficie vuoto per pieno</i>							
	Revisione corrimano							
	prospetto 11							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	10.00	5.30		0.300	15.90		
	cornicione d'attico		31.10		0.300	9.33		
	prospetto 41							
	cornicione d'attico		12.10		0.300	3.63		
	prospetto 31							
	parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90)	10.00	4.30		0.300	12.90		
	prospetto 21							
	cornicione d'attico		5.30		0.300	1.59		
	SOMMANO mq.					43.35	22.50	975.38
	<i>Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastric ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i>							
	Copertura a q.19,80	2.00	14.00	4.00		112.00		
			3.30	1.00		3.30		
		2.00	14.00	3.50		98.00		
	copertura a q.22,60		3.30	2.20		7.26		
		2.00	11.10	5.70		126.54		
			4.00	3.20		12.80		
	SOMMANO mq					359.90	1.80	647.82
145 / 145 E 14.04a	<i>Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne, con finitura a tonachino</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 11							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		19.450	28.79		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80)	5.00	5.30		1.300	34.45		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.80+3.70+0.80)	5.00	5.30		1.000	26.50		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5*50/100)	5.00	3.80	1.50		28.50		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 41							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	10.10		19.450	9.82		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/							
	A R I P O R T A R E					180.33		645 027.79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180.33		645 027.79
	100)	0.50	12.10	0.80		4.84		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		0.750	4.54		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	12.10		1.000	6.05		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 3l							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	29.60		19.450	28.79		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.300	27.95		
	parte interna *(par.ug.=50/100*2*5)* (lung.=0.90+2.50+0.90)	5.00	4.30		1.000	21.50		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=2*5* 50/100)	5.00	2.50	0.90		11.25		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	31.10	0.80		12.44		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		0.750	11.66		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	31.10		1.000	15.55		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2l							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100)	0.05	4.50		19.450	4.38		
	cornicione d'attico							
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100)	0.50	5.30	0.80		2.12		
	frontino							
	parte interna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		0.750	1.99		
	parte esterna *(par.ug.=50/100)	0.50	5.30		1.000	2.65		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	volumi tecnici							
	prospetto 1l							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	11.10		2.600	2.89		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	2.90		2.600	0.75		
	(par.ug.=5/100)	0.05	3.30		2.600	0.43		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	11.40		0.300	6.84		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
		2.00	3.30		0.300	1.98		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	11.40	0.70		7.98		
	prospetto 2l e 4l							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2.00)	0.10	4.80		2.600	1.25		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	5.80		0.300	3.48		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	5.80	0.30		1.74		
	prospetto 3l							
	pareti (incidenza = 5%) *(par.ug.=5/100*2)	0.10	11.10		2.600	2.89		
	(par.ug.=5/100*2)	0.10	3.20		2.600	0.83		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	11.10		0.300	6.66		
		2.00	2.90		0.300	1.74		
	intradosso (incidenza = 50%) *(par.ug.=50/ 100*2)	1.00	11.10	0.30		3.33		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.90	0.30		0.87		
	piano porticato (incidenza = 50%)							
	intradosso *(par.ug.=50/100*2)	1.00	3.80	1.10		4.18		
	(par.ug.=50/100)	0.50	5.10	1.80		4.59		
	(par.ug.=50/100*2)	1.00	2.60	1.10		2.86		
	(par.ug.=50/100)	0.50	2.60	1.10		1.43		
	(par.ug.=50/100)	0.50	4.40	3.20		7.04		
	SOMMANO mq					415.28	16.40	6 810.59
146 / 146 E 14.56c	Idrolavaggio su tutta la superficie rivestita con miscela ... positi di polveri presenti sulle							
	A R I P O R T A R E							651 838.38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1 821.90		657 575.61
	volumi tecnici							
	prospetto 1I							
	pareti	2.00	11.10		2.600	57.72		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	11.40		0.500	11.40		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 2Ie 4I							
	pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 3I							
	pareti	2.00	11.10		2.600	57.72		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico							
	frontino	2.00	11.10		0.500	11.10		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq.					2 043.48	5.00	10 217.40
148 / 148 E 14.14	<i>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati</i>							
	Ripristino intonaci ammalorati							
	prospetto 1I							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.300	68.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+ 3.70+0.80)	10.00	5.30		1.000	53.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+ 0.80)	10.00	5.30	0.15		7.95		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 4I							
	pareti		10.10		19.450	196.45		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		12.10		0.750	9.08		
	parte esterna		12.10		1.000	12.10		
	mappetta		12.10	0.15		1.82		
	prospetto 3I							
	pareti		29.60		19.450	575.72		
	parapetti balconi							
	parte esterna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.300	55.90		
	parte interna *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+ 2.50+0.90)	10.00	4.30		1.000	43.00		
	mappetta *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+ 0.90)	10.00	4.30	0.15		6.45		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		31.10		0.750	23.33		
	parte esterna		31.10		1.000	31.10		
	mappetta		31.10	0.15		4.67		
	prospetto 2I							
	pareti		4.50		19.450	87.53		
	cornicione d'attico							
	frontino							
	parte interna		5.30		0.750	3.98		
	parte esterna		5.30		1.000	5.30		
	mappetta		5.30	0.15		0.80		
	A R I P O R T A R E					1 821.90		667 793.01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 821.90		667 793.01
	SOMMANO mq					1 821.90	12.00	21 862.80
149 / 149 E 14.15	<i>Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a bas ... regola d'arte. Rivestimento rasato al quarzo pigmentato Ripristino intonaci ammalorati volumi tecnici prospetto 11 pareti</i>	2.00	11.10		2.600	57.72		
		2.00	2.90		2.600	15.08		
			3.30		2.600	8.58		
	cornicione d'attico frontino	2.00	11.40		0.500	11.40		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
		2.00	3.30		0.500	3.30		
	prospetto 21 e 41 pareti	2.00	4.80		2.600	24.96		
	cornicione d'attico	2.00	5.80		0.500	5.80		
	cornicione d'attico	2.00	5.80	0.30		3.48		
	prospetto 31 pareti	2.00	11.10		2.600	57.72		
		2.00	3.20		2.600	16.64		
	cornicione d'attico frontino	2.00	11.10		0.500	11.10		
		2.00	2.90		0.500	2.90		
	SOMMANO mq					221.58	9.00	1 994.22
150 / 150 E 14.19a	<i>Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura ... a m. 5 di altezza: con pitture a base di resine viniliche; Ripristino intonaci ammalorati prospetto 11 soletta balcone intradosso *(par.ug.=2*5) cornicione d'attico intradosso prospetto 41 cornicione d'attico intradosso prospetto 31 soletta balconi intradosso *(par.ug.=2*5) cornicione d'attico intradosso travi marcapiano prospetto 21 cornicione d'attico intradosso volumi tecnici prospetto 11 cornicione d'attico intradosso prospetto 21 e 41 cornicione d'attico intradosso prospetto 31 cornicione d'attico intradosso piano porticato intradosso</i>	10.00	3.80	1.50		57.00		
			31.10	0.80		24.88		
			12.10	0.80		9.68		
		10.00	2.50	0.90		22.50		
			31.10	0.80		24.88		
		5.00	29.60		0.300	44.40		
			5.30	0.80		4.24		
		2.00	11.40	0.70		15.96		
		2.00	5.80	0.80		9.28		
		2.00	11.10	0.30		6.66		
		2.00	2.90	0.30		1.74		
		2.00	3.80	1.10		8.36		
			5.10	1.80		9.18		
		2.00	2.60	1.10		5.72		
			2.60	1.10		2.86		
			4.40	3.20		14.08		
	SOMMANO mq.					261.42	3.50	914.97
	A RIPORTARE							692 565.00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							692 565.00
151 / 151 E 14.34	<i>Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... azione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate</i> Revisione corrimano prospetto 11 parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.80+3.70+0.80) cornicione d'attico prospetto 41 cornicione d'attico prospetto 31 parapetti balconi *(par.ug.=2*5)*(lung.=0.90+2.50+0.90) prospetto 21 cornicione d'attico	10.00	5.30		0.300	15.90		
			31.10		0.300	9.33		
			12.10		0.300	3.63		
		10.00	4.30		0.300	12.90		
			5.30		0.300	1.59		
	SOMMANO mq					43.35	12.50	541.88
152 / 152 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i> Sostituzione pluviali prospetto 11 prospetto 31 copertura torrini	2.00	17.50			35.00		
		2.00	17.50			35.00		
		2.00	3.00			6.00		
	SOMMANO ml					76.00	18.00	1 368.00
153 / 153 E 17.04f	<i>Coprighiunto orizzontale o verticale con profilo portante ... erni in lamiera di ferro zincato 15/10 , di sviluppo cm 33</i> Giunti di dilatazione verticali prospetto 11 e 31 *(par.ug.=1/2*2)	1.00	20.00			20.00		
	SOMMANO ml					20.00	25.15	503.00
154 / 154 E 08.03p	<i>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com... d'arte.</i> <i>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.</i>		112.34			112.34		
	SOMMANO ml					112.34	18.00	2 022.12
	Parziale LAVORI A MISURA euro							697 000.00
	TOTALE euro							697 000.00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	Palazzina A Via A. Spadini civ.1/A	91 817.96
002	Palazzina B Via Spadini civ.3/B	92 169.81
003	Palazzina C Piazza A. Spadini civ.1/C	73 780.09
004	Palazzina D Piazza A. Spadini civ.2/D	73 464.13
005	Palazzina E Piazza A. Mantegna civ.5/E	61 601.65
006	Palazzina F Piazza A. Mantegna civ.4/F	55 233.00
007	Palazzina G Piazza A. Mantegna civ.3/G	65 014.82
008	Palazzina H Piazza A. Mantegna civ.1/H	90 545.74
009	Palazzina I Piazza A. Mantegna civ.2/I	93 372.80
	Totale SUPER CATEGORIE euro	697 000.00
	Brindisi, 28/09/2007	
	A RIPORTARE	