

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI INFISSI AL FABBRI
CATO DI PROPRIETA' INA-CASA IN BRINDISI - AL RIONE COMMENDA - VIA
SICILIA - PALAZZINA"G" - CANTIERE DI LAVORO N.3211 -

R E L A Z I O N E T E C N I C A

L'unito progetto riguarda la costruzione di n.3 portoni all'ingres
so del palazzo sopra specificato di proprietà INA-CASA e, inoltre, di
finestre da sistemare nelle gabbie delle relative scale.

A completamento delle opere necessarie si è prevista la creazione
dell'impianto elettrico per l'apertura automatica del portone da ogni
singolo appartamento.

Il portone è costruito da due battenti in legno abete di prima scel
ta formato a telaio, dello spessore di mm.70x70 finito a controtelaio
di mm.50. Pannelli lisci in abete di Carinthia sulla faccia interna ed
esterna per portare lo spessore totale dei battenti a mm.70. Sono com
presi i robusti ferri di tenuta a chiusura, paletti incassati, menatoi,
maniglioni di ottone cromato, serratura a chiave del tipo Yale a cin
que mandate.

E' compresa infine la coloritura a tre passate di olio di lino cot
to e colore.

Ogni portone è munito di apparecchiatura elettrica per l'apertura a
comando per ogni singolo appartamento, come previsto nell'impianto elet
trico a parte.

Le finestre della scala sono formate da due telai dello spessore di
mm.60 con il telaio fisso e l'altro scorrevole verticalmente su apposi
te guide onde permettere l'apertura.

Completo di vetri, ferri di tenuta per la parte apribile e coloritu
ra a tre mani.

La spesa relativa come da perizia allegata è di £.200.000 così ri
partita :

a) Per lavori di falegname.....	£.166.005
b) Per impianto elettrico.....	" 24.000
c) Per imprevisti ed arrotondamento.....	" 9.995
T O T A L E.....	£.200.000

Brindisi, li 13 Febbraio 1954

IL TECNICO

(Geom. Angelo Miglietta)

*Letto e approvato
dott. Paul Paulow Retol*

Angelo Miglietta