

BR 0226 1 0021



VIA U. Zappalà, 57
BRINDISI
Tel. 0831-87451

scatole	fav.	data
1:00	1	disegnatura
copie		visto

(FUORI SCALA)



- 1 SERBATOIO
- 2 TUBO DI CARICO
- 3 VALVOLA IN FONDO
- 4 PER INDICATORE DI LIVELLO
- 5 DISPOSITIVO PER INTERRUPERE, IN FASE DI CARICO, IL FLUSSO COMBUSTIBILE. QUANDO IL SERBATOIO RAGGIUNGE IL 90 % DELLA SUA CAPACITÀ.
- 6 TUBO IN SFILATO AVENTE DIAMETRO INTERIORE $> 25 \text{ mm}$
- 7 TUBO DI RITORNO
- 8 TUBO DI MANDATA
- 9 VALVOLA A CHIUSURA RAPIDA
- 10 MANOVRA DELLA VALVOLA 9
- 11 CURVA CON RETTICELLA ANTIFIAMMA

Architectural floor plan of a room. The overall width is 2,70. The room contains a central rectangular table with a width of 1,00 and a length of 0,75. A chair is positioned at the bottom of the table. To the right of the table is a rectangular area labeled 0,25. At the top center is a square feature with a diagonal line. At the bottom center is a semi-circular feature. To the left of the semi-circular feature is a small square labeled 'E'. At the bottom right is a dashed rectangular area containing a grid pattern and labeled 'b'. The plan includes various dimension lines and symbols indicating measurements and features.

- a) Esercitare pressione sulla polverina e innalzare per capacità elastica-
tici il $\frac{1}{2}$ V200/C da 8 kg in sostituzione di quello esistente.
- b) Posizionamento nuovo serbatoio da 2500 litri corredato di tutti
gli accessori come da schema, previa riduzione del vecchio serbatoio.
- c) Esercitare il tubo di sfiato di diametro interno non inferiore
a 25 mm da controllare e, se è il caso, da sostituire.

- 2) Sopralavorazione di circa 20 della soglia della porta.
- 3) Impermeabilizzazione delle pareti per un'altezza di cm 20.
- 4) Applicazione di uno spessore di cm 4 di intonaco a base di vermiculite a pacco su tutte le pareti verticali e sul soffitto al fine di portarle al R.E.I. della struttura a 120.
- 5) Consegna di autochiusura sulla porta.