

Dott. Ing
CARMELO SIMONE

STUDIO D'INGEGNERIA
COSTRUZIONI CIVILI - INDUSTRIALI - URBANISTICA
CALCOLI STATICI - CALCOLI IMPIANTI TERMICI

Ubicazione : MESAGNE

Via Damiano Chiesa

Via Carmine, 33 - 72023 MESAGNE - tel. 83266

P R O G E T T O

DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA PALAZZINA "A"
ALLE NORME ANTINCENDIO PREVISTE DALLA LEGGE n° 818
DEL 07.12.1984.-

TAV.

DISEGNI :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA : 24.04.1987

C

IL PROGETTISTA

AGGIORNAMENTI :

BR 0287 I 0070

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PALAZZINA "A"

NUMERO D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
1	SVELLIMENTO PAVIMENTO	4,15 1,45	3,80 2,50		mq. 15,77 " 3,62
2	SCAVO DI MATERIE	4,15 1,45	3,80 2,50	0,60 0,60	mc. 9,46 mc. 2,16
3	FORMAZIONE DI VESTITO	4,15 1,45	3,80 2,50	0,20 0,20	mc. 3,15 mc. 0,72
4	FORMAZIONE DI MASSETTO	4,15 1,45	3,80 2,50		mq. 15,77 mq. 3,62
5	MURATURA IN BLOCCHI CEMENTICI Spessore cm. 10		4,15 3,80 5,50	2,50 2,50 2,50	mq. 10,37 mq. 9,50 mq. 13,87
6	INTONACO CIVILE		4,15 3,80 5,55	2,50 2,50 2,50	mq. 10,37 mq. 9,50 mq. 13,87
7	INTONACO SOTTO SOLAIO CON RIVESTIMENTO RESISTENTE AL FUOCO	4,15 1,45	3,80 2,50		mq. 15,77 mq. 3,62
8	PAVIMENTO IN GREJ CON IMPER- MITABILIZZAZIONE	4,15 1,45	3,80 2,50		mq. 15,77 mq. 3,62
9	ZOCOLO IN GREJ (h = 20 cm) CON IMPERMITIBILIZZAZIONE				ml. 17,10
10	VASCETTA IN CASSIERA RIEMPIUTA DI SABBIA di cm. 50x50x10				A CORPO
11	CANNA FUMARIA SMONT				ml. 2,00
12	CAMERA DI CALMA SOTTO CANNA FUMARIA				A CORPO
13	SPOSTAMENTO CALDAIA A RIPORTARE				A CORPO

NUMERO CORRI- SPONDENTE DELLE ANALISI	PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
		PARZIALE	TOTALI		
			A CORPO	A MISURA	
21	3500	55.195			
21	3500	12.670			
		67.865		67.865	
22	40'000	378'400			
22	40'000	86'400			
		464.800		464'800	
23	20'000	63'000			
23	20'000	14'000			
		77'000		77'000	
24	10'000	157'700			
24	10'000	36'200			
		193'900		193.900	
1	25'000	259'375			
1	25'000	237'500			
1	25'000	346'750			
		843'625		843'625	
2	13'000	134'810			
2	13'000	123'500			
2	13'000	180'310			
		438'620		438'620	
3	150'000	2'365'500			
3	150'000	453'000			
		2'818'500		2'818'500	
4	50'000	787'500			
4	50'000	182'500			
		970'000		970'000	
5	10'000	171'000			
				171'000	
6	50'000		50'000		
7	80'000	160'000		160'000	
8	100'000		100'000		
9	350'000		350'000		
			500'000	6'205'310	

NUMERO D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	RIPORTO				
14	ESTINTORE AUTOMATICO TIPO SPRINKLER DA Kg. 15				n° 1
15	ESTINTORE MANUALE IN POLVE- RE DA Kg. 10				n° 1
16	BOCCHETTA PORTA PIROMETRO CON PIZZETTO PRELIEVO FUMI				A CORPO
17	IMPIANTO D'INTERCETTAZIONE GASOLIO				A CORPO
18	FULL-STOP / TRAPPAGLIO PER SERBATOIO				n° 1
19	INTERRUTTORE GENERALE D'EMERGENZA				n° 1
20	DISPOSITIVO CHIUSURA PORTA C.T.				n° 1
21	CENTRALINA CLIMATICA				n° 1
22	ELETTROVALVOLA PER BRUCIATORI				n° 1
23	ELETTROVALVOLA MOTORI 24V 3 VIE COMPRESA DI TURBINE				A CORPO
24	CARTELLI INDICATORI				n° 4
	RIEPILOGO				
	TOTALE OPERE A MISURA	£	7.747.310		
	" " " CORPO	£	2.165.000		
	TOTALE IMPORTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO	£	9.912.310		

