

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di n°21 alloggi di ERP in CE-

GLIE MESSAPICA - P.I. N°003/144/1.=

LEGGE N°67 del 11.3.1988-6°Biennio, 2^ Tranche.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO.=

IMPORTO lavori a base d'asta.....L.1.210.800.000=

" al netto del ribasso del 4,32%.....L.1.158.493.440=

CONTRATTO: n°6192 del 24/8/94, reg.to in Brindisi il

26.8.94 al n°1683, Mod.I.=

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno Mille novecento novantaquattro, il giorno di
ciannove del mese di Settembre in Brindisi, tra il
sottoscritto Dett. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei
Lavori, il Sig. Tommaso SARDELLI, Amministratore Uni-
co della EDIL.SAR.TOM. S.r.l., Appaltatrice dei lavo-
ri suindicati,

-PREMESSO:

-che per realizzare la linea dei plinti di fondazio-
ne del lato Ovest del fabbricato "D", posta a ridosso
delle scave dell'intervento adiacente, è necessario
eseguire un muro di sostegno alto m.4.00, con la pre-
ventiva sistemazione e rettifica della parete con
particolari accorgimenti di esecuzione;

-che nell'Elenco-Prezzi di contratto non vi sono ve-

ci che possano equamente compensare l'onere che l'Im-
presa supporterà per detti lavori, in quanto non pre-
visti dal progetto originario.

In conformità del disposto degli artt. 21 e 28 del
Regolamento 25.5.1895, n° 350,

SI CONCORDA il seguente Nuovo Prezzo :

N.P. 1

Scarificazione di roccia calcarea e rettifica verti-
cale delle pareti di scavo esistente, con utilizzo di
martello pneumatico ed altri mezzi; armatura e disarmo
dei ponteggi, fino a mt. 4,00 di altezza; formazione del-
le casseforme per il successivo getto della parete
in cls.; tiro in alto del materiale di risulta e al-
lontanamento dello stesso dal cantiere... L/mc. 150.150=
(Al metro cubo Lire CENTOCINQUANTAMILACENTOCINQUANTA). =



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

(EDEL.SAR.TOM. S.r.l.)