

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Costruzione case per lavoratori in Brindisi-cant.8531

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo dei lavori L. 116.000.000

" netto del ribasso del

5,78°/° L. 109.295.200

Contratto in data 25/8/1954 n:948 reg.a Brindisi il

4/9/1954 al n.256 mod.I vol.104

PERIZIA SUPPLETIVA

R E L A Z I O N E

Con contratto n.948 del 25/8/1954 venivano affidati all' Impresa Antonucci Alberto fu Leucio i lavori di cui in epigrafe per l'importo di L.109.295,200 al netto dell' offerto ribasso del 5,78°/°.

Nel corso dei lavori si e' intanto ravvisata la necessita' di variare l' andamento dei marciapiedi dei fabbricati anche per consentire una adatta sistemazione esterna come pure di provvedere alla recinzione, sia pure in muratura sui lati esterni, sia con paletti e fil di ferro per la parte interna, nonche' di provvedere alla pavimentazione di piazzali interni ed alla formazione di aiuole.=

Le opere da eseguire consistono:

nell' esecuzione di pavimentazione con pietrini per la parte eccedente ~~ix~~ quanto previsto nel forfait, nella formazione di aiuole, nella costruzione di murature, massetto, calcestruzzo ~~ne~~ nella esecuzione di ringhiere in ferro, ecc.

L' importo netto dei lavori compresi in detta perizia e' di L. 2.270.000.=

Non si riporta il quadro economico sia per mancanza di elementi precisi circa il costo dell' area, sia perche' l' importo di tali nuovi lavori e' notevolmente inferiore all' economia conseguita con il ribasso d' asta, per cui non si ha alcuna variazione del costo vano ammesso con la scheda I.C.200.=

I lavori della presente perizia suppletiva, il cui importo rientra nel quinto d' obbligo, saranno ordinati all' Impresa con semplice ordine di servizio, nel quale verranno elencati i nuovi prezzi concordati con l' Impresa ai sensi degli art. 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n.350, prezzi che di massima gia' risultano in altri elenchi prezzi approvati da questa On.le Gestione.=

Nel sottoporre all' approvazione la presente perizia e l' accluso verbale di nuovi prezzi si chiede l' autorizzazione alla spesa.=

Brindisi, 8/10/1955

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Case per lavoratori in Brindisi-cantiere 8531

PERIZIA SUPPLETIVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1/ Scavo di terra ecc.:

³⁸a) per muro recinzione ad est

33x0,60x0,50 = mc. 9,90

b) idem in prosecuzione

fabb.A:10x0,60x0,50 =" 3,00

sommato	mc.	<u>12,90</u>	800	10.320
---------	-----	--------------	-----	--------

2/47-Calcestruzzo a Kg.200 di cemento:

quantita' di cui sopra	mc.	<u>12,90</u>	6300	81.270
------------------------	-----	--------------	------	--------

3/57-Provvista e posa in opera di cordon-
cini per aiuole:

2(58,00+10,00) = 136,00

2(35,00+8,00) = "86,00

2(20,00+7,00) = 54,00

2(50,00+5,00) = 110,00

sono	ml.	<u>386,00</u>	760	293.360
------	-----	---------------	-----	---------

4/71-Formazione di massetto in calce-
struzzo di cemento per piazzali
interni:

50x12 = mq.600,00

58x5 = " 290,00

50x3, = " 150,00

sono	mq.	<u>1040,00</u>	370	384.800
------	-----	----------------	-----	---------

5/50-Pavimentazione con pietrini di
cemento per marciapiedi:

	mq.	<u>1040</u>	780	811.200
--	-----	-------------	-----	---------

6/44-Costruzione di muratura in carparo
per zoccolo muro di cinta:

43x0,50x1,08 =	mc.	<u>23,22</u>	7700	<u>116.100</u>
----------------	-----	--------------	------	----------------

a riportare

1.697.050

riporto

1.697.050

7/46-Idem di mappetta in calcestruzzo a
Kg.300 di cemento:

m14 43x0,12 =mc.5,16 8500 43.860

8/59-Ringhiere in ferro:

ml. 43xKg.16 = Kg.688,00

cancelli " 412,00

sommano Kg. 1100,00 300 330.000

9/NP.1-Formazione di tappetino bitumato
per viali interni:

60x5 = mq. 300,= 900 270.000,=

10/NP.2-Provvista e posa in opera di filo
di ferro spinato, ecc.

Kg. 50,00 480 24.000

11/NP.3-Provvista e posa in opera di
paletti di castagno, ecc.

N. 120 400 48.000

Sommano 2.412.910,00


a dedurre il ribasso del 5,78°/° 139,466,20

restano nette lire 2.273.443,80

In cifra tonda 2.270.000,00

Brindisi, 8/10/1955

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

Com. te Ubaldo VALLARINO)

