

Comune di CELLINO S. MARCO

Legge 30 - 12 - 1960 n° 1676.=

COMPUTO METRICO E STIMA

PER LA COSTRUZIONE DI UNA ABITAZIONE DI N° 4 VANI ED ACCESSORI.

PROPRIETARIO : TURCO GIUSEPPA

Importo dei lavori a consuntivo L. 4.235.000

Somme a disposizione dell'Amm/ne " 1.415.000

Totale Importo del progetto.....L. 5.650.000

Il Progettista
(geom. Angelo Pinto)

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

VISTO: Si esprime parere favorevole ai sensi
dell'art. 23 del D.P.D.R. 30-6-1955 n. 1534.

N. 4689 di Prot.

Brindisi, 14 GIU. 1967

L'INGEGNERE D'URGENTE
(Renato Lonoce)



Renato Lonoce

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
I	Scavo di terra a sez. ristretta per fondaz.								
	a)-Casa di abitazione.								
	muri larghi cm.80								
	orizzontali		6,43						
			5,22						
			1,00						
			3,70						
			2,40						
			4,90						
			8,05						
			5,55						
			2,45						
			1,85						
			9,60						
			51,15	0,80	0,90	36,83			
	muri larghi cm.60								
	orizzontali		6,97						
			4,18						
			4,18						
			4,55						
			19,88	0,60	0,90	10,73			
	muri larghi cm.50								
	orizzontali		2,70						
			2,70			47,56			
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
		Riporto	2,70			47,56			
	verticali		1,45						
			4,50						
			<u>3,75</u>						
			12,40	0,50	0,90	<u>7,13</u>			
						54,69			
	b) muri di cinta		80,00	0,50	0,25	10,00			
	c) pozzo nero		2,50	3,50	2,00	<u>17,50</u>			
	Totale scavo mc.					82,19		1.200	98.628
2	Livellaz.delle fondaz.con c.s. cement.magro		51,15	0,80	0,15	<u>6,14</u>			
			19,88	0,60	0,15	1,79			
			12,40	0,50	0,15	<u>0,93</u>			
	Totale c.s. magro mc.					8,86		8.000	70.880
3	Muratura in fondaz. in con ci di tufo		51,15	0,75	0,75	28,77			
			19,88	0					
			<u>12,40</u>						
			32,28	0,50	0,75	12,10			
	per i muri di cinta		80,00	0,50	0,25	10,00			
	pozzo nero	2	2,00	0,25	1,80	1,80			
		2	3,50	0,25	1,80	3,15			
	muro cont. pianerott.		4,25	0,25	0,50	0,53			
			2,25	0,25	0,50	0,28			
	muro sostegno tramezzi		8,88	0,50	0,50	2,22			
						58,85			169.508
	A riportarsi								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>					58,85			169.508
	Totale murat.in fondaz.					58,85		4.200	247.170
4	Cartone catramato da stendere sulle murat.in fondaz.								
	per la sola casa		51,15	0,50		25,57			
			19,88	0,30		5,96			
			12,40	0,25		3,10			
	Totale cartone catramato mq.					34,63		600	20.778
5	Muratura in elevato in conci di tufo delle cave di Avetrana esclusi i cordoli ed inclusi gli attici;								
	per i muri da 50								
	orizzontali		6,70						
			5,25						
			1,00						
			4,00						
			3,25						
			5,20						
	verticali		8,05						
			5,25						
			2,15						
			1,05						
			9,30						
			51,20	0,50	4,25	108,80			
						108,80			437.456
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
		Riporto				108,80			437.456
	Muri larghi cm.30								
	orizzontali		4,70						
			3,05						
			7,25						
	verticali		<u>4,55</u>						
			19,55	0,30	4,25	24,92			
	muri larghi cm.25								
	orizzontali		3,00						
	verticali		4,05						
			<u>4,05</u>						
			<u>1,75</u>						
			12,85	0,25	4,25	13,65			
	muri di cinta		80,00	0,25	1,50	30,00			
	detrazioni								
	Architravi: mc.di cui al								
	n° 7 lett a)					<u>3,48</u>			
						177,37	3,48		
						<u>3,48</u>			
	Totale netto mc.					173,89	5.500		956.395
6	Tramezzi in fette di tufo		3,20						
			4,00						
			<u>2,00</u>						
			9,20		3,20	29,44	1.200		35.328
7	C.S. cementizio a ql.3								
		A riportarsi							1.429.179

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								2.493.655
	di cm.7								
	vano deposito		4,25	4,00		17,00			
	marciapiede		55,50	0,60		<u>33,30</u>			
	Totale battuto mq.					50,30		1.000	50.300
16	Solettina in c.s.lisciato dello spessore di cm.5+6 sul mur o di cinta a pro- spetto: ml.					20,00		700	14.000
17	Battuto ordinario di malta di calce e detriti di tufo quale piano di posa dei mattoni.mq.di cui al n.9 meno il dep.ed il pozzo nero:					95,53			
	pianerottolo cucina		3,70	0,75		2,78			
	" ingresso		2,25	1,05		<u>2,36</u>			
	Totale battuto mq.					100,67		500	50.335
18	Pavimenti interni in mat- toni 25x25 in cemento con scaglie di marmo in opera con malta cementizia mq. di cui al n.17					100,67			
	pensiline		2,50	1,30		3,25			
			4,25	1,10		4,67			
						108,59			2.608.290
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
		<i>Riporto</i>				108,59			2.608.290
						108,59		1.500	162.885
19	Intonaci esterni lisci con due passate di malta di calce e tufina.								
	muri primetrali								
	2 x 13,95		27,90						
	2 x 13,30		26,60						
			54,50		4,45	242,52			
	muri int.pozzo nero	2	2,00		1,80	7,20			
		2	3,00		1,80	10,80			
	alla volta		2,00	3,00		6,00			
	pensiline		2,50	1,30		3,25			
			4,25	1,10		4,67			
	Attigi: 2 x 4,45		8,90						
	2 x 4,00		8,00						
			4,75						
			4,00						
			5,70						
			1,05						
	2 x 2,95		5,90						
			4,25						
	2 x 4,25		8,50						
	2 x 4,00		8,00						
	2 x 3,70		7,40						
		<i>A riportarsi</i>	66,45			274,44			2.771.175

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto		66,45			274,44			2.771.175
	2 x 3,45		6,90						
	2 x 5,00		10,00						
	2 x 4,05		8,10						
	2 x 2,75		5,50						
	2 x 2,00		4,00						
			2,40						
			1,75						
			3,30						
			<u>1,30</u>						
			109,70		0,50	54,85			
	muri di cinta:								
	solo prospetto	2	20,00		1,00	<u>40,00</u>			
	Totale int.est. mq.					369,29		400	147.716
20	Intonaco civile interno a due strati con malta di calce e tyffina: sui muri								
	Pranzo: 2 x 5,00		10,00						
	2 x 4,05		8,10						
	Ingresso 2 x 2,00		4,00						
	2 x 2,75		5,50						
	Letto 2 x 4,45		8,90						
	2 x 4,00		8,00						
	Letto 2 x 3,50		7,00						
	A riportarsi		51,50						2.918.891

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
		Riporto	51,50						2.918.897
	2 x 4,00		8,00						
	W.O. 2,00 x 2		4,00						
	2 x 2,63		5,26						
	Disimp. 2 x 2,40		4,80						
			1,75						
			1,30						
			1,20						
			2,00						
			0,75						
			1,10						
			0,90						
	Cucina 2 x 3,70		7,40						
	2 x 3,45		6,90						
	Letto 2 x 2,95		5,90						
	2 x 4,25		8,50						
			111,26		3,20	357,14			
	Deposito 2 x 4,25		8,50						
	2 x 4,00		8,00						
			16,50		3,60	59,40			
	Soffitti: mq. di cui al								
	N.11					112,53			
	Totale int.int. mq.					529,07		360	190.465
21	Imbianchitura con latte								
	di calce								
		A riportarsi							3.109.356

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								3.647.562
30	Portone in legno abete per il deposito spess.60			2,25	3,00	6,75		12.000	81.000
31	Soglie in marmo grigio del* lo spess.di cm?2 per porte interne ed esterne:	2	1,10	0,50		1,10			
		3	0,90	0,30		0,81			
		2	0,90	0,25		0,45			
		2	0,90	0,10		0,18			
						2,54		8.000	20.320
32	Travertino dello spess.di cm.3 per soglie,imbotti,ecc. Imbotti porte esterne2x2 2x1 Soglie 2 x 1 Finestre: Pranzo e letto 2 x 2 2 x 1 Soglie 2 x 1 Letto e letto 2 x 2 2 x 1 Soglie 2 x 1 Bagno 1 x 2 1 x 1 Soglie 1 x 1			0,20	2,53	2,02			
			1,16	0,20		0,46			
			1,10	0,27		0,59			
				0,20	1,50	1,20			
			1,67	0,20		0,67			
			1,67	0,27		0,90			
				0,20	1,50	1,20			
			1,16	0,20		0,46			
			1,16	0,27		0,63			
				0,20	1,50	0,60			
			0,81	0,20		0,16			
			0,81	0,27		0,22			
	<i>A riportarsi</i>					9,11			3.748.882

[illegible]

