

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI
B R I N D I S I

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 7/12/84 n.818 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELL'IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO
A GASOLIO .

PALAZZINA 49° LOTTO - PIAZZA ZANDOMENEGHI - BRINDISI

COMPUTO METRICO E STIMA

TOTALE GENERALE £. 9.500.000.=

Brindisi febbraio 87

PROGETTISTA

(dott. ing. Italo Perretti)



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. partite uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI		PREZZO	IMPORTO
			Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità	Negativi	Positivi		
A)	OPERE TERMICHE E ANTINCENDIO.								
	Riparto								
1	Rimozione e demolizione di serbatoio in ferro interrato, compreso scavo eseguito a mano, con compressore o altro mezzo meccanico , ed il trasporto a discarica del materiale di risulta ; : a corpo N. 1	1			N.		1.=	900.000 £.	900.000.=
2	Fornitura in opera di serbatoio per gasolio di forma cilindrica in lamiera di ferro con catra- matura esterna , dello spessore lamiera di mm.40/10 , completo di passo d'uomo bullonato , tubazione di adduzione al bruciatore , valvola di chiusura rapida con leva di comando a strappo da applicare all'esterno nei pressi della porta di accesso alla C.T. , valvola limitatrice del carico al 90% della capacità , indicatore di livello pneumatico a distanza; da interrare a non meno di cm.70 dal piano carrabile , compreso lo scavo e rinterro con sabbia inerte chimicamente, base in calcestruzzo armato (spessore minimo cm.10) , an- coraggio e soletta sovrastante in calcestruzzo armato di co-								
A riportare								£.	900.000.=

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. partite uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI		PREZZO	IMPORTO
			Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità	Negativi	Positivi		
	Riporto							£.	900.000
	pertura (spessore non infe- riore a cm.10) ed ogni altro onere , in perfetto stato di funzionamento . =								
	Il serbatoio dovrà essere munito di certificazione dell'avve- nuta prova a tenuta ad una pressione di almeno kg.1/cmq.								
	Capacità mc. 5. = N. 1					N.	1. =	2.800.000	£. 2.800.000
3	Fornitura in opera di chiusino in ghisa del tipo carrabile delle dimensioni di cm.60x60 in opera completo di contro- telaio fisso ecc. , a chiusura del serbatoio gasolio : N. 1					N.	1. =	120.000	£. 120.000. =
4	Fornitura in opera di tubo di sfiato completo di rete an- tifiamma e di sezione adeguata al tubo di scarico , da instal- lare con bocca di sfiato a mt. 2,50 dal piano praticabile e ad almeno mt. 1,50 dalla più vicina porta o finestra : N. 1					N.	1. =	100.000	£. 100.000. =
5	Fornitura in opera di tubo flessibile per alimentazione del brucia- tore del tipo collaudato ad una pressione di kg/cmq. 4 certificata , compresa la ri- mozione del vecchio flessibile ed ogni altro onere e magistero :					N.	1. =	30.000	£. 30.000 .
	A riportare							£.	3.950.000. =

