

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di rifacimento del solaio di copertura della palazzina per Reduci in Brindisi-Via Sicilia-

- Legge 26.4.1946 n°240.

Impresa: URSO Fausto - Brindisi

Importo a base d'asta. . . . . £ 5.143.000

Contratto n° 5582 dell'8.11.1972 - registrato a

Brindisi il 15.11.1972 al n° 2392 - Mod. I.-

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno sei del mese di novembre in Brindisi tra il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori sopra indicati, e l'impresa URSO Fausto di Brindisi, premesso che si rende necessaria l'esecuzione di alcune categorie di lavori non comprese nell'elenco prezzi allegato al contratto, si é proceduto a concordare, in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895 n°350, i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1- Rincoccatura effettuata con scaglie di tufo e malta cementizia a gli 4 di cemento per

otturazione dei fori corrispondenti ai forati del vecchio solaio demolito in precedenza per qualunque spessore, eseguita sulle pareti verticali di qualsiasi vano ed a qualunque altezza, previa totale e perfetta rifilatura di tutti i tondini di ferro dell'armatura dei travetti del solaio demolito, compresa qualsiasi rettifica, ringrossi, zoccoli ed eventuali chiodi per legature con filo di ferro, compreso altresì ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito.-

Al metro lineare Lire . . . . . £. 450=  
=====

N.P. 2 - Muratura eseguita anche a cucì e scuci ed a qualsiasi altezza, con mattoni forati o tufo o elementi di conglomerato di pomice e cemento, dello spessore di cm. 8 a 10, data in opera con malta cementizia, previo livellamento e smussature dei tramezzi esistenti per completamento degli stessi fin sotto il nuovo solaio, eseguiti lungo tutti i muri divisorì dei vani, per un'altezza media da cm. 30 a 35, compresa formazione di ponteggi e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito.

Al metro lineare Lire . . . . . £. 1650=  
=====

N.P. 3 - Sbuffatura di malta cementizia a Q/li 4 di cemento eseguita all'intradosso dei solai in la-

terizi ricostruiti, previa abbondante bagnatura,  
compreso ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro  
onere e magistero.-

Al metro quadrato Lire . . . . . £. 300=

I suddetti nuovi prezzi non comportano alcun au-  
mento di spesa rispetto all'importo complessivo di  
perizia autorizzato e s'intendono pattuiti alle con-  
dizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto e  
sono soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattua-  
le.-

Del che si é redatto il presente verbale di nuovi  
prezzi che, previa lettura e conferma, viene sotto-  
scritto.-

L'IMPRESA

*Fausto M.*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*[Handwritten signature]*

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

*[Handwritten signature]*