

11

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^

P R O G E T T O

PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL FABBRICATO
IN BRINDISI - CANTIERE 759

=====

Importo a base d'asta.....L. 2.327.000.=

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

^^

Brindisi, 17 Marzo 1962.=

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di opere di miglioramento alle palazzine di proprietà della Gestione INA-Casa site in Brindisi - Cantiere 759 - per l'importo a base d'asta di L.2.327.000.= (lire Duemilionitrecentoventisettemila) come dal seguente prospetto:

1) Demolizioni.....	L. 89.701,80
2) Calcestruzzo e ferro.....	" 61.694.==
3) Murature.....	" 471.441.==
4) Scavi, taglio a forza e trasporto alle discariche.....	" 356.424.==
5) Solai.....	" 732.544.==
6) Massetti e pavimenti.....	" 320.369.==
7) Smontaggio e rimontaggio di apparecchi igienici, bussole, soglie e rivestimenti.....	" 75.790.==
8) Intonaci, tinteggiature e coloriture.....	" 141.332,50
9) Risanamenti lesioni e varie.....	" 77.703,70
T O T A L E.....	L.2327.000.==

N.B. - Le cifre del precedente prospetto che indicano gli importi presunti delle varie categorie di lavori a misura, potranno subire diminuzioni ed aumenti, per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed in qualsiasi misura, senza che l'assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito.=

materiale di risulta.=

Al metro quadrato Lire Centoventi=====

mq. L. 120.=

- 2) Demolizione di massetto di calcestruzzo a kg.200
di cemento e sottostante vespaio.=

Al metro cubo Lire Mille=====

mc. L. 1000.=

- 3) Trasporto alle pubbliche discariche dei materia-
li di risulta degli scavi o delle demolizioni
compreso rimozione e carico.=

Al metro cubo Lire Quattrocento=====

mc. L. 400.=

- 4) Scavo di sbancamento di terra di qualsiasi natu-
ra e consistenza a sezione obbligata ampia.=

Al metro cubo Lire Seicento=====

mc. L. 600.=

- 5) Scavo di terra di qualsiasi natura e consisten-
za a sezione ristretta, obbligata e per qualsia-
si profondità, comprese opere di sbadacchiamento,
armatura aggettamento acqua e tiro in alto.=

Al metro cubo Lire Ottocento=====

mc. L. 800.=

- 6) Demolizione di tramezzi in tufo dello spessore
di cm.10 compreso trasporto alle discariche del
materiale di risulta.=

Al metro quadrato Lire Cento=====

mq. L. 100.=

- 7) Smontaggio e rimontaggio di apparecchi igienici
compreso il fissaggio di mensole, raccordi con
impianto idrico, riallacciamento della rubinet-
teria e raccordo dello scarico con tubo di piom-
bo alla colonna principale.=

Per ogni apparecchio Lire Duemila=====

Uno L. 2000.=

- 8) Demolizione e rifacimento di banconi di cucina
compreso il fissaggio di tutte le ferramenta,
la ricostruzione dei tiraggi ed il rifacimento

luce misurata all'introdosso del solaio. Nel prezzo del solaio è compreso il cordolo armato con 4 tondini da mm.10 e relative staffe.=

Al metro quadrato Lire Tremiladuecento=====

mq. L. 3200.=

- 14) Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo a compressione idraulica, date e arrostate in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianato di malta dello spessore minimo di cm.1.=

Al metro quadrato Lire Millecento=====

mq. L. 1100.=

- 15) Muratura di tufo e malta comune da cm.10 in opera a qualunque altezza anche a piccoli tratti e per riprese dei muri, compreso ogni onere per fattura di spigoli, stipiti, ecc. incluse piattabande e architravi in cemento armato, casseri, disarmo, ferro, ecc. per porte e disimpegni.=

Al metro quadrato Lire Settecento=====

mq. L. 700.=

- 16) Intonaco civile per interni a tre strati spessore cm. 1 anche per riprese a piccoli tratti o per rappezzi.=

Al metro quadrato Lire Duecentocinquanta=====

mq. L. 250.=

- 17) Smontaggio e rimontaggio di soglie in pietra di Trani da cm.2 in opera sul letto di malta bastarda.=

Al metro quadrato Lire Mille=====

mq. L. 1000.=

- 18) Provvista e posa in opera di pietra di Trani da cm.2 per soglie interne in opera con malta bastarda.=

Al metro quadrato Lire Quattromila=====

mq. L. 4000.=

- 19) Tinteggiatura a latte di calce, colla e terre