

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA PALAZZINA (6° LOTTO), SITA IN SAN PIETRO VERNOTICO ALLA VIA CIRCONVALLAZIONE, ALLE NORME ANTINCENDIO PREVISTE DALLA LEGGE 07.12.1984 n. 818

Scale:

Aggiornamenti:

Data:
25.02.1987

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

TAVOLA **C**

IL PROGETTISTA:
(DOTT.ING. FRANCESCO LANDOLFA)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

Progetto di adeguamento dell'impianto termico della palazzina (6°Lotto),
sita in San Pietro Vernotico alla via Circonvallazione, alle norme
antincendio previste dalla legge 07.12.1984 n° 818

Computo metrico estimativo

Brindisi, li 25.02.1987

Il Progettista:
(Dott.Ing.Francesco Landolfa)



N. D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'
1	MURATURA DI BLOCCHI CEMENTIZI DELLO SPESSORE DI CM. 20		3,60	3,15	mq 11,34
2	INTONACO CIVILE LISCIO SU PARETE		3,60	3,15	mq 11,34
3	INTONACO LISCIO SU SOLAIO CON RIVESTIMENTO RESISTENTE AL FUOCO (CONTROSOFFITTO)	4,55	3,60		mq 16,38
4	PAVIMENTO IN GRES CON IMPERMEABILIZZAZIONE	4,55	3,60		mq 16,38
5	ZOCCOLO IN GRES (h = cm. 20) CON IMPERMEABILIZZAZIONE				ml 16,30
6	VASCHETTA (50x50x10) PIENA DI SABBIA ASSORBIMENTO PERDITE GASOLIO BRUCIATORE				A CORPO
7	CANNA FUMARIA (TIPO SHUNT)				ml 14,50
8	CAMERA DI CALMA BASE CANNA FUMARIA				A CORPO
9	SPOSTAMENTO CALDAIA				A CORPO
10	ESTINTORE AUTOMATICO TIPO SPRINKLERS DA Kg. 15				n° 1
11	ESTINTORE MANUALE A POLVERE DA kg. 10				n° 1
12	BOCCHETTA PORTAPIROAMENTO CON PIROMETRO E POZZETTO PRELEVAM. FUMI				A CORPO
	A RIPORTARE				

Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI			ANNOTAZIONE
		Parziale	TOTALE		
			a corpo	a misura	
1	28.000			317.250	
2	13.000			147.420	
3	150.000			2.457.000	
4	50.000			819.000	
5	10.000			163.000	
6	50.000		50.000		
7	80.000			1.160.000	
8	100.000		100.000		
9	200.000		200.000		
10	160.000			160.000	
11	130.000			130.000	
12	70.000		70.000		
			420.000	5.353.670	

N. D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'
	RIPORTO				
13	IMPIANTO DI INTERCETTAZIONE GASOLIO				A CORPO
14	FULL-STOP (DISPOSITIVO TROPPOPIENO) PER SERBATOIO GASOLIO				n° 1
15	INTERRUTTORE GENERALE CON VETRO A ROMPERE PER EMERGENZA				n° 1
16	DISPOSITIVO AUTOCHIUSURA DELLA PORTA DELLA C.T.				n° 1
17	CENTRALINA CLIMATICA PER CONTROLLO TEMPERATURA				n° 1
18	ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE PER IL BRUCIATORE				n° 1
19	ELETTROVALVOLA MOTORIZZATA COMPRESIVA DI TUBAZIONE MANNESMAN CON PITTURAZIONE, ANTI RUGGINE E COIBENTAZIONE				A CORPO
20	CARTELLI INDICATORI				n° 4
	RIEPILOGO				
	TOTALE OPERE A MISURA	£	6.605.670		
	TOTALE OPERE A CORPO	£	2.015.000		
	IMPORTO TOTALE DELLE OPERE PER L'ADEGUAMENTO DEFINITIVO	£	8.620.670		

