

I S T I T U T O A U T O N O M O P E R L E
C A S E P O P O L A R I - B R I N D I S I


=====

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO
E ANTINFORTUNISTICHE DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'
EDIFICIO UBICATO IN P.zza MANTEGNA Civ.1 -2
PAL. A/bis

C O M P U T I M E T R I C I

IL PROGETTISTA

Ing. Franco BIZZARRI



NUMERO D'ORDINE	NUMERO DI RIFERITO	descrizione	unità di misura	quantità	prezzo	importo
					riporto	
		A - OPERE EDILI				
1	4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA SULLA PORTA DELLA C.T.		1	70.000	70.000
2	1	APPLICAZIONE DELLO SPESSORE DI 3 o 4 cm DI INTONACO A BASE DI VERMICULITE E GESSO SULLE PARETI VERTICALI E SUL SOFFITTO	mq	47	17.000	799.000
3	2	SOPRAELEVAZIONE DELLA SOGLIA CON GRADINO IN ELS. DI cm 20 DI ALTEZZA		1	35.000	35.000
4	3	FORMAZIONE DI ZOCCOLINO IMPERMEABILE PER UN'ALTEZZA DI cm 20 SULLE PARETI DELLA C.T.	ml	16	6.700	107.200
5	5	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ALL'ESTERNO DELLA CENTRALE TERMICA, DEL MARCIAPIE DE CON PIETRINI DI CEMENTO.	mq	10	18.000	180.000
6	9	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLA CENTRALE TERMICA CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO	mq	3	30.000	90.000
7	7	RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO MURALE IN CORRISPONDENZA DELL'INSERIMENTO DEL TUBO DI SFIATO		1	70.000	70.000
TOTALE OPERE EDILI						1.351.200
		B - OPERE TERMICHE E ANTINCENDIO				
1	4a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORE A POLVERE OMOLOGATO PER CAPACITA' ESTIN- GUENTI 13A/89 B/C da 6 KG.		1	130.000	130.000
2	5	INSTALLAZIONE DI UN CARTELLO CON LA DICITURA: "INTERRUTTORE GENERALE"		1	12.000	12.000
3	3	CONTROLLO DEL TUBO DI SFIATO ESISTENTE AL FINE DI VERIFICARNE LA FUNZIONALITA'				
						riportare
						142.000

NUMERO D'ORDINE NUMERO DI RIFERTO	descrizione	unità di misura	quantità	prezzo	importo
				riporto	142.000
	SE NECESSARIO SOSTITUZIONE DELLO STESSO CON ALTRO AVENTE DIAMETRO INTERNO MINIMO DI 25 mm		1	100.000	100.000
4 7	CONTROLLO E MANUTENZIONE CAVETTI E CARRU- COLE DELLA VALVOLA A STRAPPO, LORO EVEN- TUALE SOSTITUZIONE, SOSTITUZIONE DELLA LEVA DI COMANDO		1	50.000	50.000
5 1	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DEL VECCHIO SERBATOIO IN FERRO INTERRATO, CON SEAVO ESEGUITO A MANO E/O CON COMPRESSORE		1	1.500.000	1.500.000
6 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO SERBATOIO DI STOCCAGGIO GASOLIO, DELLA CAPACITA' DI 5000 LITRI, IN FERRO DELLO SPESSORE DI 50/10 COMPLETO DI PASSO D'UOMO E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO (COME DA VOCE DI ELENCO PREZZI) DA INTERRARE CON LA GENERATRICE SUPERIORE A DISTANZA NON INFERIORE A 20 cm DAL PIANO DI CALPESTIO CHE È ESCLUSIVAMENTE PEDONALE.		1	2.600.000	2.600.000
	TOTALE OPERE TERMICHE E ANTIV.				£ 4.392.000
	C - OPERE ELETTRICHE				
1 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, AL FINE DI RENDERLO TIPO AD-FT IP 44, INSERIMENTO DI PLAFONIERA STAGNA.		1	350.000	350.000
2 1	FORNITURA E MESSA IN OPERA DELL'INTERRUT- TORE GENERALE AL DI FUORI DELLA C.T., NELL'APPOSITA NICCHIA CON NUOVO SPORTELLINO IN VETRO.		1	85.000	85.000
	TOTALE OPERE ELETTRICHE				435.000
				riportare	

descrizione	unità di misura	quantità	prezzo	importo
RIEPILOGO			riporto	
A - OPERE EDILI			£	1.351.200
B - OPERE TERMICHE E ANTINCENDIO			£	4.392.000
C - OPERE ELETTRICHE			£	435.000
TOTALE GENERALE			£	6.178.200
			riportare	