

COMUNE DI BRINDISI

PROPRIETA': I.A.C.P.


LEGGE: n° 818/84

PROGETTO: OPERE DA REALIZZARE PER L'OTTENIMENTO DEL N.O.P. PER LE CENTRALE TERMICHE  
CENTRALE TERMICA: PIAZZA CANALETTO LOTTO 42, CIV. 1-5

COMPUTO METRICO

DATA: 16 FEB 1987

IL TECNICO



*[Handwritten signature]*

| N. d'ordine | N. di tariffa | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                  | DIMENSIONI |           |         | QUANTITÀ |        | PREZZO   |           |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|----------|--------|----------|-----------|
|             |               |                                                                          | Lunghezza  | Larghezza | Altezza | Parti    | Totale | Unitario | Totale    |
|             |               |                                                                          |            |           |         | Parti    | Metri  | Lire     | Lire      |
|             |               | Riporto                                                                  |            |           |         |          |        |          |           |
|             |               | <u>-Opere Murarie</u>                                                    |            |           |         |          |        |          |           |
| 1           | 2             | Fornitura in opera di basamento in calcestruzzo, ect.                    | 1,80       | 0,30      | 20      |          | 10     | 3.200    | 32.000    |
| 2           | 6             | Fornitura in opera di intonaco isolante in vermiculite-gesso, ect.       | 14,00      |           | 4,50    |          | 63,00  |          |           |
|             |               |                                                                          | 4,00       | 3,00      |         |          | 12,00  |          |           |
|             |               |                                                                          |            |           |         |          | 75,00  |          |           |
|             |               | a detrarre infisso                                                       | 0,75       |           | 2,00    |          | 1,50   |          |           |
|             |               |                                                                          | 1,90       |           | 0,60    |          | 1,14   |          |           |
|             |               |                                                                          |            |           |         |          | 72,36  | 25.000   | 1.809.000 |
| 3           | 7             | Fornitura in opera di dispositivo di autochiusura per locale C.T.        |            |           |         |          |        | 150.000  | 150.000   |
|             |               |                                                                          |            |           |         |          |        |          |           |
|             |               | Totale Opere Murarie                                                     |            |           |         |          |        | L. 3.    | 1.991.000 |
|             |               | <u>-Opere Termiche</u>                                                   |            |           |         |          |        |          |           |
| 4           | 11            | Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica di sicurezza, ect. |            |           |         |          |        |          |           |
|             |               | b per distanze max di percezione din mt. 16                              |            |           |         | 1        |        | 13.000   | 13.000    |
| 5           | 12            | Smontaggio, sistemazione della caldaia e bruciatore ect.                 |            |           |         | 1        |        | 500.000  | 500.000   |
| 6           | 14            | Fornitura e posa in opera dei seguenti dispositivi di sicurezza:         |            |           |         |          |        |          |           |
|             |               | a termometro a pozzetta                                                  |            |           |         | 1        |        | 25.000   | 25.000    |
|             |               | A riportarsi                                                             |            |           |         |          |        |          | 2.529.000 |

| N. d'ordine | N. di tariffa | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                  | DIMENSIONI |           |         | QUANTITÀ         |        | PREZZO   |                                     |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|--------|----------|-------------------------------------|
|             |               |                                                                                                          | Lunghezza  | Larghezza | Altezza | XXXXX<br>Partite | Totale | Unitario | Totale                              |
|             |               |                                                                                                          |            |           |         | XXXXX<br>Parti   | Metri  | Lire     | Lire                                |
|             |               | <b>Riporto</b>                                                                                           |            |           |         |                  |        |          | 2.529.000                           |
|             | b             | Portello coibente                                                                                        |            |           |         | 1                |        | 120.000  | 120.000                             |
|             | e             | Termostati di blocco e di esercizio                                                                      |            |           |         | 2                |        | 35.000   | 70.000                              |
| 7           | 15            | Manutenzione della canna fumaria, ect.                                                                   |            |           |         | 1                |        | 300.000  | 300.000                             |
| 8           | 16            | Fornitura e posa in opera di estintore a polvere:                                                        |            |           |         |                  |        |          |                                     |
|             | b             | del tipo sprinkler da 12 Kg                                                                              |            |           |         | 1                |        | 240.000  | 240.000                             |
|             | a             | del tipo portatile da 6 Kg.                                                                              |            |           |         | 1                |        | 100.000  | 100.000                             |
|             |               | <u>Opere Elettriche</u>                                                                                  |            |           |         |                  |        |          |                                     |
|             |               |                                                                                                          |            |           |         |                  |        |          | Totale Opere Termiche L. 1.368.000  |
| 9           | 18            | Fornitura e posa in opera di armatura con grado di protezione IP 40, da 40-W, ect.                       |            |           |         | 1                |        | 80.000   | 80.000                              |
| 10          | 19            | Fornitura e posa in opera di interruttore a sganciamento termico:                                        |            |           |         |                  |        |          |                                     |
|             | c             | In = 15 A. quadripolare                                                                                  |            |           |         | 1                |        | 200.000  | 200.000                             |
|             | d             | In= 15 A. Idn = 30 MA differenziale                                                                      |            |           |         | 1                |        | 300.000  | 300.000                             |
| 11          | 20            | Fornitura e posa in opera di custodia metallica con grado di protezione IP 45 con vetro frangibile, ect. |            |           |         | 1                |        | 70.000   | 70.000                              |
| 12          | 21            | Fornitura e posa in opera di armadio 50x60, IP 45, ect.                                                  |            |           |         | 1                |        | 200.000  | 200.000                             |
| 13          | 22            | Fornitura e posa in opera di impianto elettrico del tipo AB - FT.                                        |            |           |         | 1                |        | 500.000  | 500.000                             |
|             |               | <b>A riportarsi</b>                                                                                      |            |           |         |                  |        |          | Totale Opere Elettriche L.1.350.000 |
|             |               |                                                                                                          |            |           |         |                  |        |          | <b>TOTALE L. 4.709.000</b>          |

A) Lavori a base d'asta: L. 4.709.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-Spese tecniche sui lavori progettati

e N.O.P.: L. 2.200.000

-I.V.A. al 18% sui lavori e spese tecnici

che: L. 1.243.620

-per imprevisti e revisione prezzi:

L. 847.380

In uno a disposizione L. 4.291.000 4.291.000

IMPORTO TOTALE PROGETTO L. 9.000.000

11 6 FEB. 1967

Brindisi, li.....

Il Tecnico Incaricato  
(Ing. Pietro Capoccello)

