

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.3 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO - Legge 30
Dicembre 1960, n.1676 - Esercizio 1961/62 - 1962/63
1963/64.

IMPRESA: SARDELLA LUI GI - FASANO

Importo a base d'asta £. 64.500.000

Importo netto contrattuale " 62.358.600

CONTRATTO: n.4213 del 10/5/1963 registrato a Brin-
disi il 28/5/1963 al n.1625 - Mod.I.-

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno un-
dici del mese di gennaio in Brindisi tra il sotto-
scritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dei
lavori sopraindicati, premesso che dovendosi effettua-
re lavori di completamento per opere esterne si ren-
de necessario procedere alla demolizione dei vecchi
fabbricati rurali esistenti, si è proceduto a concor-
dare, in conformità del disposto degli articoli 21 e
22 del regolamento 25 Maggio 1895, n.350, i seguenti
prezzi:

N.P. 2 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

vecchi di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza tanto in muratura di tufo che di pietrame o di mattoni da eseguirsi sia a mano che con mezzi meccanici compreso demolizione di volte e volticelle con i relativi rinfilanchi o solai nonchè di vasche e cisterne per raccolta di acque compreso pure le eventuali spese di puntellamento, ponteggi ed il trasporto a rifiuto, nell'ambito del "cantiere, dei materiali di risulta. La misurazione sarà fatta a metro cubo vuoto per pieno considerando il perimetro esterno delle costruzioni e per l'altezza misurata dal piano di campagna al piano di gronda.

AL METRO CUBO LIRE QUATTROCENTO mc. l. 400=

N.P. 3 Provvista e posa in opera di tubi di ferro zincato del diametro di pollici 2 comprese i pezzi speciali di ghisa malleabile, la cappa, le staffe reggitubi, i fori e quanto altro occorre.

AL METRO LINEARE LIRE DUEMILAQUATTROCENTOSETTANTA ml. l. 2.470=

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

(SARDELLA Luigi)

Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

[Signature]

