

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.513 dell'8/8/1977 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

in Ceglie Messapico - alle palazzine ex INA

CASA site in Via Manzoni, già cant. 17867 -

Pal. A - C e D.=

IMPRESA: Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni -

ELENCO N.1 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- VISTO il contratto n.5865 del 30/6/1978 registra

to a Brindisi il 20/7/1978 al n.2632 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

9/11/1978;

- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni da

te verbalmente, si rende necessario elencare e

dettagliare meglio i lavori testè consegnati,

D I S P O N E

che siano eseguiti esclusivamente i lavori sotto
riportati:

PROSPETTI: Ripristino delle solette e dei frontini

delle verande deteriorate e degli spigoli lesiona-

ti; spicconatura e ripresa dei tratti di intonaco fatiscante e screpolato; esecuzione di intonaco esterno sulle facciate interne ed esterne dei nuovi muri di attico; ripresa con sguscio, dell'attacco dell'intonaco delle facciate con lo zoccolo; rivestimento dei prospetti con pittura plastica rullata da mm.1 di spessore esclusi gli interni delle verande ma compresi i torrini delle scale, il muro d'attico e le solette in aggetto di verande e balconi, nonchè le pensiline sui portoni; tinteggiatura dell'interno delle verande a giorno con tempera; coloritura a olio delle ringhiere.

RETE FOGNANTE BIANCA: Modifica della rete fognante di raccolta e smaltimento delle acque bianche dei pluviali e delle strade interne per il convogliamento delle stesse sulla strada più a valle, aggiungendo i fabbricati con la costruzione di idoneo cunicolo, pozzetti di ispezione e relativi chiusini di ghisa, allargamento e ripristino dei marciapiedi.=

N.B. - Nessun altro lavoro dovrà essere eseguito, oltre quelli sopra indicati, senza la preventiva autorizzazione scritta degli organi tecnici dello I.A.C.P.

Qualunque variante alla qualità dei materiali, al

la quantità dei lavori da eseguire e alla modalità di esecuzione degli stessi, rispetto a quanto indcato innanzi, dovrà essere preventivamente richiesta alla Direzione Tecnica di questo Istituto che dovrà darne preventiva autorizzazione scritta.

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori difformi da quelli prescritti nè quelli eseguiti in più rispetto a quelli autorizzati.=

BRINDISI, lì 9/11/1978

IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.

Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

(Geom. Mario ATTOLINI)

